

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11174	Stehbach Habsburgring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	217 -	356 150,0				10.198,30 5.000,00
				2019 Pflaster_Fläche			1.788 m ²	
1.Hauptverkehrsstr.		0	363 -	512 150,0				1.445,60
				2021 Fugenverguss,Risse > 5mm			70 m	452
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm			143 m ²	370
				2025 4D+4F			1.146 m ²	34.265
								35.087
1.Hauptverkehrsstr.		0	512 -	575 150,0				2.657.947. 500,00
				2019 Pflaster_Fläche			466 m ²	
11175	Steinweg Am Lavafeld							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	291 70,0				566,35
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	33
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	47
								80
11176	Stettinstraße Königsbergstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	175 150,0				1.827,76
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	11
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	19
								30
14004	Talstraße Bahnhofstraße Hausen							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	76 150,0				1.610,72
				2025 Seitenst.Abtra.			94 m	488
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
				2027 4D+4F			285 m ²	8.521
								9.013
1.Hauptverkehrsstr.		0	76 -	109 150,0				1.687,40
				2024 Versiegelung,Risse < 5mm			12 m ²	31
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	1
				2027 4D+4F			92 m ²	2.750
								2.782

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
14004	Talstraße							
	Bahnhofstraße Hausen							
1.Hauptverkehrsstr.		0	109 -	204	150,0			1.913,43
				2021	Fräsen + SMA,Netzrisse		25 m ²	1.215
				2024	Versiegelung,Risse < 5mm		60 m ²	155
				2025	Seitenst.Abtra.		190 m	988
				2025	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge		1 m ²	28
				2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen		2 m ²	78
				2025	+++Fräsen + SMA,Setzungen		5 m ²	227
				2025	+++Fräsen + SMA,Netzrisse		1 m ²	27
				2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm		4 m	24
				2025	4D+Rep.		382 m ²	5.959
								8.701
1.Hauptverkehrsstr.		0	204 -	493	150,0			2.099,05
				2018	Seitenst.Auffü.		53 m	275
				2025	Seitenst.Abtra.		491 m	2.553
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15
				2027	BordstB regu.		60 m	2.730
				2027	RinneN regu.		27 m	1.053
				2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge		4 m ²	198
				2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen		12 m ²	589
				2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen		20 m ²	992
				2027	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche		1 m ²	36
				2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse		10 m ²	469
				2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm		23 m	152
				2027	4D+Rep.		1.063 m ²	16.582
								25.644
1.Hauptverkehrsstr.		0	493 -	1.247	150,0			1.701,59
				2025	Seitenst.Abtra.		74 m	384
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	48
				2027	4D+4F		3.317 m ²	99.178
								99.610
15025	Tannenweg							
	Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	156	150,0			998,71
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		74 m	480
				2019	Fräsen + SMA,Netzrisse		58 m ²	2.859
				2020	Versiegelung,Risse < 5mm		113 m ²	293
				2022	4D+4F		720 m ²	21.528
								25.160

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15025.1	Tannenweg.1							
4.Wohnstr.	Tannenweg	0	0 -	31 5,0				267,71
				2025	Seitenst.Abtra.		56 m	291
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	1
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	2
								294
15025.2	Tannenweg.2							
4.Wohnstr.	Tannenweg	0	0 -	31 5,0				26.617.50 0,00
				2019	Pflaster_Fläche		140 m ²	
11178.01	Töpferstraße.01							
4.Wohnstr.	Rosengasse	0	96 -	132 5,0				52,54
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	3
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	4
								7
11179	Treverer Weg							
4.Wohnstr.	Frankenstraße	0	0 -	58 5,0				116,34
				2018	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	37
				2019	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	43
				2020	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	53
				2021	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	64
				2022	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	79
				2023	Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	96
				2024	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	118
				2025	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	144
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		5 m ²	176
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		6 m ²	215
								1.025
11180	Triaccaweg							
4.Wohnstr.	Im Bannen	0	0 -	85 5,0				53,01
				2020	Fräsen + AB,Netzrisse		20 m ²	837
				2021	Fugenverguss,Risse > 5mm		21 m	138
				2021	Versiegelung,Risse < 5mm		61 m ²	159
				2024	Fräsen + AB,Abplatzungen		10 m ²	431
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11180	Triaccaweg Im Bannen			2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
								1.577
4.Wohnstr.		0	85 -	576 5,0				19,73
				2018	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	38
				2019	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	44
				2020	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	51
				2021	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	59
				2022	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	68
				2023	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	79
				2024	Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	91
				2025	Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	105
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	121
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	140
								796
13033	Trimbser Weg Dorfstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	285 5,0				39,53
				2018	Notreparatur,Ausbrüche		15 m ²	519
				2019	Notreparatur,Ausbrüche		19 m ²	634
				2020	Notreparatur,Ausbrüche		23 m ²	774
				2021	Notreparatur,Ausbrüche		28 m ²	946
				2022	Notreparatur,Ausbrüche		34 m ²	1.156
				2023	Notreparatur,Ausbrüche		42 m ²	1.412
				2024	Notreparatur,Ausbrüche		51 m ²	1.725
				2025	Notreparatur,Ausbrüche		62 m ²	2.107
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		76 m ²	2.574
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		93 m ²	3.145
								14.992
4.Wohnstr.		0	285 -	454 5,0				50,47
				2018	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	38
				2019	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	44
				2020	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	50
				2021	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	58
				2022	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	67
				2023	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	78
				2024	Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	90
				2025	Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	104
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	120
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	143
								792

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13033	Trimbser Weg Dorfstraße							
4.Wohnstr.		0	454 -	513 5,0				184,44
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		26 m		168
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm		51 m ²		133
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		6
								311
13033.1	Trimbser Weg.1 Trimbser Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	66 5,0				58,13
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		6
								10
11183	Uhlandstraße Berresheimer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	199 150,0				1.142,79
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		88 m		570
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm		107 m ²		278
				2022 4D+4F		897 m ²		26.820
								27.668
13031	Untere Grabenstraße Betzinger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	251 5,0				50,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		20
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		27
								47
11184	Virchowstraße Albert-Schweizer-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	224 150,0				1.543,33
				2021 Fugenverguss,Risse > 5mm		98 m		637
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm		258 m ²		671
				2026 RinneN regu.		7 m		273
				2026 4D+4F		1.814 m ²		54.238
								55.819
1.Hauptverkehrsstr.		0	224 -	615 150,0				1.047,41
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		138 m ²		6.288
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		279 m		1.814
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		160 m ²		415
				2022 BürgerstB regu.		41 m ²		2.685

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11184	Virchowstraße Albert-Schweizer-Straße		2022	4D+4F			3.167 m ²	94.693
								105.895
11184.01	Virchowstraße.01 Röntgenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	682 5,0				184,05
				2020	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		158 m ²	17.446
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		91 m ²	10.088
				2020	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		3 m ²	15
				2020	Pflaster_Fläche		2.427 m ²	
								27.549
11184.10	Virchowstraße.10 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	91 5,0				242,20
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		25 m ²	2.710
				2020	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		3 m ²	15
				2020	Pflaster_Fläche		316 m ²	
								2.725
11184.12	Virchowstraße.12 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	94 5,0				397,51
				2019	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		14 m ²	1.590
				2019	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		1 m ²	5
				2019	Pflaster_Fläche		324 m ²	
								1.595
11184.14	Virchowstraße.14 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	103 5,0				824,56
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	782
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²	10
				2018	Pflaster_Fläche		357 m ²	
								792
11184.16	Virchowstraße.16 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	73 5,0				631,52
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	783
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²	10
				2018	Pflaster_Fläche		274 m ²	
								793

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11184.16	Virchowstraße.16 Virchowstraße							
11184.16.2	Virchowstraße.16.2 Virchowstraße.16							
4.Wohnstr.		0	0 -	75 5,0				49.432,50 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			260 m ²	
11184.2	Virchowstraße.2 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	89 5,0				632,28
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			7 m ²	782
				2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			11 m ²	57
				2018 Pflaster_Fläche			290 m ²	
								839
11184.4	Virchowstraße.4 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	82 5,0				326,46
				2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			14 m ²	1.587
				2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			14 m ²	72
				2019 Pflaster_Fläche			277 m ²	
								1.659
11184.6	Virchowstraße.6 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	77 5,0				309,66
				2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			14 m ²	1.592
				2019 Pflaster_Fläche			252 m ²	
								1.592
11184.8	Virchowstraße.8 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	52 5,0				130,22
				2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			25 m ²	2.711
				2020 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			3 m ²	15
				2020 Pflaster_Fläche			170 m ²	
								2.726
11186	Von-Behring-Straße Am Taubenberg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	101 150,0				614,92
				2018 4D+4B+8F			573 m ²	23.464
								23.464

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11186	Von-Behring-Straße Am Taubenberg							
11186.4	Von-Behring-Straße.4 Von-Behring-Straße							
8.Fußwege		0	0 -	76 1,0				7.871.175, 00
				2019 Pflaster_Fläche			207 m²	
11187	Von-der-Leyenstraße Ostbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	120 5,0				71,04
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m²	7
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m²	10
								17
4.Wohnstr.		0	120 -	223 5,0				52,50
				2024 RinneN regu.			8 m	312
				2024 2,4D+2,4F			632 m²	14.788
								15.100
15026	Vulkaneifelstraße Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	424 5,0				9.512,27
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			1 m²	23
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			1 m²	32
								55
11188	Wacholderweg Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	184 5,0				242.029.1 25,00
				2019 Pflaster_Fläche			1.273 m²	
11188.1	Wacholderweg.1 Wacholderweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0				61.600.50 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			324 m²	
11188.2	Wacholderweg.2 Wacholderweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	57 5,0				38.215.12 5,00

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11188.2	Wacholderweg.2 Wacholderweg			2019	Pflaster_Fläche		201 m²	
11189	Waldstraße Gartenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	132	5,0			71,04
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	12
								20
11190	Wasserpfortchen St.-Veit-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	28	150,0			626,23
				2018	RinneN regu.		23 m	897
				2018	RinneN regu.		23 m	897
				2018	4D+4F		174 m²	5.202
								6.996
1.Hauptverkehrsstr.		0	28 -	277	150,0			540,89
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	15
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m²	27
								42
11191	Werkelslay Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	213	5,0			19,75
				2025	Seitenst.Abtra.		61 m	317
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	12
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m²	17
								346
11191.2	Werkelslay.2 Werkelslay							
4.Wohnstr.		0	0 -	32	5,0			52,54
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	1
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	1
								2
4.Wohnstr.		0	32 -	48	5,0			299,14
				2019	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		6 m²	628
				2019	Pflaster_Fläche		96 m²	
								628

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

625000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11192	Westbahnhofstraße Am Obertor							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	300 150,0				1.708,63
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	18
				2027	4D+4F		1.344 m ²	40.185
								40.203
13032	Wiesenweg Layenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	244 5,0				9.400,08
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	17
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	24
								41
14005	Zur Mühle Talstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	125 5,0				19,81
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	11
								19

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12001	Ackerstraße							
	Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	57 5,0				10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3		284 m²	34.932
								34.932
4.Wohnstr.		0	57 -	179 5,0				195,92
				2021	RinneN regu.		118 m	4.602
				2021	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		1 m²	60
				2021	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		17 m²	1.897
				2021	Pflaster_Fläche		577 m²	
								6.559
11002	Albert-Schweitzer-Straße							
	Kolpingstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	520 150,0				1.376,99
				2020	Fräsen + SMA,Netzrisse		92 m²	4.547
				2020	Fugenverguss,Risse > 5mm		369 m	2.395
				2020	Versiegelung,Risse < 5mm		341 m²	887
				2025	4D+4F		3.894 m²	116.430
								124.259
11002.01	Albert-Schweitzer-Straße.01							
	Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	132 5,0				2.766,08
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		4 m²	392
				2018	Pflaster_Fläche		593 m²	
								392
11002.01.1	Albert-Schweitzer-Straße.01.1							
	Albert-Schweitzer-Straße.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	58 5,0				32.131.12 5,00
				2019	Pflaster_Fläche		169 m²	
11002.01.3	Albert-Schweitzer-Straße.01.3							
	Albert-Schweitzer-Straße.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	80 5,0				45.820.12 5,00
				2019	Pflaster_Fläche		241 m²	
11002.01.5	Albert-Schweitzer-Straße.01.5							
	Albert-Schweitzer-Straße.01							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11002.01.5	Albert-Schweitzer-Straße.01.5							
4.Wohnstr.	Albert-Schweitzer-Straße.01	0	0 -	103 5,0				57.607,87 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			303 m ²	
11002.1	Albert-Schweitzer-Straße.1							
4.Wohnstr.	Albert-Schweitzer-Straße	0	0 -	110 5,0				224,31
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			38 m ²	4.178
				2018 Pflaster_Fläche			512 m ²	
								4.178
4.Wohnstr.		0	110 -	227 5,0				589,80
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			12 m ²	1.306
				2018 Pflaster_Fläche			421 m ²	
								1.306
4.Wohnstr.		0	227 -	233 5,0				59,19
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			5 m ²	508
				2018 +++Pfl.Reparatur,Ausbrüche			1 m ²	110
				2018 Pflaster_Fläche			20 m ²	
								618
4.Wohnstr.		0	233 -	320 5,0				271,31
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			17 m ²	1.828
				2018 Pflaster_Fläche			271 m ²	
								1.828
11002.3	Albert-Schweitzer-Straße.3							
4.Wohnstr.	Albert-Schweitzer-Straße	0	0 -	82 5,0				602,87
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			7 m ²	780
				2018 Pflaster_Fläche			257 m ²	
								780
11002.5	Albert-Schweitzer-Straße.5							
4.Wohnstr.	Albert-Schweitzer-Straße	0	0 -	78 5,0				423,98
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			9 m ²	1.045
				2018 Pflaster_Fläche			242 m ²	
								1.045

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11002.7	Albert-Schweitzer-Straße.7							
4.Wohnstr.	Albert-Schweitzer-Straße	0	0 -	78 5,0				475,28
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		8 m ²	911
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		1 m ²	5
				2018	Pflaster_Fläche		238 m ²	
								916
11002.9	Albert-Schweitzer-Straße.9							
4.Wohnstr.	Albert-Schweitzer-Straße	0	0 -	108 5,0				714,80
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	781
				2018	Pflaster_Fläche		305 m ²	
								781
11003	Albertus-Magnus-Straße							
4.Wohnstr.	Koblenzer Straße	0	0 -	155 5,0				74,31
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m	158
				2023	Versiegelung,Risse < 5mm		57 m ²	148
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	11
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15
								332
11004	Alexander-von Humboldt-Straße							
4.Wohnstr.	Justus-Liebig-Straße	0	0 -	173 5,0				72,53
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		84 m	548
				2020	Versiegelung,Risse < 5mm		58 m ²	149
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	12
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	16
								725
4.Wohnstr.		0	173 -	206 5,0				828,72
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		9 m ²	1.047
				2018	Pflaster_Fläche		474 m ²	
								1.047
11004.01	Alexander-von Humboldt-Straße.01							
4.Wohnstr.	Alexander-von Humboldt-Straße	0	0 -	76 5,0				177,90
				2018	RinneN regu.		40 m	1.560
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	786

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11004.01	Alexander-von Humboldt- Straße.01 Alexander-von Humboldt-Straße			2018	Pflaster_Fläche		228 m ²	2.346
11004.1	Alexander-von Humboldt- Straße.1 Alexander-von Humboldt-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	95 5,0			618,56	
				2027	RinneN regu.		44 m	1.716
				2027	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		2 m ²	208
				2027	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		4 m ²	397
				2027	Pflaster_Fläche		449 m ²	2.321
11004.3	Alexander-von Humboldt- Straße.3 Alexander-von Humboldt-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	41 5,0			30.039.75 0,00	
				2019	Pflaster_Fläche		158 m ²	
11005	Alkenstraße Westbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	197 5,0			11,14	
				2018	Schad.St..Bes.,Netzrisse		399 m ²	23.831
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		140 m	910
				2022	NEU-B-BK-0,3		1.294 m ²	159.162
				2025	Seitenst.Abtra.		106 m	551
								184.454
4.Wohnstr.		0	197 -	324 5,0			40,29	
				2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		268 m ²	29.646
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		127 m ²	660
				2018	Pflaster_Fläche		667 m ²	
								30.306
11007	Allenzer Straße Eichendorffstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	163 5,0			10,13	
				2018	NEU-B-BK-0,3		912 m ²	112.176
								112.176

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11008	Alte Hohl Westbahnhofstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	21 150,0				1.417,25
				2020 Fugenverguss,Risse > 5mm		11 m		69
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm		11 m ²		29
				2025 4D+4F		80 m ²		2.392
								2.490
1.Hauptverkehrsstr.		0	21 -	561 150,0				614,92
				2018 4D+4B+8F		3.008 m ²		123.177
								123.177
1.Hauptverkehrsstr.		0	561 -	946 150,0				1.453,94
				2021 Fräsen + SMA,Netzrisse		74 m ²		3.661
				2021 Fugenverguss,Risse > 5mm		234 m		1.521
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm		110 m ²		285
				2026 4D+4F		2.194 m ²		65.600
								71.067
11009	Alter Andernacher Weg Am Wasserturm							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	400 70,0				718,43
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		208 m		1.348
				2025 Seitenst.Abtra.		68 m		353
				2026 3,6D+3,6F		3.141 m ²		89.832
								91.533
11010	Am Barwinkel Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	53 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		3
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		5
								8
4.Wohnstr.		0	53 -	437 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		19
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		27
								46
11010.1	Am Barwinkel.1 Am Barwinkel							
4.Wohnstr.		0	0 -	122 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		8
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		12
								20

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11010.1	Am Barwinkel.1 Am Barwinkel							
11011	Am Brückentor Am Mühlentor							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	62	70,0			2.078.826. 750,00
				2019	Pflaster_Fläche		781 m ²	
13001	Am Bürgerhaus Industriestraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	283	5,0			166,22
				2020	Fugenverguss,Risse > 5mm		21 m	137
				2025	Seitenst.Abtra.		560 m	2.912
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	16
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	22
								3.087
4.Wohnstr.		0	283 -	440	5,0			153,03
				2025	Seitenst.Abtra.		314 m	1.632
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	6
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
								1.647
12002	Am Dorfbrunnen Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	26	5,0			10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3		144 m ²	17.712
								17.712
11012	Am Erdwall Friedlandstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	106	5,0			67,68
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		76 m	496
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
								514
4.Wohnstr.		0	106 -	317	5,0			65,29
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		57 m	370
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	17
				2027	2,4D+2,4F		1.205 m ²	28.197
								28.584

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12003	Am Fichtenwäldchen							
	Monrealer Straße HsNr.19							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	1.243	70,0			359,43
				2018	3,6D+3,6F		4.652 m ²	133.047
				2025	Seitenst.Abtra.		2.469 m	12.838
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	78
								145.963
15002	Am Hansenkreuz							
	Tennisplätze							
4.Wohnstr.		0	0 -	193	5,0			29,67
				2018	Spurrinnenverf.,Spurrinnen		108 m ²	1.148
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse		176 m ²	5.936
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		222 m	1.439
				2021	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen		1 m ²	9
				2021	4TDS+Rep.		579 m ²	8.279
				2025	Seitenst.Abtra.		386 m	2.007
								18.818
4.Wohnstr.		0	193 -	381	5,0			35,91
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse		94 m ²	3.918
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		50 m	327
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		67 m ²	174
				2019	Spurrinnenverf.,Spurrinnen		56 m ²	629
				2025	Seitenst.Abtra.		277 m	1.440
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	12
								6.509
12004	Am Hasberg							
	An der Teichwiese							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	231	150,0			1.172,08
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		88 m	570
				2019	Versiegelung,Risse < 5mm		118 m ²	307
				2023	BürgerstB regu.		39 m ²	2.585
				2023	4D+4F		1.320 m ²	39.468
								42.930
11013	Am Heckenberg							
	Königsbergstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	316	5,0			31,51
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse		503 m ²	14.373
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		276 m	1.791
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		112 m ²	291
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	24

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11013	Am Heckenberg Königsbergstraße							
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	35
								16.514
4.Wohnstr.		0	316 -	537 5,0				55,43
			2018	Notreparatur,Ausbrüche			3 m ²	113
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			125 m	813
			2019	Notreparatur,Ausbrüche			4 m ²	131
			2019	Versiegelung,Risse < 5mm			60 m ²	157
			2020	Notreparatur,Ausbrüche			4 m ²	151
			2021	Notreparatur,Ausbrüche			5 m ²	175
			2022	Notreparatur,Ausbrüche			6 m ²	202
			2023	Fräsen + AB,Ausbrüche			7 m ²	295
			2027	RinneN regu.			89 m	3.471
			2027	2,4D+2,4F			1.290 m ²	30.185
								35.693
4.Wohnstr.		0	537 -	737 5,0				75,87
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	10
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	15
								25
11013.1	Am Heckenberg.1 Am Heckenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	17 5,0				51,06
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			16 m	104
			2022	Fräsen + AB,Abplatzungen			6 m ²	257
			2025	2,4D+2,4F			135 m ²	3.159
								3.520
4.Wohnstr.		0	17 -	168 5,0				1.013,95
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			12 m ²	1.294
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			1 m ²	5
			2018	Pflaster_Fläche			720 m ²	
								1.299
11013.1.2	Am Heckenberg.1.2 Am Heckenberg.1							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0				23.195.25 0,00
			2019	Pflaster_Fläche			122 m ²	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11013.2	Am Heckenberg.2							
4.Wohnstr.	Am Heckenberg	0	0 -	44 5,0				75,87
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	1
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	2
								3
11013.3	Am Heckenberg.3							
4.Wohnstr.	Am Heckenberg	0	0 -	40 5,0				75,86
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	1
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	2
								3
13003	Am Kirchhügel							
4.Wohnstr.	Dorfstraße	0	0 -	84 5,0				16,30
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		78 m	504
				2019	Schad.St..Bes.,Netzrisse		22 m ²	1.766
				2021	Versiegelung,Risse < 5mm		53 m ²	137
				2024	Schad.St..Bes.,Abplatzungen		11 m ²	837
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5
				2027	NEU-B-BK-0,3		376 m ²	46.248
								49.497
11015	Am Lavafeld							
2.Haupterschliessungsstr.	Kottenheimer Weg	0	0 -	259 70,0				283,89
				2018	BürgerstB regu.		12 m ²	795
				2018	RinneN regu.		15 m	585
				2018	3,6D+4B+7,6F		1.903 m ²	72.980
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	32
								74.392
2.Haupterschliessungsstr.		0	259 -	444 70,0				395,51
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		102 m	661
				2026	BürgerstB regu.		257 m ²	17.005
				2026	BordstB regu.		171 m	7.780
				2026	RinneN regu.		181 m	7.059
				2026	3,6D+3,6F		1.332 m ²	38.095
								70.600
11017	Am Layerhof							
2.Haupterschliessungsstr.	An den Mülhsteinen	0	0 -	31 70,0				391,68

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11017	Am Layerhof An den Mühlsteinen							
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			32 m	210
			2025	BordstB regu.			54 m	2.457
			2025	RinneN regu.			54 m	2.106
			2025	3,6D+3,6F			226 m ²	6.463
								11.236
2.Haupterschliessungsstr.		0	31 -	105 70,0				141,00
			2018	NEU-B-Bk-1,0			333 m ²	42.624
								42.624
2.Haupterschliessungsstr.		0	105 -	560 70,0				288,65
			2018	RinneN regu.			7 m	273
			2018	3,6D+4B+7,6F			3.412 m ²	130.850
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	57
								131.180
2.Haupterschliessungsstr.		0	560 -	721 70,0				820,89
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			99 m	645
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	15
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	21
								681
13030.1	Am Mosellaplatz St.-Sylvester-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	81 5,0				70,33
			2025	Seitenst.Abtra.			123 m	639
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	5
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	7
								651
11018	Am Mühlenturm Marktstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	51 70,0				368.851,1 0
			2019	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			2 m ²	10
			2019	Pflaster_Fläche			140 m ²	
								10
11021	Am Park St.-Veit-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	84 5,0				40,96
			2021	Fräsen + AB,Netzrisse			21 m ²	859
			2024	Versiegelung,Risse < 5mm			61 m ²	159

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11021	Am Park St.-Veit-Straße							
			2025	Ausgl.(Setz.),Setzungen			60 m ²	603
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	RinneN regu.			79 m	3.081
			2027	2,4D+2,4F			338 m ²	7.909
							12.615	
15003	Am Scheid Hochscheidstraße							
		4.Wohnstr.	0	0 -	127 5,0			236,80
			2026	RinneN regu.			120 m	4.680
			2026	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			2 m ²	194
			2026	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			17 m ²	1.895
	2026	Pflaster_Fläche			531 m ²			
							6.769	
11023	Am Taubenberg Am Taubenberg HsNr.1a							
		4.Wohnstr.	0	0 -	214 5,0			56,83
			2019	Fräsen + AB,Netzrisse			22 m ²	923
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			70 m	455
			2019	Versiegelung,Risse < 5mm			67 m ²	174
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	13
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	18
								1.583
		4.Wohnstr.	0	253 -	617 5,0			16,65
			2018	BürgerstB regu.			39 m ²	2.585
	2018	BordstN regu.			12 m	717		
	2018	RinneN regu.			697 m	27.183		
	2018	3,6D+3,6F			1.752 m ²	50.107		
	2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	29		
						80.621		
4.Wohnstr.	0	617 -	829 5,0			406,63		
	2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			35 m ²	3.901		
	2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			3 m ²	15		
	2018	Pflaster_Fläche			870 m ²			
						3.916		
11023.2	Am Taubenberg.2 Am Taubenberg							
		4.Wohnstr.	0	0 -	90 5,0			284,19
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		14 m ²	1.565	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11023.2	Am Taubenberg.2 Am Taubenberg							
				2018	Pflaster_Fläche		243 m²	
								1.565
11023.4	Am Taubenberg.4 Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	80 5,0				767,84
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		5 m²	522
				2018	Pflaster_Fläche		219 m²	
								522
11023.6	Am Taubenberg.6 Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	76 5,0				39.355.87 5,00
				2019	Pflaster_Fläche		207 m²	
11023.6.1	Am Taubenberg.6.1 Am Taubenberg.6							
4.Wohnstr.		0	0 -	34 5,0				18.252.00 0,00
				2019	Pflaster_Fläche		96 m²	
11023.8	Am Taubenberg.8 Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	110 5,0				1.044,05
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		5 m²	520
				2018	Pflaster_Fläche		297 m²	
								520
11024	Am Vulkanpark An den Mülsteinen							
4.Wohnstr.		0	0 -	43 5,0				75,86
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	3
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	5
								8
11025	Am Wasserturm Ostbahnhof (Unterführung)							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	702 70,0				722,66
				2020	Fräsen + SMA,Netzrisse		147 m²	6.669
				2020	Fugenverguss,Risse > 5mm		403 m	2.621

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11025	Am Wasserturm Ostbahnhof (Unterführung)							
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	59
			2027	3,6D+3,6F			4.452 m ²	127.327
								136.676
2.Haupterschliessungsstr.		0	702 -	995 70,0				755,79
			2018	Seitenst.Auffü.			218 m	1.133
			2022	Fräsen + SMA,Netzrisse			54 m ²	2.646
			2022	Fugenverguss,Risse > 5mm			150 m	975
			2025	Seitenst.Abtra.			577 m	3.000
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	22
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	34
								7.810
2.Haupterschliessungsstr.		0	995 -	1.080 70,0				579,13
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			53 m	344
			2022	Fräsen + SMA,Netzrisse			62 m ²	3.052
			2025	3,6D+3,6F			726 m ²	20.763
								24.159
11026	Am Wittbender Tor Stehbach							
4.Wohnstr.		0	0 -	64 5,0				74,32
			2024	Fugenverguss,Risse > 5mm			24 m	155
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	7
								166
11027	Amselweg Amselweg HsNr. 1							
4.Wohnstr.		0	0 -	111 5,0				235,28
			2018	RinneN regu.			57 m	2.223
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			12 m ²	1.294
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			3 m ²	15
			2018	Pflaster_Fläche			454 m ²	
								3.532
11027.01	Amselweg.01 Amselweg HsNr.7							
4.Wohnstr.		0	0 -	21 5,0				75,87
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	5
								8

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11027.01	Amselweg.01							
4.Wohnstr.	Amselweg HsNr.7	0	21 -	285 5,0				61,16
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse		57 m ²		2.383
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		36 m		233
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		70 m ²		182
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		24
				2027 2,4D+2,4F		1.810 m ²		42.354
								45.176
11028	An den Mülsteinen							
2.Haupterschliessungsstr.	Am Wasserturm	0	0 -	760 70,0				387,70
				2018 3,6D+3,6F		5.246 m ²		150.035
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²		88
								150.123
11029	An der Bleiche							
4.Wohnstr.	Bachstraße	0	0 -	74 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		6
								10
12005	An der Kirche							
4.Wohnstr.	Mayener Straße	0	0 -	65 5,0				10,30
				2018 Schad.St..Bes.,Netzrisse		111 m ²		6.637
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		71 m		461
				2021 NEU-B-BK-0,3		321 m ²		39.483
								46.581
4.Wohnstr.		0	65 -	198 5,0				116,83
				2018 RinneN regu.		129 m		5.031
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		24 m ²		2.616
				2018 Pflaster_Fläche		488 m ²		
								7.647
11031	An der Saalburg							
4.Wohnstr.	Einsteinstraße	0	0 -	83 5,0				49,16
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse		33 m ²		1.386
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm		53 m ²		137
				2024 Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m		157
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		7

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11031	An der Saalburg Einsteinstraße							
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
								1.697
11031.1	An der Saalburg.1 An der Saalburg							
4.Wohnstr.		0	0 -	68	5,0			62,08
			2026		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	4
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5
								9
11032	An der Stadtmauer Stehplatz							
4.Wohnstr.		0	0 -	103	5,0			74,41
			2020		Versiegelung,Risse < 5mm		53 m ²	137
			2026		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
								149
12006	An der Teichwiese Kurze Kunde							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	287	150,0			1.185,62
			2018		Fugenverguss,Risse > 5mm		357 m	2.318
			2018		Versiegelung,Risse < 5mm		225 m ²	585
			2023		BürgerstB regu.		5 m ²	298
			2023		4D+4F		1.641 m ²	49.065
			2025		Seitenst.Abtra.		40 m	208
								52.474
11033	An Sagnesmühle Schützenplatz							
4.Wohnstr.		0	0 -	42	5,0			25,99
			2018		3,6D+3,6F		195 m ²	5.577
			2025		Seitenst.Abtra.		39 m	202
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	3
								5.782
4.Wohnstr.		0	42 -	173	5,0			178,65
			2025		Seitenst.Abtra.		178 m	925
			2026		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	6
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8
								939

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12007	Auf Briddel							
4.Wohnstr.	Geringer Straße	0	0 -	175 5,0				344,80
				2027 RinneN regu.		169 m		6.591
				2027 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		4 m ²		470
				2027 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		21 m ²		2.337
				2027 Pflaster_Fläche		1.013 m ²		
								9.398
14001	Auf dem Weingarten							
4.Wohnstr.	Talstraße	0	0 -	189 5,0				288,92
				2023 RinneN regu.		181 m		7.059
				2023 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		2 m ²		215
				2023 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		25 m ²		2.804
				2023 Pflaster_Fläche		1.154 m ²		
								10.078
11034	Auf dem Werth							
4.Wohnstr.	Maifeldstraße	0	0 -	244 5,0				57,42
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse		26 m ²		1.065
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		30 m		194
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		82 m ²		214
				2026 2,4D+2,4F		1.003 m ²		23.470
								24.943
16001	Auf Nebels							
4.Wohnstr.	Kirchwalder Straße	0	0 -	120 5,0				295,56
				2024 RinneN regu.		118 m		4.602
				2024 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		2 m ²		165
				2024 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		15 m ²		1.700
				2024 Pflaster_Fläche		713 m ²		
								6.467
11905	August-Horch-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.	K 93	0	0 -	664 70,0				522,85
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		282 m ²		12.850
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		153 m		997
				2023 3,6D+3,6F		4.416 m ²		126.297
								140.144

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11036	Bachstraße							
	Habsburging							
4.Wohnstr.		0	0 -	77 5,0				73,95
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		30 m	195
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8
								208
4.Wohnstr.		0	77 -	346 5,0				42,66
					2019 Fräsen + AB,Netzrisse		87 m ²	3.599
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		113 m	733
					2019 Versiegelung,Risse < 5mm		84 m ²	219
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	19
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	28
								4.598
4.Wohnstr.		0	346 -	491 5,0				75,87
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	11
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	16
								27
4.Wohnstr.		0	491 -	671 5,0				26,77
					2018 3,6D+3,6F		1.296 m ²	37.065
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	21
								37.086
11036.01	Bachstraße.01							
	Werkelslay							
4.Wohnstr.		0	0 -	125 5,0				10,13
					2018 NEU-B-BK-0,3		647 m ²	79.581
								79.581
4.Wohnstr.		0	125 -	344 5,0				9,97
					2018 NEU-B-BK-0,3		986 m ²	121.278
					2025 Seitenst.Abtra.		438 m	2.277
								123.555
11037	Bäckerstraße							
	Boemundring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	183 150,0				292,50
					2018 NEU-B-Bk-1,8		975 m ²	136.500
								136.500
11037.01	Bäckerstraße.01							
	Bäckerstraße							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11037.01	Bäckerstraße.01 Bäckerstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	46 70,0				801.186.7 50,00
				2019 Pflaster_Fläche			301 m ²	
14002	Backewiese Talstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	20 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	1
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	1
								2
4.Wohnstr.		0	20 -	80 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3			210 m ²	25.830
								25.830
4.Wohnstr.		0	80 -	121 5,0				27.378.00 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			144 m ²	
13005	Bahnhofstraße Brunnenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	708 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	45
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	60
								105
13005.2	Bahnhofstraße.2 Bahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	68 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
								7
11038	Balduinstraße Kelberger Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	123 5,0				68,33
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			46 m	297
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm			51 m ²	132
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	11
								448

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11038	Balduinstraße Kelberger Straße							
11039	Balthasar-Krems-Straße Im Möhren							
4.Wohnstr.		0	0 -	120 5,0				337,04
				2027 RinneN regu.		110 m		4.290
				2027 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		3 m ²		296
				2027 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		14 m ²		1.539
				2027 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		3 m ²		15
				2027 Pflaster_Fläche		647 m ²		
								6.140
11040	Bannerberg Friedhof							
4.Wohnstr.		0	0 -	224 5,0				47,31
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse		95 m ²		3.965
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m		155
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		61 m ²		158
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		17
				2027 3,6D+3,6F		1.308 m ²		37.408
								41.703
4.Wohnstr.		0	224 -	418 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		14
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		20
								34
11040.2	Bannerberg.2 Bannerberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	99 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		7
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		11
								18
11041	Basaltweg Am Lavafeld							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	216 70,0				456,39
				2018 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		40
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		141 m ²		6.406
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		163 m		1.057
				2019 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		49
				2020 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²		61
				2021 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²		75
				2022 RinneN regu.		22 m		858

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11041	Basaltweg Am Lavafeld			2022	3,6D+3,6F		1.707 m ²	48.820 57.366
12009	Bergstraße Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	101	5,0			10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3		525 m ²	64.575 64.575
11042	Berresheimer Straße Hölderlinstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	18	150,0			3.869,55
				2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		11 m ²	1.206
				2018	Pflaster_Fläche		85 m ²	1.206
13006	Betzinger Weg Trimbser Weg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	285	150,0			841,94
				2018	4D+4F		1.733 m ²	51.816 51.816
11194	Biersberg August-Horch-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	85	5,0			75,86
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
								16
11043	Birkenweg Buchenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	118	5,0			71,44
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		61 m	397
				2022	Versiegelung,Risse < 5mm		57 m ²	148
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	6
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
								560
11044	Blumenstraße Wittbende							
4.Wohnstr.		0	0 -	120	5,0			68,80
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		30 m	194
				2022	Versiegelung,Risse < 5mm		51 m ²	132

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11044	Blumenstraße Wittbende							
			2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		7
			2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		10
								343
11045.1	Boemundring.1 Boemundring							
4.Wohnstr.		0	0 -	17 5,0				75,87
			2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		1
			2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		1
								2
11048	Brückenstraße Am Brückentor							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	88 70,0				35.949,43
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		5 m ²		504
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²		10
			2018	Pflaster_Fläche		722 m ²		
								514
11048.01	Brückenstraße.01 Marktstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	30 5,0				45.249.75 0,00
			2019	Pflaster_Fläche		238 m ²		
4.Wohnstr.		0	30 -	104 5,0				55,62
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m		154
			2022	Versiegelung,Risse < 5mm		62 m ²		161
			2025	2,4D+2,4F		402 m ²		9.406
								9.721
13007	Brunnenstraße Dorfstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	243 150,0				1.708,60
			2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		16
			2027	4D+4F		1.152 m ²		34.444
								34.460
1.Hauptverkehrsstr.		0	243 -	313 150,0				1.708,60
			2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
			2027	4D+4F		312 m ²		9.328
								9.332

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13007	Brunnenstraße Dorfstraße							
11049	Buchenstraße Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	192	5,0			53,16
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		200 m	1.299
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		67 m ²	174
				2020	Fräsen + AB,Netzrisse		20 m ²	841
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	21
								2.350
11050	Burgfrieden Burgfrieden							
4.Wohnstr.		0	0 -	43	5,0			350,44
				2025	RinneN regu.		80 m	3.120
				2025	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		1 m ²	154
				2025	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		9 m ²	1.033
				2025	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		4 m ²	20
				2025	Pflaster_Fläche		533 m ²	
								4.327
4.Wohnstr.		0	43 -	115	5,0			37,53
				2018	RinneN regu.		144 m	5.616
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		16 m ²	1.811
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		54 m ²	280
				2018	Pflaster_Fläche		158 m ²	
								7.707
4.Wohnstr.		0	115 -	122	5,0			9.886.500,00
				2019	Pflaster_Fläche		52 m ²	
11051.2	Bürresheimer Straße.2 Bürresheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	91	5,0			10,07
				2018	NEU-B-BK-0,3		448 m ²	55.104
				2025	Seitenst.Abtra.		79 m	410
								55.514
12010	Conder Straße Monrealer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	404	5,0			25,42
				2018	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK	
12010	Conder Straße Monrealer Straße								
				2019	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2020	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2021	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2022	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2023	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2024	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2025	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
				2026	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²		
		2027	Notrep.Beton,Ausbrüche		5 m ²				
<hr/>									
13008	Dorfstraße Hausener Landstraße								
		1.Hauptverkehrsstr.	0	0 -	569 150,0			1.708,59	
						2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	36
						2027	4D+4F	2.582 m ²	77.201
									77.237
<hr/>									
15006	Droetscherstraße Hauptstraße								
		4.Wohnstr.	0	0 -	176 5,0			51,00	
						2018	Fräsen + AB,Netzrisse	37 m ²	1.524
						2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	30 m	195
						2019	Versiegelung,Risse < 5mm	60 m ²	156
						2025	2,4D+2,4F	748 m ²	17.503
									19.378
		4.Wohnstr.	0	176 -	317 5,0				1.180,80
						2019	RinneN regu.	34 m	1.326
				2019	Pflaster_Fläche	800 m ²			
							1.326		
<hr/>									
11053	Eduard-Rhein-Straße Betzinger Landstraße								
		2.Haupterschliessungsstr.	0	0 -	276 70,0			769,19	
						2018	Fräsen + SMA,Netzrisse	203 m ²	9.254
						2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	300 m	1.953
						2022	RinneN regu.	18 m	702
						2022	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge	8 m ²	418
						2022	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen	13 m ²	642
						2022	+++Fräsen + SMA,Setzungen	13 m ²	621
						2022	+++Fräsen + SMA,Netzrisse	2 m ²	107
				2022	+++Fugenverguss,Risse > 5mm	3 m	18		

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK	
11053	Eduard-Rhein-Straße Betzinger Landstraße		2022	3,6D			2.163 m ²	26.713	
			2025	Seitenst.Abtra.			425 m	2.210	
								42.638	
11054	Eichendorffstraße Am Taubenberg		4.Wohnstr.	0	0 -	84 5,0		10,13	
					2018	NEU-B-BK-0,3		447 m ²	54.981
								54.981	
4.Wohnstr.		0	94 -	215 5,0				45,33	
					2018	Fräsen + AB,Netzrisse		47 m ²	1.942
					2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		76 m	496
					2019	Versiegelung,Risse < 5mm		53 m ²	138
					2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8
					2027	3,6D+3,6F		588 m ²	16.816
									19.400
11055	Eichenstraße Alte Hohl		4.Wohnstr.	0	0 -	157 5,0		66,15	
					2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		160 m	1.037
							55 m ²	143	
							0 m ²	12	
							1 m ²	17	
								1.209	
4.Wohnstr.		0	157 -	433 5,0				75,34	
					2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		30 m	196
					2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	21
					2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	30
								247	
4.Wohnstr.		0	433 -	831 5,0				60,06	
					2018	Fräsen + AB,Netzrisse		77 m ²	3.221
					2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		300 m	1.951
					2018	Versiegelung,Risse < 5mm		117 m ²	305
					2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	38
					2027	2,4D+2,4F		2.875 m ²	67.275
							72.790		
11055.1	Eichenstraße.1 Eichenstraße								

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11055.1	Eichenstraße.1 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	38 5,0				40.496,62 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			213 m ²	
11055.2	Eichenstraße.2 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0				66,14
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			23 m	150
				2025 Seitenst.Abtra.			74 m	384
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	6
								544
11055.3	Eichenstraße.3 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	131 5,0				70,44
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm			53 m	342
				2025 Seitenst.Abtra.			172 m	894
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	10
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	15
								1.261
4.Wohnstr.		0	131 -	185 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	5
								8
11055.4	Eichenstraße.4 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	94 5,0				48,68
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse			37 m ²	1.524
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			34 m	219
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm			62 m ²	160
				2025 Seitenst.Abtra.			156 m	811
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	11
								2.733
11055.5	Eichenstraße.5 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	128 5,0				113,52
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			20 m	132

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11055.5	Eichenstraße.5 Eichenstraße							
			2021		Versiegelung,Risse < 5mm		57 m ²	148
			2024		+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen		1 m ²	8
			2024		+++Ausgl.(Setz.),Setzungen		2 m ²	17
			2024		+++Fräsen + AB,Netzrisse		0 m ²	19
			2024		+++Fugenverguss,Risse > 5mm		1 m	5
			2024		+++Fräsen + AB,Abplatzungen		0 m ²	7
			2024		Dünnbelag		463 m ²	3.009
			2025		Seitenst.Abtra.		250 m	1.300
								4.645
11055.6	Eichenstraße.6 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	112 5,0				148,83
			2019		Fugenverguss,Risse > 5mm		63 m	408
			2025		Seitenst.Abtra.		218 m	1.133
			2026		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	6
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
								1.556
11056	Eifelplatz Balduinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	92 5,0				56,71
			2021		Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m	155
			2026		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
			2027		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
								172
11057	Eifelstraße Westbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	157 5,0				45,74
			2018		Fräsen + AB,Netzrisse		74 m ²	3.096
			2019		Versiegelung,Risse < 5mm		51 m ²	133
			2026		Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	12
			2027		BürgerstB regu.		9 m ²	596
			2027		3,6D+3,6F		891 m ²	25.482
								29.319
11058	Einsteinstraße Hinter Burg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	188 150,0				1.465,27
			2021		Fugenverguss,Risse > 5mm		59 m	385
			2025		4D+4F		1.126 m ²	33.667
								34.052

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11058	Einsteinstraße Hinter Burg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	188 -	499 150,0				1.278,72
			2023	4D+4F			1.801 m ²	53.849
								53.849
11058.01	Einsteinstraße.01 Albert-Schweizer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	256 5,0				1.386,84
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			9 m ²	1.048
			2018	Pflaster_Fläche			794 m ²	
								1.048
11058.1	Einsteinstraße.1 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	43 5,0				1.094,15
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			2 m ²	261
			2018	Pflaster_Fläche			156 m ²	
								261
11058.10	Einsteinstraße.10 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	97 5,0				136,36
			2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			33 m ²	3.625
			2018	Pflaster_Fläche			270 m ²	
								3.625
11058.12	Einsteinstraße.12 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	76 5,0				165,81
			2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			21 m ²	2.285
			2018	Pflaster_Fläche			207 m ²	
								2.285
11058.14	Einsteinstraße.14 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	57 5,0				146,42
			2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			17 m ²	1.875
			2018	Pflaster_Fläche			150 m ²	
								1.875
11058.2	Einsteinstraße.2 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	55 5,0				1.094,15

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11058.2	Einsteinstraße.2 Einsteinstraße							
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		2 m ²	261	
			2018	Pflaster_Fläche		156 m ²		261
<hr/>								
11058.2.2	Einsteinstraße.2.2 Einsteinstraße.2							
4.Wohnstr.		0	0 -	110 5,0				275,19
					2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	13 m ²	1.471
					2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	5 m ²	522
					2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	12 m ²	62
					2018	Pflaster_Fläche	309 m ²	
								2.055
<hr/>								
11058.4	Einsteinstraße.4 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	51 5,0				57,50
					2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	29 m ²	3.247
					2018	Pflaster_Fläche	102 m ²	
								3.247
<hr/>								
11058.6	Einsteinstraße.6 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	55 5,0				912,10
					2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	2 m ²	260
					2018	Pflaster_Fläche	130 m ²	
								260
<hr/>								
11058.8	Einsteinstraße.8 Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	94 5,0				2.181,73
					2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	2 m ²	261
					2018	Pflaster_Fläche	312 m ²	
								261
<hr/>								
11059	Eintrachtstraße Kehriger Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	127 150,0				1.708,60
					2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	8
					2027	4D+4F	593 m ²	17.730
								17.738
<hr/>								
1.Hauptverkehrsstr.		0	150 -	288 150,0				1.668,81
					2022	Fugenverguss,Risse > 5mm	67 m	435

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK						
11059	Eintrachtstraße Kehriger Straße							2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	9				
								2027 4D+4F	706 m ²	21.109				
										21.553				
11060	Eltzer Straße Kehriger Straße							1.Hauptverkehrsstr.	0	0 - 90 150,0	443,77			
											2018 RinneN regu.	160 m	6.240	
											2018 4D+8B+12F	497 m ²	21.967	
													28.207	
11061	Entenpfuhl Marktstraße							1.Hauptverkehrsstr.	0	0 - 93 150,0	147.487,76			
											2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	2 m ²	248	
											2018 Pflaster_Fläche	668 m ²		
													248	
											1.Hauptverkehrsstr.	0	97 - 266 150,0	1.708,66
											2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	11	
			2027 4D+4F	849 m ²	25.385									
					25.396									
11062	Erlenstraße Alte Hohl							4.Wohnstr.	0	0 - 408 5,0	74,04			
											2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	183 m	1.191	
											2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	37	
											2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	52	
													1.280	
11062.1	Erlenstraße.1 Erlenstraße							4.Wohnstr.	0	0 - 18 5,0	14.069.250,00			
											2019 Pflaster_Fläche	74 m ²		
11062.2	Erlenstraße.2 Erlenstraße							4.Wohnstr.	0	0 - 42 5,0	34.792.875,00			
											2019 Pflaster_Fläche	183 m ²		

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11062.2	Erlenstraße.2 Erlenstraße							
11063	Eschenweg Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	234 5,0				72,95
				2026 RinneN regu.		452 m		17.628
				2026 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		2 m ²		224
				2026 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		68 m ²		7.557
				2026 Pflaster_Fläche		614 m ²		
								25.409
11064	Ettringer Weg Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	71 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		5
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		7
								12
11064.01	Ettringer Weg.01 Auf der Eich							
4.Wohnstr.		0	0 -	25 5,0				75,87
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		2
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		3
								5
4.Wohnstr.		0	25 -	192 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3		856 m ²		105.288
								105.288
11064.01.2	Ettringer Weg.01.2 Ettringer Weg.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	64 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3		251 m ²		30.873
								30.873
15007	Fernblick Im Borntal							
4.Wohnstr.		0	0 -	89 5,0				130,20
				2018 RinneN regu.		87 m		3.393
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		16 m ²		1.813
				2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		29 m ²		150
				2018 Pflaster_Fläche		381 m ²		
								5.356

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15007	Fernblick							
4.Wohnstr.	Im Borntal	0	94 -	225 5,0				250,91
				2025 RinneN regu.			131 m	5.109
				2025 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			2 m ²	190
				2025 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			19 m ²	2.071
				2025 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			5 m ²	26
				2025 Pflaster_Fläche			652 m ²	
								7.396
11066	Finkenweg							
4.Wohnstr.	Ettringer Weg	0	0 -	107 5,0				17,64
				2018 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	37
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			108 m	700
				2019 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	43
				2019 Schad.St..Bes.,Netzrisse			22 m ²	1.743
				2020 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	50
				2020 Versiegelung,Risse < 5mm			53 m ²	137
				2021 Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	58
				2022 Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	67
				2023 Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	77
				2024 Schad.St..Bes.,Ausbrüche			3 m ²	210
								3.122
11066.01	Finkenweg.01							
4.Wohnstr.	Amselweg	0	0 -	83 5,0				42,16
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse			54 m ²	2.237
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			44 m	289
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm			55 m ²	141
				2026 3,6D+3,6F			579 m ²	16.559
								19.226
11067	Finstingenstraße							
1.Hauptverkehrsstr.	Habsburgring	0	0 -	368 150,0				1.238,62
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			248 m	1.609
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm			131 m ²	340
				2023 4D+4F			2.317 m ²	69.278
								71.227
11067.2	Finstingenstraße.2							
4.Wohnstr.	Finstingenstraße	0	0 -	83 5,0				1.116,34

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK		
11067.2	Finstingenstraße.2 Finstingenstraße							2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	5 m ²	517
								2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	2 m ²	10
								2018 Pflaster_Fläche	322 m ²	
										527
11068	Fontanestraße Gevelsbergstraße	0	0 -	230	5,0					26,77
								2018 3,6D+3,6F	1.193 m ²	34.119
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	20
										34.139
11069	Frankenstraße Auf der Eich	0	0 -	457	150,0					1.041,34
								2018 Versiegelung,Risse < 5mm	139 m ²	360
								2023 BürgerstB regu.	150 m ²	9.945
								2023 BordstB regu.	75 m	3.412
								2023 RinneN regu.	111 m	4.329
								2023 4D+4F	2.656 m ²	79.414
										97.460
11069.2	Frankenstraße.2 Frankenstraße	0	0 -	122	5,0					19,74
								2019 Versiegelung,Risse < 5mm	51 m ²	133
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	7
										145
11070	Friedlandstraße Katzenberger Weg	0	0 -	185	5,0					39,81
								2018 Fräsen + AB,Netzrisse	164 m ²	5.536
								2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	226 m	1.466
								2018 Versiegelung,Risse < 5mm	66 m ²	172
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	18
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	25
										7.217
11071	Friedrich-Ebert-Straße Koblenzer Straße	0	0 -	278	5,0				22,65	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11071	Friedrich-Ebert-Straße Koblenzer Straße						2018 6TDS+6F	54.553
							2027 Notreparatur,Ausbrüche	27
								54.580
11071.2	Friedrich-Ebert-Straße.2 Friedrich-Ebert-Straße	0	0 -	101 5,0				581,69
							2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	1.803
							2018 Pflaster_Fläche	1.803
11073	Genovevastraße Kehriger Straße	0	0 -	222 5,0				55,02
							2019 Fräsen + AB,Netzrisse	2.741
							2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	195
							2019 Versiegelung,Risse < 5mm	156
							2026 Notreparatur,Ausbrüche	14
							2027 Notreparatur,Ausbrüche	21
	3.127							
11074	Gerberstraße St.-Veit-Straße	0	0 -	243 150,0				779,61
							2018 RinneN regu.	1.131
							2018 RinneN regu.	1.638
							2018 4D+4F	34.594
								37.363
							1.Hauptverkehrsstr.	
2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	747							
2018 Pflaster_Fläche	747							
12011	Geringer Straße Mayener Straße	0	0 -	205 150,0				292,50
							2018 NEU-B-Bk-1,8	185.360
								185.360
1.Hauptverkehrsstr.		0	205 -	510 150,0				292,41
							2018 NEU-B-Bk-1,8	188.580
							2025 Seitenst.Abtra.	67

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12011	Geringer Straße Mayener Straße							188.647
11075	Germanenstraße Katzenberger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	341 5,0				61,48
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		201 m		1.309
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		29
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		39
								1.377
11077	Göbelstraße Marktstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	78 5,0				9.158,55
				2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		21 m ²		109
				2019 Pflaster_Fläche		511 m ²		
								109
4.Wohnstr.		0	78 -	215 5,0				11.738,31
				2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		16 m ²		83
				2019 Pflaster_Fläche		499 m ²		
								83
11078	Goethestraße Ostbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	219 5,0				52,10
				2019 Fräsen + AB,Abplatzungen		12 m ²		511
				2019 Fräsen + AB,Netzrisse		71 m ²		2.943
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		118 m		765
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm		78 m ²		202
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		17
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		24
								4.462
11079	Golostraße Siegfriedstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	217 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3		1.641 m ²		201.843
								201.843
11080	Gottlieb-Daimler-Straße Sackgasse							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	337 70,0				820,17
				2021 Fugenverguss,Risse > 5mm		205 m		1.332

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11080	Gottlieb-Daimler-Straße Sackgasse							
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	30
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	43
								1.405
2.Haupterschliessungsstr.		0	337 -	516 70,0				290,31
			2018	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen			56 m ²	2.782
			2018	3,6D+6B+Spurrep			555 m ²	16.955
			2025	Seitenst.Abtra.			346 m	1.799
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	9
								21.545
11081	Graf-Zeppelin-Straße K 93							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	54 70,0				387,70
			2018	3,6D+3,6F			791 m ²	22.622
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	13
								22.635
2.Haupterschliessungsstr.		0	54 -	354 70,0				139,52
			2018	NEU-B-Bk-1,0			1.851 m ²	236.928
			2025	Seitenst.Abtra.			594 m	3.088
								240.016
11083	Hahnengasse Habsburgring							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	51 70,0				415,38
			2018	Fräsen + SMA,Netzrisse			78 m ²	3.876
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			66 m	429
			2025	3,6D+4B+7,6F			605 m ²	23.201
								27.506
11083.01	Hahnengasse.01 Rosengasse							
4.Wohnstr.		0	0 -	79 5,0				4.251,49
			2019	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			71 m ²	369
			2019	Pflaster_Fläche			802 m ²	
								369
13009	Harry-Gram-Weg Layenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	148 5,0				719,25
			2026	RinneN regu.			106 m	4.134
			2026	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			4 m ²	491

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13009	Harry-Gram-Weg Layenweg							
			2026	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			9 m ²	965
			2026	Pflaster_Fläche			1.332 m ²	
								5.590
13009.2	Harry-Gram-Weg.2 Harry-Gram-Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	75 5,0				672,04
			2027	RinneN regu.			33 m	1.287
			2027	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			2 m ²	174
			2027	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			3 m ²	333
			2027	Pflaster_Fläche			377 m ²	
								1.794
11084	Haselnussweg Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	174 5,0				6.753,21
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			2 m ²	258
			2018	Pflaster_Fläche			955 m ²	
								258
15009	Hauptstraße B258							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	450 150,0				1.650,86
			2022	Fugenverguss,Risse > 5mm			242 m	1.573
			2022	Versiegelung,Risse < 5mm			431 m ²	1.120
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	40
			2027	4D+4F			2.974 m ²	88.922
								91.655
1.Hauptverkehrsstr.		0	450 -	1.016 150,0				841,94
			2018	4D+4F			2.683 m ²	80.221
								80.221
15009.2	Hauptstraße.2 Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	71 5,0				10,13
			2018	NEU-B-BK-0,3			408 m ²	50.184
								50.184
13010.2	Hausener Landstraße.2 Hausener Landstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	29 5,0				161,42
			2025	Seitenst.Abtra.			24 m	124

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13010.2	Hausener Landstraße.2 Hausener Landstraße		2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	2
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
								129
4.Wohnstr.		0	29 -	82	5,0			9,90
			2018	NEU-B-BK-0,3			150 m ²	18.450
			2025	Seitenst.Abtra.			100 m	520
								18.970
11085	Hausener Straße Koblenzer Straße		2018	3,6D+3,6F			1.516 m ²	43.357
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	25
								43.382
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	250	70,0			387,70
2.Haupterschliessungsstr.		0	250 -	333	70,0			568,69
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			64 m	418
			2023	3,6D+3,6F			469 m ²	13.413
								13.831
11087	Hinter Burg Siegfriedstraße		2018	RinneN regu.			139 m	5.421
			2018	4D+4B+8F			853 m ²	34.930
								40.351
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	146	150,0			532,36
1.Hauptverkehrsstr.		0	146 -	264	150,0			1.081,65
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			133 m	866
			2019	Fräsen + SMA,Netzrisse			44 m ²	2.160
			2020	Versiegelung,Risse < 5mm			83 m ²	215
			2023	4D+4F			673 m ²	20.122
								23.363
11087.1	Hinter Burg.1 Hinter Burg		2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			24 m	155
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	6
								165

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11089	Hinter Forst Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	100 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3			415 m ²	51.045
								51.045
4.Wohnstr.		0	100 -	215 5,0				61,30
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			94 m	613
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm			51 m ²	132
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	6
				2027 2,4D+2,4F			494 m ²	11.559
								12.310
15010	Hochscheidstraße Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	18 150,0				1.708,63
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	2
				2027 4D+4F			153 m ²	4.574
								4.576
15011	Hochstraße Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	41 150,0				1.483,90
				2025 4D+4F			202 m ²	6.039
								6.039
1.Hauptverkehrsstr.		0	41 -	152 150,0				292,50
				2018 NEU-B-Bk-1,8			500 m ²	70.000
								70.000
1.Hauptverkehrsstr.		0	152 -	277 150,0				1.262,30
				2020 Versiegelung,Risse < 5mm			90 m ²	234
				2023 4D+4F			657 m ²	19.644
								19.878
12012	Hohlstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	272 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	14
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	19
								33
12012.2	Hohlstraße.2 Hohlstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0				151,99

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK	
12012.2	Hohlstraße.2 Hohlstraße								
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			32 m	205	
			2025	Seitenst.Abtra.				116 m	603
			2026	Notreparatur,Ausbrüche				0 m²	4
			2027	Notreparatur,Ausbrüche				0 m²	5
							817		
11090	Hohlweiden Eifelplatz		0	0 -	61	5,0		58,94	
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			24 m	155	
			2023	Versiegelung,Risse < 5mm				54 m²	141
			2026	Notreparatur,Ausbrüche				0 m²	3
			2027	Notreparatur,Ausbrüche				0 m²	4
							303		
11091	Hölderlinstraße Kehringer Straße		0	0 -	200	5,0		40,82	
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			145 m²	4.893	
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			96 m	623	
			2018	Versiegelung,Risse < 5mm			71 m²	185	
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m²	15	
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m²	21	
								5.737	
			4.Wohnstr.	0	200 -	244	5,0		90,98
				2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			26 m²	2.857
				2018	Pflaster_Fläche			142 m²	2.857
11092	Holler Pfad Alte Hohl		0	0 -	205	5,0		60,39	
			2018	Notreparatur,Ausbrüche			1 m²	37	
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			32 m²	1.326	
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			34 m	218	
			2019	Notreparatur,Ausbrüche			1 m²	43	
			2020	Notreparatur,Ausbrüche			2 m²	50	
			2021	Notreparatur,Ausbrüche			2 m²	58	
			2022	Notreparatur,Ausbrüche			2 m²	67	
			2023	Notreparatur,Ausbrüche			2 m²	77	
			2024	Notreparatur,Ausbrüche			3 m²	89	
	2025	Notreparatur,Ausbrüche			3 m²	103			

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK		
11092	Holler Pfad Alte Hohl							2026 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	119
								2027 2,4D+2,4F	1.167 m ²	27.307
								29.494		
4.Wohnstr.		0	205 -	265 5,0				71,77		
								2024 Fugenverguss,Risse > 5mm	24 m	154
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	3
								2026 Versiegelung,Risse < 5mm	58 m ²	150
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4
										311
11093	Holunderweg Alte Hohl									
4.Wohnstr.		0	0 -	130 5,0				130.996.1		
								25,00		
								2019 Pflaster_Fläche	689 m ²	
15012	Hubertusweg Vulkaneifelstraße									
4.Wohnstr.		0	0 -	12 5,0				75,87		
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	
4.Wohnstr.		0	12 -	291 5,0				183,56		
								2025 RinneN regu.	312 m	12.168
								2025 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	3 m ²	332
								2025 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	47 m ²	5.167
								2025 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	2 m ²	10
								2025 Pflaster_Fläche	1.140 m ²	
										17.677
12013	Im Aller Mayener Straße									
4.Wohnstr.		0	0 -	104 5,0				10,13		
								2018 NEU-B-BK-0,3	354 m ²	43.542
										43.542
12014	Im Altenborn Conder Straße									
4.Wohnstr.		0	0 -	160 5,0				14,91		
								2018 BürgerstB regu.	22 m ²	1.458

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK	
12014	Im Altenborn Conder Straße								
			2018	BordstB regu.			22 m	1.001	
			2018	RinneN regu.			303 m	11.817	
			2018	6TDS+6F			812 m ²	27.445	
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	13	
							41.734		
4.Wohnstr.		0	160 -	282 5,0				26,77	
				2018	3,6D+3,6F		464 m ²	13.270	
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7	
								13.277	
11095	Im Bannen St.-Veit-Straße								
		1.Hauptverkehrsstr.	0	0 -	173 150,0				1.015,47
				2018	Fräsen + SMA,Netzrisse			56 m ²	2.780
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			126 m	821
				2020	Versiegelung,Risse < 5mm			137 m ²	355
		2022	4D+4F			897 m ²	26.820		
								30.776	
1.Hauptverkehrsstr.		0	173 -	483 150,0				952,48	
				2018	Fräsen + SMA,Netzrisse		113 m ²	5.135	
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		115 m ²	297	
				2021	4D+4F		1.357 m ²	40.574	
								46.006	
1.Hauptverkehrsstr.		0	483 -	646 150,0				1.642,33	
				2022	Fugenverguss,Risse > 5mm		81 m	528	
				2024	Versiegelung,Risse < 5mm		117 m ²	304	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10	
				2027	4D+4F		780 m ²	23.322	
								24.164	
12015	Im Bienengarten Geringer Straße								
		1.Hauptverkehrsstr.	0	0 -	71 150,0				299,04
				2018	Schad.St..Bes.,Netzrisse			132 m ²	7.907
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			56 m	363
		2020	NEU-B-Bk-1,8			539 m ²	75.460		
								83.730	
12016	Im Borngaben Conder Straße								

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12016	Im Borngraben							
4.Wohnstr.	Conder Straße	0	0 -	147 5,0				40,16
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		76
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse	64 m ²		2.682
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	71 m		460
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		88
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		101
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		117
				2022	Fräsen + AB,Ausbrüche	4 m ²		171
				2023	2,4D+2,4F	761 m ²		17.807
								21.502
15013	Im Borntal							
4.Wohnstr.	Vulkaneifelstraße	0	0 -	138 5,0				10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3	573 m ²		70.479
								70.479
4.Wohnstr.		0	138 -	326 5,0				10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3	752 m ²		92.496
								92.496
12017	Im Dehlengarten							
1.Hauptverkehrsstr.	An der Kirche	0	0 -	136 150,0				7.108,51
				2020	RinneN regu.	114 m		4.446
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	22 m ²		2.396
				2020	Pflaster_Fläche	776 m ²		
								6.842
1.Hauptverkehrsstr.		0	136 -	201 150,0				1.233,04
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	34 m		219
				2020	Versiegelung,Risse < 5mm	55 m ²		143
				2023	4D+4F	370 m ²		11.063
								11.425
1.Hauptverkehrsstr.		0	201 -	244 150,0				7.041,27
				2020	RinneN regu.	43 m		1.677
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	9 m ²		1.029
				2020	Pflaster_Fläche	304 m ²		
								2.706
15014	Im Evgestal							
	Schöne Aussicht							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15014	Im Evgestal							
4.Wohnstr.	Schöne Aussicht	0	0 -	188 5,0				228,22
				2025 RinneN regu.			186 m	7.254
				2025 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			2 m ²	247
				2025 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			28 m ²	3.099
				2025 Pflaster_Fläche			850 m ²	
								10.600
12018	Im Flürchen							
4.Wohnstr.	Geringer Straße	0	0 -	50 5,0				17,09
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			44 m	286
				2023 Versiegelung,Risse < 5mm			41 m ²	107
				2024 Ausgl.(Setz.),Setzungen			33 m ²	354
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	2
				2027 NEU-B-BK-0,3			201 m ²	24.723
								25.472
11097	Im Hombrich							
1.Hauptverkehrsstr.	Wasserpförtchen	0	0 -	33 150,0				292,50
				2018 NEU-B-Bk-1,8			184 m ²	25.760
								25.760
1.Hauptverkehrsstr.		0	33 -	128 150,0				1.708,66
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	6
				2027 4D+4F			476 m ²	14.232
								14.238
1.Hauptverkehrsstr.		0	128 -	196 150,0				614,92
				2018 4D+4B+8F			325 m ²	13.308
								13.308
11098	Im Keutel							
1.Hauptverkehrsstr.	Am Brückentor	0	0 -	91 150,0				294,73
				2018 Schad.St..Bes.,Netzrisse			40 m ²	3.180
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			122 m	792
				2019 NEU-B-Bk-1,8			480 m ²	67.200
								71.172
11099	Im Möhren							
1.Hauptverkehrsstr.	Habsburgring	0	0 -	23 150,0				1.708,64

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK		
11099	Im Möhren Habsburgring		23 -	455 150,0				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1
								2027 4D+4F	123 m ²	3.677
										3.678
1.Hauptverkehrsstr.		0	23 -	455 150,0				614,92		
				2018 4D+4B+8F			2.478 m ²	101.474		
								101.474		
11102	Im Trinnel Koblenzer Straße		0 -	277 150,0						1.684,61
								2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	66 m	426
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	15
								2027 4D+4F	1.155 m ²	34.534
										34.975
11102.1	Im Trinnel.1 Im Trinnel		0 -	108 5,0						75,87
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	7
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	10
										17
11102.1.2	Im Trinnel.1.2 Im Trinnel.1		0 -	62 5,0						34.032.37 5,00
								2019 Pflaster_Fläche	179 m ²	
11102.2	Im Trinnel.2 Im Trinnel		0 -	23 5,0						75,87
								2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1
								2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	2
										3
4.Wohnstr.		0	23 -	42 5,0				19,82		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²					
				2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²					

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11103	Im Vogelsang							
	Im Vogelsang HsNr.6							
4.Wohnstr.		0	71 -	218 5,0				66,88
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		97 m	627
					2019 Versiegelung,Risse < 5mm		62 m ²	160
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	13
								809
4.Wohnstr.		0	218 -	324 5,0				1.023,65
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		5 m ²	514
					2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		30 m ²	156
					2018 Pflaster_Fläche		375 m ²	
								670
15015	Im Weiherhölzchen							
	Hochstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	311 5,0				57,04
					2018 Fräsen + AB,Netzrisse		76 m ²	3.149
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		31 m	202
					2026 2,4D+2,4F		2.093 m ²	48.976
								52.327
15016	In den Steingärten							
	Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	82 5,0				68,28
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m	156
					2021 Versiegelung,Risse < 5mm		57 m ²	148
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	4
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	6
					2027 Fräsen + AB,Abplatzungen		11 m ²	450
								764
4.Wohnstr.		0	87 -	197 5,0				62,87
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		42 m	274
					2020 Versiegelung,Risse < 5mm		61 m ²	158
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5
					2027 2,4D+2,4F		418 m ²	9.781
								10.218
11104	In den Wingerten							
	Bürresheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	344 5,0				27,30
					2018 BürgerstB regu.		87 m ²	5.768
					2018 BordstB regu.		11 m	500

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK					
11104	In den Wingerten Bürresheimer Straße		2018	2,4D+2,4F			1.533 m ²	35.872					
			2025	Seitenst.Abtra.			197 m	1.024					
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	25					
								43.189					
11106	In der Weiersbach Polcher Straße	0	0 -	93 5,0				55,93					
					2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		36 m	233				
					2023	Versiegelung,Risse < 5mm		56 m ²	145				
					2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	5				
					2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8				
									391				
					4.Wohnstr.	0	93 -	251 5,0				38,81	
									2018	BürgerstB regu.		40 m ²	2.652
									2018	RinneN regu.		316 m	12.324
									2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		183 m ²	20.222
									2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		316 m ²	1.643
									2018	Pflaster_Fläche		781 m ²	
									36.841				
4.Wohnstr.	0	251 -	380 5,0				70,49						
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		45 m	293					
				2021	Fräsen + AB,Netzrisse		21 m ²	865					
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10					
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15					
				1.183									
13014	Industriestraße Trimbser Weg	0	0 -	262 70,0				141,00					
					2018	NEU-B-Bk-1,0		1.420 m ²	181.760				
									181.760				
2.Haupterschliessungsstr.	0	262 -	428 70,0				141,00						
				2018	NEU-B-Bk-1,0		911 m ²	116.608					
							116.608						
11107	Jägersköpchen Westbahnhofstraße	0	0 -	158 5,0				10,13					
					2018	NEU-B-BK-0,3		851 m ²	104.673				

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11107	Jägersköpchen Westbahnhofstraße							104.673
4.Wohnstr.		0	158 -	295 5,0				10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3		747 m²	91.881
								91.881
11107.2	Jägersköpchen.2 Jägersköpchen							
4.Wohnstr.		0	0 -	133 5,0				65.973.37 5,00
				2019	Pflaster_Fläche		347 m²	
11108	Jägerstieg Jägersköpchen							
4.Wohnstr.		0	0 -	137 5,0				73,02
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		45 m	294
				2021	Versiegelung,Risse < 5mm		62 m²	160
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m²	12
								474
15017	Jägerstraße Laachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	108 5,0				10,03
				2018	NEU-B-BK-0,3		458 m²	56.334
				2025	Seitenst.Abtra.		130 m	676
								57.010
11109	Joignystraße Eintrachtstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	443 150,0				1.224,20
				2019	Fräsen + SMA,Abplatzungen		21 m²	1.035
				2019	Fräsen + SMA,Netzrisse		110 m²	5.005
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		205 m	1.330
				2019	Versiegelung,Risse < 5mm		132 m²	342
				2024	BürgerstB regu.		5 m²	298
				2024	RinneN regu.		23 m	897
				2024	4D+4F		2.678 m²	80.072
								88.979
11109.1	Joignystraße.1 Joignystraße							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11109.1	Joignystraße.1							
4.Wohnstr.	Joignystraße	0	0 -	87 5,0				583,79
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			7 m ²	780
				2018 Pflaster_Fläche			249 m ²	
								780
11109.2	Joignystraße.2							
4.Wohnstr.	Joignystraße	0	0 -	108 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	7
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	9
								16
11109.3	Joignystraße.3							
4.Wohnstr.	Joignystraße	0	0 -	51 5,0				168,51
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			14 m ²	1.564
				2018 Pflaster_Fläche			144 m ²	
								1.564
4.Wohnstr.		0	51 -	164 5,0				2.320,63
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			2 m ²	260
				2018 Pflaster_Fläche			330 m ²	
								260
11109.3.1	Joignystraße.3.1							
4.Wohnstr.	Joignystraße.3	0	0 -	100 5,0				350,40
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			14 m ²	1.567
				2018 Pflaster_Fläche			300 m ²	
								1.567
4.Wohnstr.		0	100 -	175 5,0				41,39
				2018 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			80 m ²	8.811
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			5 m ²	522
				2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			68 m ²	353
				2018 Pflaster_Fläche			219 m ²	
								9.686
11109.4	Joignystraße.4							
4.Wohnstr.	Joignystraße	0	0 -	177 5,0				433,40
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			21 m ²	2.348
				2018 +++Pfl.Reparatur,Ausbrüche			1 m ²	110

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11109.4	Joignystraße.4 Joignystraße			2018	Pflaster_Fläche		582 m ²	2.458
11109.5	Joignystraße.5 Joignystraße			2019	Pflaster_Fläche		105 m ²	
4.Wohnstr.		0	0 -	40	5,0		19.963,12 5,00	
11109.7	Joignystraße.7 Joignystraße			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	780
4.Wohnstr.		0	0 -	155	5,0		1.079,24	
				2018	Pflaster_Fläche		460 m ²	780
11110	Justus-von-Liebig-Straße Albert-Schweizer-Straße			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		170 m	1.106
4.Wohnstr.		0	0 -	326	5,0		68,10	
				2019	Versiegelung,Risse < 5mm		55 m ²	142
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	23
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	31
								1.302
4.Wohnstr.		0	326 -	358	5,0		3.064,78	
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		2 m ²	262
				2018	Pflaster_Fläche		439 m ²	262
12021	Kaiserstraße Mayener Straße			2018	NEU-B-BK-0,3		391 m ²	48.093
4.Wohnstr.		0	0 -	82	5,0		10,13	
								48.093
4.Wohnstr.		0	82 -	165	5,0		117.117,0 00,00	
				2019	Pflaster_Fläche		616 m ²	
11111	Karolingerstraße Frankenstraße							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11111	Karolingerstraße Frankenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	46 5,0				27,85
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse		43 m ²	1.780
				2022	Versiegelung,Risse < 5mm		38 m ²	99
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	2
				2026	Fräsen + AB,Abplatzungen		8 m ²	344
				2027	RinneN regu.		37 m	1.443
				2027	6TDS+6F		192 m ²	6.489
								10.157
4.Wohnstr.		0	46 -	291 5,0				50,12
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse		68 m ²	2.833
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		143 m	926
				2020	Versiegelung,Risse < 5mm		58 m ²	151
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	21
								3.946
11111.2	Karolingerstraße.2 Karolingerstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	43 5,0				119,25
				2020	RinneN regu.		41 m	1.599
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	766
				2020	Pflaster_Fläche		135 m ²	
								2.365
11112	Kastanienweg Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	158 5,0				219.404.2 50,00
				2019	Pflaster_Fläche		1.154 m ²	
11113	Katzenberger Weg Koblenzer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	248 150,0				841,94
				2018	4D+4F		1.559 m ²	46.614
								46.614
1.Hauptverkehrsstr.		0	248 -	781 150,0				595,51
				2018	BürgerstB regu.		54 m ²	3.580
				2018	RinneN regu.		12 m	468
				2018	4D+4B+8F		3.031 m ²	124.119
								128.167

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11113	Katzenberger Weg Koblenzer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	781 -	1.108	150,0			1.243,94
				2019	Fräsen + SMA,Netzrisse		68 m ²	3.344
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		183 m	1.187
				2021	Versiegelung,Risse < 5mm		102 m ²	264
				2024	4D+4F		1.705 m ²	50.979
								55.774
1.Hauptverkehrsstr.		0	1.108 -	1.125	150,0			391.433,8 2
				2019	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		3 m ²	15
				2019	Pflaster_Fläche		104 m ²	
								15
1.Hauptverkehrsstr.		0	1.125 -	1.372	150,0			2.430,10
				2023	Fugenverguss,Risse > 5mm		56 m	364
				2025	Seitenst.Abtra.		453 m	2.355
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	12
				2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge		3 m ²	165
				2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen		10 m ²	491
				2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen		17 m ²	830
				2027	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche		1 m ²	30
				2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse		8 m ²	391
				2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm		4 m	23
				2027	4D+Rep.		893 m ²	13.930
								18.591
11114	Kehriger Straße Boemundring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	53	150,0			1.461,85
				2020	Fugenverguss,Risse > 5mm		27 m	172
				2025	4D+4F		439 m ²	13.126
								13.298
1.Hauptverkehrsstr.		0	53 -	962	150,0			565,34
				2018	RinneN regu.		49 m	1.911
				2018	4D+8B+12F		5.552 m ²	245.398
								247.309
1.Hauptverkehrsstr.		0	962 -	1.075	150,0			1.345,13
				2020	Fugenverguss,Risse > 5mm		54 m	350
				2025	BürgerstB regu.		36 m ²	2.386
				2025	4D+4F		904 m ²	27.029
								29.765

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11114	Kehriger Straße Boemundring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	1.075 -	1.118	150,0			810,62
				2018	BürgerstB regu.		6 m ²	397
				2018	4D+4F		344 m ²	10.285
								10.682
11116	Keltenstraße Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	166	5,0			10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3		734 m ²	90.282
								90.282
11117	Kirchgasse Marktstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	122	5,0			11.435,52
				2018	Notrep.Beton,Ausbrüche		1 m ²	
				2019	+++Pfl.Reparatur,Ausbrüche		1 m ²	110
				2019	Pflaster_Fläche		646 m ²	
								110
11118	Kirchplatz Marktstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	130	5,0			7.402,44
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		4 m ²	425
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		1 m ²	5
				2018	Pflaster_Fläche		1.742 m ²	
								430
15018	Kirchstraße Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	291	5,0			33,51
				2018	Fräsen + AB,Netzrisse		312 m ²	10.548
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		328 m	2.129
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		102 m ²	265
				2018	Spurrinnenverf.,Spurrinnen		57 m ²	643
				2019	Fräsen + AB,Abplatzungen		11 m ²	449
				2025	Seitenst.Abtra.		63 m	327
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	20
				2027	6TDS+6F		1.476 m ²	49.888
								64.269
16002	Kirchwalder Straße Schloßstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	194	150,0			729,43

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
16002	Kirchwalder Straße Schloßstraße		2018	RinneN regu.			105 m	4.095
			2018	4D+4F			887 m ²	26.521
								30.616
1.Hauptverkehrsstr.		0	194 -	583 150,0				1.226,10
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			229 m	1.489
			2020	Fräsen + SMA,Netzrisse			50 m ²	2.494
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm			117 m ²	305
			2024	BordstB regu.			9 m	409
			2024	RinneN regu.			31 m	1.209
			2024	4D+4F			1.737 m ²	51.936
								57.842
11119	Koblenzer Straße Koblenzer Straße.02							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	496 70,0				775,71
			2022	Fugenverguss,Risse > 5mm			267 m	1.734
			2022	Versiegelung,Risse < 5mm			157 m ²	407
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	43
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	66
								2.250
11119.02	Koblenzer Straße.02 Sankt-Veit-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	849 70,0				370,09
			2018	BürgerstA regu.			63 m ²	2.031
			2018	BürgerstB regu.			43 m ²	2.817
			2018	RinneN regu.			93 m	3.627
			2018	3,6D+3,6F			6.217 m ²	177.806
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			3 m ²	105
								186.386
2.Haupterschliessungsstr.		0	849 -	873 70,0				899,53
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	2
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
								5
11119.03	Koblenzer Straße.03 Koblenzer Straße.02							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	65 70,0				899,53
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	6
								10

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11119.03	Koblenzer Straße.03 Koblenzer Straße.02							
11119.04	Koblenzer Straße.04 Koblenzer Straße.03							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	235 70,0				668,12
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		493 m ²		1.282
				2025 3,6D+3,6F		2.336 m ²		66.809
								68.091
2.Haupterschliessungsstr.		0	235 -	390 70,0				655,80
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		161 m		1.043
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		193 m ²		502
				2025 3,6D+3,6F		1.550 m ²		44.330
								45.875
2.Haupterschliessungsstr.		0	390 -	417 70,0				289,26
				2018 3,6D+4B+7,6F		259 m ²		9.932
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
								9.936
11120	Kolpingstraße Kelberger Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	15 150,0				558,02
				2018 BürgerstB regu.		8 m ²		497
				2018 4D+4B+8F		119 m ²		4.873
								5.370
1.Hauptverkehrsstr.		0	15 -	436 150,0				1.239,21
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		126 m		820
				2023 BürgerstB regu.		14 m ²		895
				2023 BordstB regu.		9 m		409
				2023 RinneN regu.		9 m		351
				2023 4D+4F		2.736 m ²		81.806
								84.281
1.Hauptverkehrsstr.		0	436 -	772 150,0				1.221,94
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		421 m		2.736
				2023 4D+4F		2.277 m ²		68.082
								70.818
11120.1	Kolpingstraße.1 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	59 5,0				1.518,05
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		2 m ²		261
				2018 Pflaster_Fläche		217 m ²		

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11120.1	Kolpingstraße.1 Kolpingstraße							261
11120.2	Kolpingstraße.2 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	47 5,0				882,79
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			2 m ²	261
				2018 Pflaster_Fläche			126 m ²	261
11120.3	Kolpingstraße.3 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0				35.363.25 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			186 m ²	
11120.4	Kolpingstraße.4 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0				1.107,97
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			5 m ²	522
				2018 Pflaster_Fläche			316 m ²	522
4.Wohnstr.		0	63 -	126 5,0				12,02
				2021 NEU-B-BK-0,3			189 m ²	23.247
				2025 Seitenst.Abtra.			126 m	655
								23.902
11120.6	Kolpingstraße.6 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	64 5,0				678,32
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			5 m ²	523
				2018 Pflaster_Fläche			194 m ²	523
11120.8	Kolpingstraße.8 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0				36.123.75 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			190 m ²	
11121	Königsbergstraße Im Möhren							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11121	Königsbergstraße Im Möhren							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	36 150,0				569,74
				2018 4D+8B+12F			284 m ²	12.552
								12.552
1.Hauptverkehrsstr.		0	36 -	429 150,0				579,70
				2018 RinneN regu.			143 m	5.577
				2018 4D+4B+8F			2.240 m ²	91.728
								97.305
1.Hauptverkehrsstr.		0	429 -	527 150,0				292,50
				2018 NEU-B-Bk-1,8			559 m ²	78.260
								78.260
11123	Konner Pfad Im Bannen							
4.Wohnstr.		0	0 -	163 5,0				145,95
				2018 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			104 m ²	11.465
				2018 Pflaster_Fläche			914 m ²	
								11.465
13015.1	Kottenheimer Straße.1 Kottenheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	83 5,0				74,46
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm			21 m	138
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	5
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
								151
11124	Kottenheimer Weg Auf der Eich							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	1.119 70,0				415,04
				2018 Fräsen + SMA,Abplatzungen			101 m ²	4.576
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse			975 m ²	44.339
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			1.292 m	5.208
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm			558 m ²	1.087
				2025 BürgerstB regu.			41 m ²	2.685
				2025 3,6D+4B+7,6F			8.025 m ²	307.758
								365.653
11125	Kreuzgang Kirchplatz							
4.Wohnstr.		0	0 -	54 5,0				1.550,25
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			2 m ²	257

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11125	Kreuzgang Kirchplatz							
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			3 m ²	15
			2018	+++Pfl.Reparatur,Notflicken			1 m ²	110
			2018	Pflaster_Fläche			325 m ²	
								382
4.Wohnstr.		0	54 -	92 5,0				10,13
			2018	NEU-B-BK-0,3			140 m ²	17.220
								17.220
11127	Kuhtrift Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	145 5,0				28,37
			2018	8TDS			526 m ²	12.992
			2025	Seitenst.Abtra.			282 m	1.466
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
								14.466
4.Wohnstr.		0	145 -	433 5,0				106,12
			2018	Versiegelung,Risse < 5mm			89 m ²	230
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			35 m ²	1.442
			2025	Seitenst.Abtra.			576 m	2.995
			2026	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen			2 m ²	27
			2026	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen			5 m ²	52
			2026	+++Fräsen + AB,Ausbrüche			0 m ²	15
			2026	+++Fräsen + AB,Netzrisse			1 m ²	39
			2026	+++Fugenverguss,Risse > 5mm			4 m	22
			2026	+++Fräsen + AB,Abplatzungen			1 m ²	29
			2026	Dünnbelag			893 m ²	5.804
								10.655
16003	Kürrenberger Straße Schloßstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	15 5,0				234,98
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	1
								1
4.Wohnstr.		0	15 -	130 5,0				22,41
			2018	6TDS+6F			434 m ²	14.669
			2025	Seitenst.Abtra.			37 m	192
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	7
								14.868

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12022	Kurze Kunde Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	249 5,0				63,13
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		195 m		1.270
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		104 m ²		271
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		24
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		32
								1.597
12022.01	Kurze Kunde.01 Im Dehlengarten							
4.Wohnstr.		0	0 -	92 5,0				72.817,87 5,00
				2019 Pflaster_Fläche		383 m ²		
15019	Laachstraße Vulkaneifelstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	20 150,0				1.708,63
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		1
				2027 4D+4F		126 m ²		3.767
								3.768
1.Hauptverkehrsstr.		0	20 -	399 150,0				1.241,75
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		53 m		345
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm		133 m ²		345
				2023 BürgerstB regu.		19 m ²		1.259
				2023 4D+4F		2.313 m ²		69.158
								71.107
1.Hauptverkehrsstr.		0	399 -	633 150,0				604,42
				2018 BürgerstB regu.		18 m ²		1.193
				2018 4D+4B+8F		1.676 m ²		68.632
								69.825
1.Hauptverkehrsstr.		0	633 -	671 150,0				1.708,63
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
				2027 4D+4F		334 m ²		9.986
								9.990
15019.2	Laachstraße.2 Laachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	59 5,0				610,15
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		5 m ²		517
				2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²		10

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15019.2	Laachstraße.2 Laachstraße			2018	Pflaster_Fläche		176 m ²	527
15019.4	Laachstraße.4 Laachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	129	5,0			10,06
				2018	NEU-B-BK-0,3		521 m ²	64.083
				2025	Seitenst.Abtra.		105 m	546
								64.629
4.Wohnstr.		0	129 -	546	5,0			9,58
				2018	Gräben regu.		378 m	2.948
				2018	NEU-B-BK-0,3		1.251 m ²	153.873
				2025	Seitenst.Abtra.		821 m	4.269
				2026	Gräben regu.		378 m	2.948
								164.038
11129	Lavastraße Römerstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	25	5,0			75,86
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	2
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	3
								5
13017	Layenweg Hausener Landstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	309	5,0			75,86
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	25
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	33
								58
11131	Lenauweg Uhlandstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	56	5,0			60,52
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		59 m	383
				2023	Versiegelung,Risse < 5mm		55 m ²	143
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	3
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	4
								533
12023	Lendstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	243	5,0			10,13

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12023	Lendstraße Geringer Straße			2018	NEU-B-BK-0,3		1.189 m ²	146.247
								146.247
11132	Lerchenweg Nachtigallenweg			2027	NEU-B-Pfl		1.231 m ²	173.571
4.Wohnstr.		0	0 -	224	5,0			22,69
								173.571
11132.1	Lerchenweg.1 Lerchenweg			2018	Schad.St..Bes.,Netzrisse		43 m ²	3.388
4.Wohnstr.		0	0 -	45	5,0			10,68
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		48 m	313
				2020	Ausgl.(Setz.),Setzungen		43 m ²	453
				2021	NEU-B-BK-0,3		245 m ²	30.135
				2025	Seitenst.Abtra.		30 m	156
								34.445
11133	Lindenstraße Alte Hohl			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		66 m	430
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	123	150,0			1.251,58
				2023	4D+4F		767 m ²	22.933
								23.363
1.Hauptverkehrsstr.		0	123 -	217	150,0			614,92
				2018	4D+4B+8F		540 m ²	22.113
								22.113
12024	Ludwig-Erhard-Straße Industriepark Osteifel			2022	Fugenverguss,Risse > 5mm		66 m	427
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	141	70,0			843,87
				2025	Seitenst.Abtra.		161 m	837
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	11
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15
								1.290
2.Haupterschliessungsstr.		0	141 -	498	70,0			413,21
				2018	Fräsen + SMA,Netzrisse		303 m ²	13.772
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		474 m	3.081
				2025	Gräben regu.		296 m	2.308

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12024	Ludwig-Erhard-Straße Industriepark Osteifel							
			2025	Seitenst.Abtra.			357 m	1.856
			2025	3,6D+4B+7,6F			2.767 m ²	106.114
								127.131
2.Haupterschliessungsstr.		0	506 -	804 70,0				642,51
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			336 m	2.185
			2025	Gräben regu.			120 m	936
			2025	Seitenst.Abtra.			162 m	842
			2025	3,6D+3,6F			2.422 m ²	69.269
								73.232
12024.1	Ludwig-Erhard-Straße.1 Ludwig-Erhard-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	108 70,0				370,28
			2018	Seitenst.Auffü.			172 m	894
			2018	3,6D+3,6F			1.300 m ²	37.180
			2025	Seitenst.Abtra.			202 m	1.050
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	22
								39.146
11135	Magmastraße Kottenheimer Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	22 5,0				75,86
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
								7
15020	Mahlerstraße Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	150 5,0				64,57
			2018	RinneN regu.			143 m	5.577
			2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			85 m ²	9.407
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			16 m ²	1.808
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			86 m ²	447
			2018	Pflaster_Fläche			608 m ²	
								17.239
11136	Maifeldstraße Auf dem Werth							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	129 150,0				1.240,86
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			51 m	329
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm			109 m ²	282
			2023	4D+4F			735 m ²	21.976

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11136	Maifeldstraße Auf dem Werth							22.587
1.Hauptverkehrsstr.		0	129 -	263 150,0			841,94	
			2018	4D+4F		781 m ²		23.351
								23.351
11138	Marktplatz Marktstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	157 70,0			68.697,53	
			2019	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		402 m ²		2.090
			2019	Pflaster_Fläche		5.241 m ²		
								2.090
11138.01	Marktplatz.01 Marktplatz							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	113 70,0			1.008,59	
			2018	RinneN regu.		220 m		8.580
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		18 m ²		2.012
			2018	+++Pfl.Reparatur,Ausbrüche		2 m ²		221
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		110 m ²		572
			2018	Pflaster_Fläche		448 m ²		
								11.385
11139	Marktstraße Marktplatz							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	303 70,0			16.657,88	
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		18 m ²		2.012
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		187 m ²		972
			2018	+++Pfl.Reparatur,Notflicken		19 m ²		2.099
			2018	Pflaster_Fläche		3.304 m ²		
								5.083
12025.1	Mayener Straße.1 Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	79 5,0			123,07	
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		45 m		290
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm		53 m ²		136
			2025	+++Schad.St.Bes.,Abplatzungen		0 m ²		13
			2025	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen		1 m ²		6
			2025	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen		10 m ²		109
			2025	+++Schad.St.Bes.,Netzrisse		0 m ²		28
			2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm		1 m		4
			2025	2,4D		266 m ²		2.247

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12025.1	Mayener Straße.1 Mayener Straße							2.833
11141	Mendelssohnweg Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	141 5,0				22,65
				2018 6TDS+6F		527 m ²		17.812
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		8
								17.820
11141.1	Mendelssohnweg.1 Mendelssohnweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	41 5,0				38,90
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse		22 m ²		901
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		49 m		316
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		2
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		3
								1.222
11142	Mittelstraße Im Möhren							
4.Wohnstr.		0	0 -	93 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3		315 m ²		38.745
								38.745
12026	Monrealer Straße Mayener Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	167 150,0				841,94
				2018 4D+4F		813 m ²		24.308
								24.308
1.Hauptverkehrsstr.		0	167 -	378 150,0				1.533,11
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm		102 m ²		264
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		101 m		658
				2020 Fräsen + SMA,Netzrisse		61 m ²		3.027
				2023 Fräsen + SMA,Abplatzungen		15 m ²		728
				2024 BordstB regu.		79 m		3.594
				2024 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen		2 m ²		110
				2024 +++Fräsen + SMA,Setzungen		18 m ²		911
				2024 +++Fräsen + SMA,Netzrisse		1 m ²		63
				2024 +++Fugenverguss,Risse > 5mm		4 m		28
				2024 4D+Rep.		879 m ²		13.712
								23.095

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027**Unbeschränkt Priorität 1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis	SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12026	Monrealer Straße Mayener Straße								
1.Hauptverkehrsstr.		0	378 -	1.038	150,0				589,80
						2018 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen		456 m ²	20.758
						2018 4D+8B+Spurrep.		2.751 m ²	91.195
						2025 Seitenst.Abtra.		1.296 m	6.739
									118.692
11143	Mörikestraße Gevelsbergstraße								
4.Wohnstr.		0	0 -	127	5,0				46,35
						2018 Fräsen + AB,Netzrisse		53 m ²	2.199
						2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		30 m	197
						2019 Versiegelung,Risse < 5mm		53 m ²	138
						2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	9
						2027 3,6D+3,6F		667 m ²	19.076
									21.619
11145	Mühlenweg Entenpfuhl								
4.Wohnstr.		0	0 -	111	5,0				14,68
						2018 Schad.St..Bes.,Netzrisse		34 m ²	2.701
						2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		124 m	805
						2020 Versiegelung,Risse < 5mm		60 m ²	156
						2025 NEU-B-BK-0,3		502 m ²	61.746
									65.408
11146	Nachtigallenweg Auf der Eich								
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	354	150,0				1.196,49
						2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		54 m ²	2.648
						2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		221 m	1.435
						2023 4D+4F		2.299 m ²	68.740
									72.823
11147	Neustraße Marktstraße								
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	66	150,0				173.510,5 7
						2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		30 m ²	156
						2019 Pflaster_Fläche		461 m ²	
									156
11147.01	Neustraße.01 Im Preul								

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11147.01	Neustraße.01							
1.Hauptverkehrsstr.	Im Preul	0	0 -	146 150,0				1.461,95
				2022 Fugenverguss,Risse > 5mm		60 m		391
				2025 4D+4F		942 m ²		28.165
								28.556
1.Hauptverkehrsstr.		0	146 -	177 150,0				1.708,66
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		5
				2027 4D+4F		418 m ²		12.498
								12.503
11148	Nikolaus-Otto-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.	Rudolf-Diesel-Straße	0	0 -	626 70,0				563,98
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		236 m ²		10.728
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		465 m		3.022
				2024 3,6D+3,6F		4.523 m ²		129.357
								143.107
11148.1	Nikolaus-Otto-Straße.1							
2.Haupterschliessungsstr.	Nikolaus-Otto-Straße	0	0 -	106 70,0				573,61
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		72 m		468
				2023 3,6D+3,6F		697 m ²		19.934
								20.402
11148.2	Nikolaus-Otto-Straße.2							
2.Haupterschliessungsstr.	Nikolaus-Otto-Straße	0	0 -	107 70,0				668,40
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		100 m		649
				2025 3,6D+3,6F		1.204 m ²		34.434
								35.083
13019.2	Ober dem Driesch.2							
4.Wohnstr.	Ober dem Driesch	0	0 -	40 5,0				22.054.50 0,00
				2019 Pflaster_Fläche		116 m ²		
13020	Obere Grabenstraße							
4.Wohnstr.	Betzinger Weg	0	0 -	336 5,0				64,76
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse		43 m ²		1.803

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13020	Obere Grabenstraße Betzinger Weg							
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		225 m	1.462	
			2018	Versiegelung,Risse < 5mm		67 m ²	172	
			2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	28	
			2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	38	
							3.503	
11149	Orsbeckstraße Kelberger Straße							
		4.Wohnstr.	0	0 -	104	5,0		61,96
				2026	2,4D+2,4F		571 m ²	13.361
							13.361	
11150	Ostbahnhofstraße Am Wasserturm							
		1.Hauptverkehrsstr.	0	0 -	111	150,0		1.253,21
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		59 m	384
				2023	4D+4F		731 m ²	21.856
								22.240
1.Hauptverkehrsstr.	0	111 -	272	150,0		292,50		
			2018	NEU-B-Bk-1,8		1.079 m ²	151.060	
							151.060	
1.Hauptverkehrsstr.	0	272 -	481	150,0		1.668,48		
			2022	Fugenverguss,Risse > 5mm		109 m	707	
			2025	Versiegelung,Risse < 5mm		139 m ²	360	
			2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	22	
			2027	4D+4F		1.666 m ²	49.813	
							50.902	
11901	Otto-Hahn-Straße August-Horch-Straße							
		2.Haupterschliessungsstr.	0	0 -	284	70,0		880,62
				2022	Fugenverguss,Risse > 5mm		131 m	853
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	24
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	34
							911	
14003	Pastor-Schlink-Straße Talstraße							
		4.Wohnstr.	0	0 -	142	5,0		10,13
				2018	NEU-B-BK-0,3		482 m ²	59.286
							59.286	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
14003	Pastor-Schlink-Straße Talstraße							
14003.1	Pastor-Schlink-Straße.1 Pastor-Schlink-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	44 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3			126 m²	15.498
								15.498
11151	Pellenzstraße Koblenzer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	208 150,0				1.594,17
				2026 4D+4F			1.221 m²	36.507
								36.507
11152	Pfarrer-Kneipp-Straße Westbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	38 5,0				4.704,73
				2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			12 m²	62
				2019 Pflaster_Fläche			150 m²	
								62
4.Wohnstr.		0	38 -	107 5,0				26,77
				2018 3,6D+3,6F			283 m²	8.093
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m²	4
								8.097
13022.1	Pfarrer-Kowollik-Weg.1 Pfarrer-Kowollik-Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	26 5,0				16.350.75 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			86 m²	
11153	Pfarrer-Winand-Straße Im Möhren							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	117 150,0				1.113,51
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			67 m	432
				2020 Fräsen + SMA,Netzrisse			39 m²	1.931
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm			101 m²	262
				2023 4D+4F			649 m²	19.405
								22.030
12027	Pfarrstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	74 5,0				37,55

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12027	Pfarrstraße Geringer Straße							
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			40 m ²	1.651
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm			50 m ²	129
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			24 m	157
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	3
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
								1.944
4.Wohnstr.		0	74 -	178 5,0				61,73
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			61 m	398
			2020	Versiegelung,Risse < 5mm			58 m ²	149
			2022	Fräsen + AB,Netzrisse			20 m ²	848
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	10
								1.413
12027.1	Pfarrstraße.1 Pfarrstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	59 5,0				52,80
			2018	RinneN regu.			54 m	2.106
			2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			32 m ²	3.511
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			11 m ²	1.179
			2018	Pflaster_Fläche			196 m ²	
								6.796
11154.02.2	Polcher Straße.02.2 Polcher Straße.02							
4.Wohnstr.		0	0 -	248 5,0				40,47
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			180 m ²	6.093
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			126 m	820
			2026	RinneN regu.			136 m	5.304
			2026	3,6D+3,6F			1.942 m ²	55.541
								67.758
13023	Pumpenweg Hausener Landstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	58 150,0				1.219,60
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			39 m	254
			2019	Versiegelung,Risse < 5mm			48 m ²	124
			2023	4D+4F			294 m ²	8.790
								9.168
11155	Rathausgasse Göbelstraße							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11155	Rathausgasse Göbelstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	104 70,0				1.474.609. 500,00
				2019 Pflaster_Fläche			554 m ²	
11156	Ravensteynweg Finstingenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	197 5,0				216,42
				2023 RinneN regu.			158 m	6.162
				2023 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			1 m ²	145
				2023 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			25 m ²	2.780
				2023 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			17 m ²	88
				2023 Pflaster_Fläche			787 m ²	
								9.175
11156.01	Ravensteynweg.01 Habsburgring							
4.Wohnstr.		0	0 -	206 5,0				1.098,01
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			12 m ²	1.287
				2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			6 m ²	31
				2018 Pflaster_Fläche			791 m ²	
								1.318
13024	Richard-Labonte-Straße Kottenheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	73 5,0				75,86
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	5
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
								13
4.Wohnstr.		0	73 -	306 5,0				605,28
				2027 RinneN regu.			213 m	8.307
				2027 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			9 m ²	976
				2027 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			17 m ²	1.863
				2027 Pflaster_Fläche			2.109 m ²	
								11.146
11157	Robert-Bosch-Straße Rudolf-Diesel-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	346 70,0				366,65
				2018 RinneN regu.			109 m	4.251
				2018 3,6D+3,6F			2.584 m ²	73.902
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	43

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11157	Robert-Bosch-Straße Rudolf-Diesel-Straße							78.196
11158	Robert-Koch-Straße Einsteinstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	235 150,0				1.026,75
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		87 m ²		4.298
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		174 m		1.129
				2022 4D+4F		1.341 m ²		40.095
								45.522
11159	Römerhügel Ettringer Weg.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	236 5,0				196,65
				2025 RinneN regu.		192 m		7.488
				2025 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		2 m ²		232
				2025 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		28 m ²		3.093
				2025 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		150 m ²		780
				2025 Pflaster_Fläche		801 m ²		
								11.593
11159.01	Römerhügel.01 Ettringer Weg.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	47 5,0				722,67
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²		772
				2018 Pflaster_Fläche		305 m ²		
								772
11159.1	Römerhügel.1 Römerhügel							
4.Wohnstr.		0	0 -	197 5,0				11,50
				2018 Spurrinnenverf.,Spurrinnen		92 m ²		1.037
				2018 Schad.St..Bes.,Netzrisse		182 m ²		10.857
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		175 m		1.140
				2022 NEU-B-BK-0,3		843 m ²		103.689
								116.723
11160	Römerstieg Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	96 5,0				10,13
				2018 NEU-B-BK-0,3		450 m ²		55.350
								55.350

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11160	Römerstieg Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	96 -	181 5,0				46.200,37 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			243 m ²	
11161	Römerstraße Kottenheimer Weg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	336 150,0				609,81
				2018 4D+4B+8F			1.938 m ²	79.361
				2025 Seitenst.Abtra.			157 m	816
								80.177
1.Hauptverkehrsstr.		0	372 -	685 150,0				1.622,93
				2022 Fugenverguss,Risse > 5mm			225 m	1.461
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm			344 m ²	894
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	29
				2027 BürgerstB regu.			9 m ²	596
				2027 4D+4F			2.102 m ²	62.849
								65.829
11904	Röntgenstraße Kehringer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	156 150,0				938,18
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm			62 m	401
				2020 Fräsen + SMA,Netzrisse			66 m ²	3.262
				2022 BürgerstB regu.			45 m ²	2.983
				2022 4D+4F			882 m ²	26.371
								33.017
1.Hauptverkehrsstr.		0	156 -	260 150,0				1.347,32
				2018 Seitenst.Auffü.			26 m	135
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse			54 m ²	2.673
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			79 m	513
				2019 Fräsen + SMA,Abplatzungen			12 m ²	579
				2021 +++Fräsen + SMA,Notflicken			2 m ²	98
				2021 +++Fräsen + SMA,Setzungen			3 m ²	133
				2021 +++Fräsen + SMA,Netzrisse			1 m ²	31
				2021 +++Fugenverguss,Risse > 5mm			1 m	6
				2021 4D+Rep.			628 m ²	9.796
				2025 Seitenst.Abtra.			196 m	1.019
								14.983
1.Hauptverkehrsstr.		0	260 -	433 150,0				1.253,10

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11904	Röntgenstraße Kehringer Straße							
			2018	Fräsen + SMA,Netzrisse			92 m ²	4.554
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			119 m	772
			2020	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge			4 m ²	182
			2020	4D+Rep.			882 m ²	13.759
			2025	Seitenst.Abtra.			346 m	1.799
								21.066
1.Hauptverkehrsstr.		0	433 -	601 150,0				1.368,67
			2018	Fräsen + SMA,Netzrisse			79 m ²	3.893
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			104 m	676
			2021	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge			6 m ²	290
			2021	+++Fräsen + SMA,Setzungen			4 m ²	182
			2021	+++Fräsen + SMA,Netzrisse			1 m ²	42
			2021	+++Fugenverguss,Risse > 5mm			2 m	10
			2021	4D+Rep.			857 m ²	13.369
			2025	Seitenst.Abtra.			336 m	1.747
								20.209
1.Hauptverkehrsstr.		0	666 -	920 150,0				1.256,94
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			167 m	1.085
			2024	4D+4F			1.295 m ²	38.720
			2025	Seitenst.Abtra.			496 m	2.579
								42.384
1.Hauptverkehrsstr.		0	920 -	1.630 150,0				1.601,85
			2018	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	73
			2018	Fräsen + SMA,Abplatzungen			10 m ²	510
			2018	Fräsen + SMA,Netzrisse			230 m ²	10.451
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			189 m	1.229
			2019	Notreparatur,Ausbrüche			3 m ²	108
			2020	Notreparatur,Ausbrüche			5 m ²	159
			2021	Notreparatur,Ausbrüche			7 m ²	233
			2022	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge			6 m ²	288
			2022	+++Fräsen + SMA,Notflicken			7 m ²	345
			2022	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen			3 m ²	156
			2022	+++Fräsen + SMA,Setzungen			22 m ²	1.109
			2022	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche			10 m ²	501
			2022	+++Fräsen + SMA,Netzrisse			5 m ²	263
			2022	+++Fugenverguss,Risse > 5mm			10 m	66
			2022	4D+Rep.			3.669 m ²	57.236
			2025	Seitenst.Abtra.			1.414 m	7.352
								80.079

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11162	Rosengasse Göbelstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	168 70,0				6.731,99
				2027 RinneN regu.			149 m	5.811
				2027 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			6 m ²	621
				2027 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			20 m ²	2.250
				2027 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			5 m ²	26
				2027 Pflaster_Fläche			1.309 m ²	
								8.708
11163	Rotdornweg Haselnussweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	54 5,0				52.854.75 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			278 m ²	
4.Wohnstr.		0	54 -	90 5,0				60,64
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm			26 m ²	68
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	1
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	2
								71
4.Wohnstr.		0	90 -	117 5,0				37.644.75 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			198 m ²	
13025.2	Rübers Winkel.2 Rübers Winkel							
4.Wohnstr.		0	0 -	39 5,0				18.822.37 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			99 m ²	
11164	Rudolf-Diesel-Straße K 93							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	220 70,0				307,67
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse			690 m ²	31.396
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			249 m	1.620
				2025 3,6D+6B+9,6F			1.899 m ²	80.232
								113.248
13026	Sauerbornweg Hausener Landstraße							

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13026	Sauerbornweg							
4.Wohnstr.	Hausener Landstraße	0	0 -	104 5,0				67.114,12 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			353 m ²	
11165	Sauerbruchstraße							
4.Wohnstr.	Robert-Koch-Straße	0	0 -	287 5,0				56,61
				2018 Fräsen + AB,Netzrisse			62 m ²	2.569
				2026 RinneN regu.			11 m	429
				2026 2,4D+2,4F			1.658 m ²	38.797
								41.795
11165.1	Sauerbruchstraße.1							
4.Wohnstr.	Sauerbruchstraße	0	0 -	64 5,0				398,13
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			6 m ²	653
				2018 Pflaster_Fläche			142 m ²	
								653
11165.3	Sauerbruchstraße.3							
4.Wohnstr.	Sauerbruchstraße	0	0 -	69 5,0				29.469,37 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			155 m ²	
11166	Schillerstraße							
1.Hauptverkehrsstr.	Goethestraße	0	0 -	43 150,0				1.369,86
				2021 Fräsen + SMA,Abplatzungen			12 m ²	572
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm			47 m ²	121
				2025 4D+4F			313 m ²	9.358
								10.051
1.Hauptverkehrsstr.		0	51 -	164 150,0				1.058,39
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse			43 m ²	2.132
				2022 4D+4F			681 m ²	20.361
								22.493
16004.1	Schloßstraße.1							
4.Wohnstr.	Schloßstraße	0	0 -	31 5,0				10,13

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
16004.1	Schloßstraße.1 Schloßstraße			2018	NEU-B-BK-0,3		112 m ²	13.776
								13.776
11167	Schlotterhof Bornhausert							
4.Wohnstr.		0	0 -	44	5,0			28,78
				2018	RinneN regu.		42 m	1.638
				2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		78 m ²	8.614
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		84 m ²	436
				2018	Pflaster_Fläche		168 m ²	
								10.688
15022	Schöne Aussicht Hochscheidstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	188	5,0			222,07
				2025	RinneN regu.		188 m	7.332
				2025	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		2 m ²	243
				2025	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		28 m ²	3.102
				2025	Pflaster_Fläche		833 m ²	
								10.677
13028	Schulweg Obere Grabenstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	84	150,0			1.208,78
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		111 m	719
				2023	4D+4F		481 m ²	14.381
								15.100
1.Hauptverkehrsstr.		0	84 -	112	150,0			841,94
				2018	4D+4F		475 m ²	14.202
								14.202
1.Hauptverkehrsstr.		0	112 -	182	150,0			16.726,17
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		17 m ²	1.884
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		9 m ²	46
				2018	Pflaster_Fläche		588 m ²	
								1.930
13028.1	Schulweg.1 Schulweg							
5.Parkplatz		0	0 -	38	5,0			66,84
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		41 m	263
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	3

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13028.1	Schulweg.1 Schulweg			2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	4
								270
11169	Schützenplatz Bürresheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	509 5,0				786,30
				2020	BordstB regu.		19 m	864
				2020	RinneN regu.		212 m	8.268
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		17 m ²	1.924
				2020	Pflaster_Fläche		4.161 m ²	
								11.056
4.Wohnstr.		0	509 -	590 5,0				9,96
				2018	NEU-B-BK-0,3		324 m ²	39.852
				2025	Seitenst.Abtra.		157 m	816
								40.668
16006	Schützenstraße Schloßstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	53 150,0				646,96
				2018	RinneN regu.		43 m	1.677
				2018	+++Schad.St..Bes.,Spurrinnen		1 m ²	115
				2018	4D+8B+Spurrep.		318 m ²	10.541
				2025	Seitenst.Abtra.		10 m	52
								12.385
1.Hauptverkehrsstr.		0	53 -	490 150,0				329,38
				2018	Schad.St..Bes.,Netzrisse		265 m ²	15.874
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		411 m	2.672
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		157 m ²	407
				2018	Schad.St..Bes.,Spurrinnen		202 m ²	12.103
				2022	NEU-B-Bk-1,8		1.848 m ²	258.720
				2025	Seitenst.Abtra.		850 m	4.420
								294.196
11168	Semmelweisstraße Albert-Schweizer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	212 5,0				332,73
				2025	RinneN regu.		204 m	7.956
				2025	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		4 m ²	396
				2025	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		28 m ²	3.145
				2025	Pflaster_Fläche		1.344 m ²	
								11.497

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11168	Semmelweisstraße Albert-Schweizer-Straße							
11168.01	Semmelweisstraße.01 Albert-Schweizer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	287 5,0				1.261,77
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			12 m ²	1.307
				2018 Pflaster_Fläche			901 m ²	1.307
11168.1	Semmelweisstraße.1 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0				743,69
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			2 m ²	260
				2018 Pflaster_Fläche			106 m ²	260
11168.2	Semmelweisstraße.2 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	62 5,0				453,29
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			6 m ²	654
				2018 Pflaster_Fläche			162 m ²	654
11168.3	Semmelweisstraße.3 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0				22.244,62 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			117 m ²	
11168.4	Semmelweisstraße.4 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	69 5,0				849,60
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			4 m ²	392
				2018 Pflaster_Fläche			182 m ²	392
11168.5	Semmelweisstraße.5 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0				22.434,75 0,00
				2019 Pflaster_Fläche			118 m ²	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11168.6	Semmelweisstraße.6							
4.Wohnstr.	Semmelweisstraße	0	0 -	74 5,0				35.933,62 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			189 m²	
11168.7	Semmelweisstraße.7							
4.Wohnstr.	Semmelweisstraße	0	0 -	39 5,0				1.245,91
				2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen			1 m²	130
				2018 Pflaster_Fläche			89 m²	
								130
11170	Siegfriedstraße							
1.Hauptverkehrsstr.	Kelberger Straße	0	0 -	211 150,0				599,39
				2018 BürgerstA regu.			42 m²	1.365
				2018 4D+4B+8F			1.285 m²	52.620
								53.985
1.Hauptverkehrsstr.		0	211 -	494 150,0				1.708,64
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			1 m²	25
				2027 4D+4F			1.866 m²	55.793
								55.818
1.Hauptverkehrsstr.		0	500 -	648 150,0				1.090,07
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm			85 m	554
				2020 Fräsen + SMA,Netzrisse			65 m²	3.197
				2020 Versiegelung,Risse < 5mm			110 m²	285
				2023 4D+4F			859 m²	25.684
								29.720
13029.2	Siska-Kunz-Weg.2							
4.Wohnstr.	Siska-Kunz-Weg	0	0 -	68 5,0				30.990,37 5,00
				2019 Pflaster_Fläche			163 m²	
15023	Sonnenstraße							
4.Wohnstr.	Im Weiherhölzchen	0	0 -	128 5,0				13,55
				2018 Schad.St..Bes.,Netzrisse			176 m²	10.545
				2019 Versiegelung,Risse < 5mm			53 m²	137

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15023	Sonnenstraße Im Weiherhölzchen			2025	NEU-B-BK-0,3		658 m ²	80.934
								91.616
4.Wohnstr.		0	133 -	387	5,0			180,28
				2020	RinneN regu.		252 m	9.828
				2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		37 m ²	4.047
				2020	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		15 m ²	78
				2020	Pflaster_Fläche		1.204 m ²	
								13.953
11171	Spechtsgraben Römerstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	51	5,0			130,75
				2027	RinneN regu.		96 m	3.744
				2027	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		1 m ²	102
				2027	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		14 m ²	1.550
				2027	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²	10
				2027	Pflaster_Fläche		221 m ²	
								5.406
12028	Spurzemer Weg Hohlstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	164	5,0			1.464,74
				2019	RinneN regu.		32 m	1.248
				2019	Pflaster_Fläche		934 m ²	
								1.248
11172	St.-Barbara-Straße Betzinger Landstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	611	70,0			427,83
				2018	Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	80
				2018	Fräsen + SMA,Netzrisse		389 m ²	17.691
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		514 m	2.404
				2019	Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	99
				2020	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	122
				2021	Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	151
				2022	Notreparatur,Ausbrüche		6 m ²	186
				2023	Notreparatur,Ausbrüche		7 m ²	230
				2024	Notreparatur,Ausbrüche		8 m ²	283
				2025	3,6D+4B+7,6F		3.522 m ²	135.068
								156.314
2.Haupterschliessungsstr.		0	611 -	718	70,0			616,38

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11172	St.-Barbara-Straße Betzinger Landstraße							
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			68 m	443
			2024	3,6D+3,6F			598 m ²	17.102
								17.545
15024	St.-Bernhard-Straße Vulkaneifelstraße							
4.Wohnstr.		0	9 -	54 5,0				40,46
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm			30 m ²	78
			2023	Schad.St..Bes.,Netzrisse			17 m ²	1.322
			2025	RinneN regu.			42 m	1.638
			2025	+++Schad.St..Bes.,Abplatzungen			0 m ²	6
			2025	+++Spurrinnenverf.,Spurrinnen			0 m ²	3
			2025	+++Ausgl.(Setz.),Setzungen			10 m ²	108
			2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm			18 m	117
			2025	2,4D			135 m ²	1.140
								4.412
15024.01	St.-Bernhard-Straße.01 Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	41 5,0				10,13
			2018	NEU-B-BK-0,3			162 m ²	19.926
								19.926
4.Wohnstr.		0	41 -	102 5,0				10,13
			2018	NEU-B-BK-0,3			329 m ²	40.467
								40.467
13030	St.-Sylvester-Straße Brunnenstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	248 150,0				841,94
			2018	4D+4F			1.404 m ²	41.979
								41.979
11173.01	St.-Veit-Straße.01 St.-Veit-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	375 70,0				877,22
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	32
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	49
								81
11174	Stehbach Habsburgring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	217 150,0				988,37

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11174	Stehbach Habsburging							
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			55 m	356
			2019	Versiegelung,Risse < 5mm			108 m ²	281
			2022	BürgerstB regu.			81 m ²	5.370
			2022	4D+4F			1.032 m ²	30.856
								36.863
1.Hauptverkehrsstr.		0	217 -	356 150,0				10.198.30 5.000,00
			2019	Pflaster_Fläche			1.788 m ²	
1.Hauptverkehrsstr.		0	363 -	512 150,0				1.445,60
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			70 m	452
			2022	Versiegelung,Risse < 5mm			143 m ²	370
			2025	4D+4F			1.146 m ²	34.265
								35.087
1.Hauptverkehrsstr.		0	512 -	575 150,0				2.657.947. 500,00
			2019	Pflaster_Fläche			466 m ²	
11175	Steinweg Am Lavafeld							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	291 70,0				383,93
			2018	RinneN regu.			17 m	663
			2018	3,6D+3,6F			2.354 m ²	67.324
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	39
								68.026
11176	Stettinstraße Königsbergstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	175 150,0				1.827,76
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	11
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	19
								30
14004	Talstraße Bahnhofstraße Hausen							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	76 150,0				1.610,72
			2025	Seitenst.Abtra.			94 m	488
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	4D+4F			285 m ²	8.521
								9.013

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
14004	Talstraße							
	Bahnhofstraße Hausen							
1.Hauptverkehrsstr.		0	76 -	109	150,0			1.687,40
				2024	Versiegelung,Risse < 5mm		12 m ²	31
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	1
				2027	4D+4F		92 m ²	2.750
								2.782
1.Hauptverkehrsstr.		0	109 -	204	150,0			1.913,43
				2021	Fräsen + SMA,Netzrisse		25 m ²	1.215
				2024	Versiegelung,Risse < 5mm		60 m ²	155
				2025	Seitenst.Abtra.		190 m	988
				2025	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge		1 m ²	28
				2025	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen		2 m ²	78
				2025	+++Fräsen + SMA,Setzungen		5 m ²	227
				2025	+++Fräsen + SMA,Netzrisse		1 m ²	27
				2025	+++Fugenverguss,Risse > 5mm		4 m	24
				2025	4D+Rep.		382 m ²	5.959
								8.701
1.Hauptverkehrsstr.		0	204 -	493	150,0			2.099,05
				2018	Seitenst.Auffü.		53 m	275
				2025	Seitenst.Abtra.		491 m	2.553
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	15
				2027	BordstB regu.		60 m	2.730
				2027	RinneN regu.		27 m	1.053
				2027	+++Fräsen + SMA,Abplatzunge		4 m ²	198
				2027	+++Fräsen + SMA,Spurrinnen		12 m ²	589
				2027	+++Fräsen + SMA,Setzungen		20 m ²	992
				2027	+++Fräsen + SMA,Ausbrüche		1 m ²	36
				2027	+++Fräsen + SMA,Netzrisse		10 m ²	469
				2027	+++Fugenverguss,Risse > 5mm		23 m	152
				2027	4D+Rep.		1.063 m ²	16.582
								25.644
1.Hauptverkehrsstr.		0	493 -	1.247	150,0			1.701,59
				2025	Seitenst.Abtra.		74 m	384
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	48
				2027	4D+4F		3.317 m ²	99.178
								99.610
15025	Tannenweg							
	Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	156	150,0			998,71
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		74 m	480

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15025	Tannenweg Hauptstraße							
			2019	Fräsen + SMA, Netzrisse			58 m ²	2.859
			2020	Versiegelung, Risse < 5mm			113 m ²	293
			2022	4D+4F			720 m ²	21.528
								25.160
15025.1	Tannenweg.1 Tannenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	31 5,0				11,71
			2018	Schad.St..Bes., Netzrisse			33 m ²	2.642
			2018	Fugenverguss, Risse > 5mm			32 m	209
			2022	Versiegelung, Risse < 5mm			24 m ²	61
			2024	NEU-B-BK-0,3			114 m ²	14.022
			2025	Seitenst.Abtra.			56 m	291
								17.225
15025.2	Tannenweg.2 Tannenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	31 5,0				26.617,50 0,00
			2019	Pflaster_Fläche			140 m ²	
11178	Töpferstraße Rathausgasse							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	54 150,0				418.806,8 2
			2019	+++pfl.Fug.verf., Risse < 5mm			11 m ²	57
			2019	Pflaster_Fläche			408 m ²	
								57
11178.01	Töpferstraße.01 Rosengasse							
4.Wohnstr.		0	96 -	132 5,0				36,07
			2018	Fräsen + AB, Netzrisse			29 m ²	1.186
			2018	Fugenverguss, Risse > 5mm			25 m	163
			2021	Fräsen + AB, Abplatzungen			10 m ²	411
			2025	3,6D+3,6F			240 m ²	6.864
								8.624
11179	Treverer Weg Frankenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	58 5,0				12,47
			2018	Notreparatur, Ausbrüche			1 m ²	37

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11179	Treverer Weg Frankenstraße							
			2018	Schad.St..Bes.,Netzrisse			97 m ²	5.794
			2019	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	43
			2020	Schad.St..Bes.,Ausbrüche			2 m ²	124
			2023	Schad.St..Bes.,Abplatzungen			12 m ²	940
			2023	Versiegelung,Risse < 5mm			58 m ²	151
			2025	NEU-B-BK-0,3			263 m ²	32.349
								39.438
11180	Triaccaweg Im Bannen							
4.Wohnstr.		0	0 -	85 5,0				54,20
			2020	Fräsen + AB,Netzrisse			20 m ²	837
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			21 m	138
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm			61 m ²	159
			2026	2,4D+2,4F			400 m ²	9.360
								10.494
4.Wohnstr.		0	85 -	576 5,0				19,54
			2018	BürgerstB regu.			36 m ²	2.386
			2018	BordstN regu.			17 m	1.016
			2018	BordstB regu.			7 m	318
			2018	RinneN regu.			458 m	17.862
			2018	3,6D+3,6F			2.036 m ²	58.229
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	34
								79.845
13033	Trimbser Weg Dorfstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	285 5,0				10,13
			2018	NEU-B-BK-0,3			1.301 m ²	160.023
								160.023
4.Wohnstr.		0	285 -	454 5,0				37,06
			2018	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	38
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			168 m	1.093
			2018	Versiegelung,Risse < 5mm			60 m ²	156
			2018	Spurrinnenverf.,Spurrinnen			104 m ²	1.104
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			75 m ²	3.135
			2019	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	44
			2019	Fräsen + AB,Abplatzungen			11 m ²	456
			2020	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	50
			2021	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	58
			2022	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	67

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
13033	Trimbser Weg Dorfstraße							
			2023	Notreparatur,Ausbrüche			2 m ²	78
			2024	Notreparatur,Ausbrüche			3 m ²	90
			2025	Notreparatur,Ausbrüche			3 m ²	104
			2026	3,6D+3,6F			768 m ²	21.964
								28.437
4.Wohnstr.		0	454 -	513 5,0				184,44
			2019	Fugenverguss,Risse > 5mm			26 m	168
			2022	Versiegelung,Risse < 5mm			51 m ²	133
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	6
								311
13033.1	Trimbser Weg.1 Trimbser Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	66 5,0				55,63
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			32 m	205
			2021	Fräsen + AB,Netzrisse			21 m ²	874
			2024	Versiegelung,Risse < 5mm			62 m ²	160
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	4
			2027	2,4D+2,4F			327 m ²	7.651
								8.894
11183	Uhlandstraße Berresheimer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	199 150,0				1.142,79
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			88 m	570
			2019	Versiegelung,Risse < 5mm			107 m ²	278
			2022	4D+4F			897 m ²	26.820
								27.668
13031	Untere Grabenstraße Betzinger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	251 5,0				35,33
			2018	Fräsen + AB,Netzrisse			342 m ²	11.557
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			216 m	1.406
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	20
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	27
								13.010
11184	Virchowstraße Albert-Schweizer-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	224 150,0				1.543,33

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11184	Virchowstraße Albert-Schweizer-Straße							
			2021	Fugenverguss,Risse > 5mm			98 m	637
			2021	Versiegelung,Risse < 5mm			258 m ²	671
			2026	RinneN regu.			7 m	273
			2026	4D+4F			1.814 m ²	54.238
								55.819
1.Hauptverkehrsstr.		0	224 -	615 150,0				1.117,06
			2018	Fräsen + SMA,Abplatzungen			20 m ²	1.000
			2018	Fräsen + SMA,Netzrisse			138 m ²	6.288
			2018	Fugenverguss,Risse > 5mm			279 m	1.814
			2018	Versiegelung,Risse < 5mm			160 m ²	415
			2023	BürgerstB regu.			41 m ²	2.685
			2023	4D+4F			3.167 m ²	94.693
								106.895
11184.01	Virchowstraße.01 Röntgenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	682 5,0				248,46
			2018	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen			100 m ²	11.078
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			61 m ²	6.789
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			3 m ²	15
			2018	Pflaster_Fläche			2.427 m ²	
								17.882
11184.10	Virchowstraße.10 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	91 5,0				314,49
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			17 m ²	1.824
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			3 m ²	15
			2018	Pflaster_Fläche			316 m ²	
								1.839
11184.12	Virchowstraße.12 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	94 5,0				452,96
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			12 m ²	1.304
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm			1 m ²	5
			2018	Pflaster_Fläche			324 m ²	
								1.309
11184.14	Virchowstraße.14 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	103 5,0				824,56

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11184.14	Virchowstraße.14 Virchowstraße							
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	782	
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²	10	
			2018	Pflaster_Fläche		357 m ²		792
11184.16	Virchowstraße.16 Virchowstraße		0	0 -	73 5,0			631,52
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	783	
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		2 m ²	10	
			2018	Pflaster_Fläche		274 m ²		793
		4.Wohnstr.						
11184.16.2	Virchowstraße.16.2 Virchowstraße.16		0	0 -	75 5,0			49.432.50 0,00
			2019	Pflaster_Fläche		260 m ²		
		4.Wohnstr.						
11184.2	Virchowstraße.2 Virchowstraße		0	0 -	89 5,0			632,28
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²	782	
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		11 m ²	57	
			2018	Pflaster_Fläche		290 m ²		839
11184.4	Virchowstraße.4 Virchowstraße		0	0 -	82 5,0			368,72
			2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		14 m ²	72	
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		12 m ²	1.302	
			2018	Pflaster_Fläche		277 m ²		1.374
11184.6	Virchowstraße.6 Virchowstraße		0	0 -	77 5,0			353,11
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		12 m ²	1.306	
			2018	Pflaster_Fläche		252 m ²		1.306
4.Wohnstr.								

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11184.8	Virchowstraße.8							
4.Wohnstr.	Virchowstraße	0	0 -	52 5,0				169,04
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		17 m ²	1.825
				2018	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm		3 m ²	15
				2018	Pflaster_Fläche		170 m ²	
								1.840
11186	Von-Behring-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.	Am Taubenberg	0	0 -	101 150,0				618,29
				2018	Fräsen + SMA,Netzrisse		192 m ²	8.735
				2023	4D+8B+12F		573 m ²	25.326
								34.061
11186.2	Von-Behring-Straße.2							
4.Wohnstr.	Von-Behring-Straße	0	0 -	76 5,0				1.452,24
				2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		2 m ²	260
				2018	Pflaster_Fläche		207 m ²	
								260
11186.4	Von-Behring-Straße.4							
8.Fußwege	Von-Behring-Straße	0	0 -	76 1,0				7.871.175,00
				2019	Pflaster_Fläche		207 m ²	
11187	Von-der-Leyenstraße							
4.Wohnstr.	Ostbahnhofstraße	0	0 -	120 5,0				68,82
				2018	Versiegelung,Risse < 5mm		68 m ²	175
				2021	Fugenverguss,Risse > 5mm		24 m	156
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
								348
4.Wohnstr.		0	120 -	223 5,0				73,34
				2019	Fugenverguss,Risse > 5mm		23 m	148
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	12
								168

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15026	Vulkaneifelstraße							
4.Wohnstr.	Hauptstraße	0	0 -	424 5,0				75,87
				2026	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	23
				2027	Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	32
								55
11188	Wacholderweg							
4.Wohnstr.	Alte Hohl	0	0 -	184 5,0				242.029.1 25,00
				2019	Pflaster_Fläche		1.273 m ²	
11188.1	Wacholderweg.1							
4.Wohnstr.	Wacholderweg	0	0 -	63 5,0				61.600.50 0,00
				2019	Pflaster_Fläche		324 m ²	
11188.2	Wacholderweg.2							
4.Wohnstr.	Wacholderweg	0	0 -	57 5,0				38.215.12 5,00
				2019	Pflaster_Fläche		201 m ²	
11189	Waldstraße							
4.Wohnstr.	Gartenstraße	0	0 -	132 5,0				55,31
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm		61 m	398
				2019	Versiegelung,Risse < 5mm		56 m ²	144
				2025	2,4D+2,4F		657 m ²	15.373
								15.915
4.Wohnstr.		0	132 -	337 5,0				201,99
				2027	RinneN regu.		200 m	7.800
				2027	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen		3 m ²	324
				2027	+++Pfl.Reparatur,Setzungen		28 m ²	3.073
				2027	Pflaster_Fläche		707 m ²	
								11.197
11190	Wasserpfortchen							
1.Hauptverkehrsstr.	St.-Veit-Straße	0	0 -	28 150,0				626,23

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11190	Wasserpfortchen St.-Veit-Straße							
			2018	RinneN regu.			23 m	897
			2018	RinneN regu.			23 m	897
			2018	4D+4F			174 m ²	5.202
								6.996
1.Hauptverkehrsstr.		0	28 -	277 150,0				292,50
			2018	NEU-B-Bk-1,8			1.175 m ²	164.500
								164.500
11191	Werkelslay Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	213 5,0				10,10
			2018	NEU-B-BK-0,3			909 m ²	111.807
			2025	Seitenst.Abtra.			61 m	317
								112.124
11191.2	Werkelslay.2 Werkelslay							
4.Wohnstr.		0	0 -	32 5,0				32,70
			2018	2,4D+2,4F			104 m ²	2.433
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	1
								2.434
4.Wohnstr.		0	32 -	48 5,0				341,10
			2018	+++Pfl.Reparatur,Setzungen			5 m ²	515
			2018	Pflaster_Fläche			96 m ²	
								515
11192	Westbahnhofstraße Am Obertor							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	300 150,0				1.708,63
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	18
			2027	4D+4F			1.344 m ²	40.185
								40.203
13032	Wiesenweg Layenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	244 5,0				75,86
			2026	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	17
			2027	Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	24
								41

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

Unbeschränkt Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
14005	Zur Mühle Talstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	125 5,0				10,13
			2018	NEU-B-BK-0,3			590 m ²	72.570
								72.570