

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
12001	Ackerstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	57 5,0			9.339,84	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5	
								9
11002	Albert-Schweitzer-Straße Kolpingstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	520 150,0			1.308,77	
					2019 Fräsen + SMA,Netzrisse	63 m ²	3.133	
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	255 m	1.657	
					2019 Versiegelung,Risse < 5mm	236 m ²	614	
					2024 4D+4F	3.894 m ²	116.430	
								121.834
11002.01.1	Albert-Schweitzer-Straße.01.1 Albert-Schweitzer-Straße.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	58 5,0			32.131.12	
					2019 Pflaster_Fläche	169 m ²	5,00	
11002.01.3	Albert-Schweitzer-Straße.01.3 Albert-Schweitzer-Straße.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	80 5,0			45.820.12	
					2019 Pflaster_Fläche	241 m ²	5,00	
11002.01.5	Albert-Schweitzer-Straße.01.5 Albert-Schweitzer-Straße.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	103 5,0			57.607.87	
					2019 Pflaster_Fläche	303 m ²	5,00	
11002.1	Albert-Schweitzer-Straße.1 Albert-Schweitzer-Straße							
4.Wohnstr.		0	110 -	227 5,0			517,23	
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	14 m ²	1.593	
					2019 Pflaster_Fläche	421 m ²		
								1.593
4.Wohnstr.		0	227 -	233 5,0			51,18	
					2018 Notrep.Beton,Ausbrüche	1 m ²		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11002.1	Albert-Schweitzer-Straße.1							
	Albert-Schweitzer-Straße							
					2019 Notrep.Beton,Ausbrüche	1 m ²		
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	6 m ²	705	
					2020 +++Pfl.Reparatur,Ausbrüche	1 m ²	110	
					2020 Pflaster_Fläche	20 m ²		
								815
4.Wohnstr.		0	233 -	320	5,0			208,37
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	25 m ²	2.717	
					2020 Pflaster_Fläche	271 m ²		
								2.717
11002.3	Albert-Schweitzer-Straße.3							
	Albert-Schweitzer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	82	5,0			528,70
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	9 m ²	951	
					2019 Pflaster_Fläche	257 m ²		
								951
11002.5	Albert-Schweitzer-Straße.5							
	Albert-Schweitzer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	78	5,0			371,81
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	12 m ²	1.273	
					2019 Pflaster_Fläche	242 m ²		
								1.273
11002.7	Albert-Schweitzer-Straße.7							
	Albert-Schweitzer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	78	5,0			417,23
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	10 m ²	1.111	
					2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	1 m ²	5	
					2019 Pflaster_Fläche	238 m ²		
								1.116
11002.9	Albert-Schweitzer-Straße.9							
	Albert-Schweitzer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	108	5,0			714,80
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²	781	
					2018 Pflaster_Fläche	305 m ²		
								781
11003	Albertus-Magnus-Straße							
	Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	155	5,0			71,03

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11003	Albertus-Magnus-Straße Koblenzer Straße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	11 15	26
11004	Alexander-von Humboldt-Straße Justus-Liebig-Straße				0 - 173 5,0	75,86		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	12 16	28
					0 173 - 206 5,0	828,72		
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen 2018 Pflaster_Fläche	9 m ² 474 m ²	1.047	1.047
11004.01	Alexander-von Humboldt-Straße.01 Alexander-von Humboldt-Straße				0 - 76 5,0	174,58		
					2020 RinneN regu. 2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen 2020 Pflaster_Fläche	40 m 11 m ² 228 m ²	1.560 1.168	2.728
11004.3	Alexander-von Humboldt-Straße.3 Alexander-von Humboldt-Straße				0 - 41 5,0	30.039.75 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	158 m ²		
11005	Alkenstraße Westbahnhofstraße				0 - 197 5,0	1.407,84		
					2025 Seitenst.Abtra. 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	106 m 1 m ² 1 m ²	551 17 24	592
11007	Allenzer Straße Eichendorffstraße							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11007	Allenzer Straße Eichendorffstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	163 5,0				556,61
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		38
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		43
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		50
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		58
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		67
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		78
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		90
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		104
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		120
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		139
								787
11008	Alte Hohl Westbahnhofstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	21 150,0				1.417,25
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm	11 m		69
					2022 Versiegelung,Risse < 5mm	11 m ²		29
					2025 4D+4F	80 m ²		2.392
								2.490
1.Hauptverkehrsstr.		0	21 -	561 150,0				785,24
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	18 m ²		604
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	27 m ²		909
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	41 m ²		1.370
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	61 m ²		2.063
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	92 m ²		3.108
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	138 m ²		4.680
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	209 m ²		7.049
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	314 m ²		10.616
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	473 m ²		15.988
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	712 m ²		24.078
								70.465
1.Hauptverkehrsstr.		0	561 -	946 150,0				1.389,54
					2020 Fräsen + SMA,Netzrisse	51 m ²		2.523
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm	163 m		1.058
					2021 Versiegelung,Risse < 5mm	110 m ²		285
					2025 4D+4F	2.194 m ²		65.600
								69.466
11009	Alter Andernacher Weg Am Wasserturm							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11009	Alter Andernacher Weg Am Wasserturm							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	400 70,0			788,50	
					2021 Fräsen + SMA,Netzrisse	53 m ²		2.616
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	318 m		2.068
					2025 Seitenst.Abtra.	68 m		353
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		45
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		63
							5.145	
11010	Am Barwinkel Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	53 5,0			9.529,77	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
							8	
4.Wohnstr.		0	53 -	437 5,0			9.529,77	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		19
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		27
							46	
11010.1	Am Barwinkel.1 Am Barwinkel							
4.Wohnstr.		0	0 -	122 5,0			9.529,77	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
							20	
11011	Am Brückentor Am Mühlentor							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	62 70,0			2.078.826, 750,00	
					2019 Pflaster Fläche	781 m ²		
13001	Am Bürgerhaus Industriestraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	283 5,0			166,22	
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm	21 m		137
					2025 Seitenst.Abtra.	560 m		2.912
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		16
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		22
							3.087	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
13001	Am Bürgerhaus Industriestraße							
4.Wohnstr.		0	283 -	440	5,0			153,03
				2025	Seitenst. Abtra.	314 m		1.632
				2026	Notreparatur, Ausbrüche	0 m ²		6
				2027	Notreparatur, Ausbrüche	0 m ²		9
								1.647
12002	Am Dorfbrunnen Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	26	5,0			9.339,84
				2026	Notreparatur, Ausbrüche	0 m ²		2
				2027	Notreparatur, Ausbrüche	0 m ²		2
								4
11012	Am Erdwall Friedlandstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	106	5,0			75,86
				2026	Notreparatur, Ausbrüche	0 m ²		8
				2027	Notreparatur, Ausbrüche	0 m ²		10
								18
4.Wohnstr.		0	106 -	317	5,0			62,09
				2026	Notreparatur, Ausbrüche	1 m ²		17
				2027	Notreparatur, Ausbrüche	1 m ²		23
								40
12003	Am Fichtenwäldchen Monrealer Straße HsNr.19							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	1.243	70,0			510,01
				2018	Notreparatur, Ausbrüche	16 m ²		525
				2019	Notreparatur, Ausbrüche	19 m ²		647
				2020	Notreparatur, Ausbrüche	24 m ²		801
				2021	Notreparatur, Ausbrüche	31 m ²		1.043
				2022	Notreparatur, Ausbrüche	40 m ²		1.357
				2023	Notreparatur, Ausbrüche	52 m ²		1.767
				2024	Notreparatur, Ausbrüche	68 m ²		2.300
				2025	Seitenst. Abtra.	2.469 m		12.838
				2025	Notreparatur, Ausbrüche	89 m ²		2.993
				2026	Notreparatur, Ausbrüche	115 m ²		3.896
				2027	Notreparatur, Ausbrüche	150 m ²		5.071
								33.238
15002	Am Hansenkreuz Tennisplätze							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
15002	Am Hansenkreuz Tennisplätze							
4.Wohnstr.		0	0 -	193 5,0				198,74
					2025 Seitenst.Abtra.	386 m		2.007
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
								2.025
4.Wohnstr.		0	193 -	381 5,0				313,22
					2025 Seitenst.Abtra.	277 m		1.440
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		9
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
								1.461
12004	Am Hasberg An der Teichwiese							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	231 150,0				1.002,04
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	88 m		570
					2019 Versiegelung,Risse < 5mm	118 m ²		307
					2021 BürgerstB regu.	39 m ²		2.585
					2021 4D+4F	1.320 m ²		39.468
								42.930
11013	Am Heckenberg Königsbergstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	316 5,0				9.529,00
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		35
								59
4.Wohnstr.		0	316 -	537 5,0				224,56
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		113
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		131
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		151
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		175
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		202
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		240
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		293
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	11 m ²		358
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		437
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	16 m ²		535
								2.635
4.Wohnstr.		0	537 -	737 5,0				9.538,54
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11013	Am Heckenberg Königsbergstraße				2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		15
								25
11013.1	Am Heckenberg.1 Am Heckenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	17 5,0		62,08		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	2	
								3
11013.1.2	Am Heckenberg.1.2 Am Heckenberg.1							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0		23.195.25 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	122 m ²		
11013.2	Am Heckenberg.2 Am Heckenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	44 5,0		9.529,77		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	2	
								3
11013.3	Am Heckenberg.3 Am Heckenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0		9.528,18		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	2	
								3
13003	Am Kirchhügel Dorfstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	84 5,0		9.402,34		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	7	
								12
11015	Am Lavafeld Kottener Weg							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	259 70,0		269,20		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	120	
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	148	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11015	Am Lavafeld Kottenheimer Weg							
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		183
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		226
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²		278
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	10 m ²		350
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		455
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	18 m ²		593
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	23 m ²		772
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	30 m ²		1.004
								4.129
2.Haupterschliessungsstr.		0	259 -	444	70,0		450,98	
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	156 m		1.015
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		18
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		26
								1.059
11017	Am Layerhof An den Mühlsteinen							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	31	70,0		420,59	
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	76 m		495
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
								502
2.Haupterschliessungsstr.		0	31 -	105	70,0		146,55	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	18 m ²		592
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	23 m ²		771
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	30 m ²		1.004
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	39 m ²		1.307
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	50 m ²		1.701
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	66 m ²		2.214
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	85 m ²		2.881
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	111 m ²		3.750
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	144 m ²		4.881
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	188 m ²		6.353
								25.454
2.Haupterschliessungsstr.		0	105 -	560	70,0		273,71	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		80
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		99
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		123
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		151
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		186

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11017	Am Layerhof An den Mühlsteinen							
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		230
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²		284
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	10 m ²		350
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		431
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	16 m ²		532
								2.466
2.Haupterschliessungsstr.		0	560 -	721	70,0		820,89	
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	99 m		645
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		15
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		21
								681
13030.1	Am Mosellaplatz St.-Sylvester-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	81	5,0		70,33	
					2025 Seitenst.Abtra.	123 m		639
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
								651
11021	Am Park St.-Veit-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	84	5,0		44,09	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
								10
11023	Am Taubenberg Am Taubenberg HsNr.1a							
4.Wohnstr.		0	0 -	214	5,0		61,12	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		13
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		18
								31
4.Wohnstr.		0	253 -	617	5,0		9.407,75	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		33
								57
4.Wohnstr.		0	617 -	829	5,0		312,71	
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	52 m ²		5.797
					2020 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	3 m ²		15

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11023	Am Taubenberg Am Taubenberg HsNr.1a				2020 Pflaster_Fläche	870 m²		
								5.812
11023.2	Am Taubenberg.2 Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	90 5,0		218,26		
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	21 m ²		2.326
					2020 Pflaster_Fläche	243 m²		
								2.326
11023.4	Am Taubenberg.4 Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	80 5,0		767,84		
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	5 m ²		522
					2018 Pflaster_Fläche	219 m²		
								522
11023.6	Am Taubenberg.6 Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	76 5,0		39.355.87 5,00		
					2019 Pflaster_Fläche	207 m²		
11023.6.1	Am Taubenberg.6.1 Am Taubenberg.6							
4.Wohnstr.		0	0 -	34 5,0		18.252.00 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	96 m²		
11024	Am Vulkanpark An den Mühlsteinen							
4.Wohnstr.		0	0 -	43 5,0		9.391,56		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
								8
11025	Am Wasserturm Ostbahnhof (Unterföhrung)							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	702 70,0		842,14		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		59
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		89

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11025	Am Wasserturm Ostbahnhof (Unterführung)							
2.Haupterschliessungsstr.	0	702 -	995	70,0		767,55		
			2018	Seitenst.Auffü.	218 m	1.133		
			2025	Seitenst.Abtra.	577 m	3.000		
			2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	22		
			2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	34		
						4.189		
2.Haupterschliessungsstr.	0	995 -	1.080	70,0		628,18		
			2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	9		
			2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	14		
						23		
11026	Am Wittbender Tor Stehbach							
4.Wohnstr.	0	0 -	64	5,0		74,32		
			2024	Fugenverguss,Risse > 5mm	24 m	155		
			2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4		
			2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	7		
						166		
11027	Amselweg Amselweg HsNr.1							
4.Wohnstr.	0	0 -	111	5,0		227,93		
			2020	RinneN regu.	57 m	2.223		
			2020	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	17 m ²	1.922		
			2020	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	3 m ²	15		
			2020	Pflaster_Fläche	454 m ²			
						4.160		
11027.01	Amselweg.01 Amselweg HsNr.7							
4.Wohnstr.	0	0 -	21	5,0		9.582,65		
			2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	3		
			2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5		
						8		
4.Wohnstr.	0	21 -	285	5,0		58,13		
			2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	24		
			2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	34		
						58		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11028	An den Mühlsteinen Am Wasserturm							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	760 70,0			570,12	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		74
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		106
								180
11029	An der Bleiche Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	74 5,0			9.573,80	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
								10
12005	An der Kirche Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	65 5,0			9.339,84	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
								10
11031	An der Saalburg Einsteinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	83 5,0			50,73	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10
								17
11031.1	An der Saalburg.1 An der Saalburg							
4.Wohnstr.		0	0 -	68 5,0			9.360,63	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
								9
11032	An der Stadtmauer Stehplatz							
4.Wohnstr.		0	0 -	103 5,0			74,41	
					2020 Versiegelung,Risse < 5mm	53 m ²		137
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
								149

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
12006	An der Teichwiese							
	Kurze Kunde							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	287 150,0			1.099,01	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	357 m		2.318
					2018 Versiegelung,Risse < 5mm	225 m ²		585
					2022 BürgerstB regu.	5 m ²		298
					2022 4D+4F	1.641 m ²		49.065
					2025 Seitenst.Abtra.	40 m		208
								52.474
11033	An Sagnesmühle							
	Schützenplatz							
4.Wohnstr.		0	0 -	42 5,0			631,77	
					2025 Seitenst.Abtra.	39 m		202
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
								207
4.Wohnstr.		0	42 -	173 5,0			178,65	
					2025 Seitenst.Abtra.	178 m		925
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
								939
11034	Auf dem Werth							
	Maifeldstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	244 5,0			58,13	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		13
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		19
								32
11905	August-Horch-Straße							
	K 93							
2.Hauptschliessungsstr.		0	0 -	664 70,0			424,33	
					2019 3,6D+3,6F	4.416 m ²		126.297
								126.297
11036	Bachstraße							
	Habsburgring							
4.Wohnstr.		0	0 -	77 5,0			71,04	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
								13
4.Wohnstr.		0	77 -	346 5,0			47,32	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11036	Bachstraße Habsburgering							
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		19
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		28
								47
4.Wohnstr.		0	346 -	491	5,0		9.573,80	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		16
								27
4.Wohnstr.		0	491 -	671	5,0		376,91	
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		75
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		87
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		101
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		116
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		134
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		155
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		179
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		207
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		248
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		303
								1.605
11036.01	Bachstraße.01 Werkelslay							
4.Wohnstr.		0	0 -	125	5,0		9.564,22	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
								20
4.Wohnstr.		0	125 -	344	5,0		295,22	
				2025	Seitenst.Abtra.	438 m		2.277
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		13
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		18
								2.308
11037	Bäckerstraße Boemundring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	183	150,0		540,89	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		22
								34

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11037.01	Bäckerstraße.01 Bäckerstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	46	70,0		801.186,75	
								50,00
					2019 Pflaster_Fläche		301 m²	
14002	Backewiese Talstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	20	5,0		9.408,62	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
								1
								1
								2
4.Wohnstr.		0	20 -	80	5,0		9.399,21	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
								4
								6
4.Wohnstr.		0	80 -	121	5,0		27.378,00	
								0,00
					2019 Pflaster_Fläche		144 m²	
13005	Bahnhofstraße Brunnenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	708	5,0		9.408,62	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	
								45
								60
								105
13005.2	Bahnhofstraße.2 Bahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	68	5,0		9.408,62	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
								3
								4
								7
11038	Balduinstraße Kelberger Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	123	5,0		62,09	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	
								8
								11
								19

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11040	Bannerberg Friedhof							
4.Wohnstr.		0	0 -	224 5,0				52,55
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		17
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		24
								41
4.Wohnstr.		0	224 -	418 5,0				9.600,41
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		14
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		20
								34
11040.2	Bannerberg.2 Bannerberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	99 5,0				9.600,41
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		7
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		11
								18
11041	Basaltweg Am Lavafeld							
2.Hauptschliessungsstr.		0	0 -	216 70,0				553,44
				2018 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		40
				2019 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		49
				2020 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²		61
				2021 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²		75
				2022 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²		93
				2023 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²		114
				2024 Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²		141
				2025 Notreparatur,Ausbrüche		5 m ²		174
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		6 m ²		215
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		8 m ²		265
								1.227
12009	Bergstraße Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	101 5,0				68,76
				2018 Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²		120
				2019 Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²		147
				2020 Notreparatur,Ausbrüche		5 m ²		179
				2021 Notreparatur,Ausbrüche		7 m ²		219
				2022 Notreparatur,Ausbrüche		8 m ²		268
				2023 Notreparatur,Ausbrüche		10 m ²		327
				2024 Notreparatur,Ausbrüche		12 m ²		400
				2025 Notreparatur,Ausbrüche		14 m ²		488

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
12009	Bergstraße Mayener Straße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	18 m ² 22 m ²	597 729	3.474
11042	Berresheimer Straße Hölderlinstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	18 150,0			3.869,55	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen 2018 Pflaster_Fläche	11 m ² 85 m ²	1.206 85 m ²	1.206
13006	Betzinger Weg Trimbser Weg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	285 150,0			841,94	
					2018 4D+4F	1.733 m ²	51.816	51.816
11194	Biersberg August-Horch-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	85 5,0			9.340,76	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	7 9	16
11043	Birkenweg Buchenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	118 5,0			75,87	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	6 9	15
11044	Blumenstraße Wittbende							
4.Wohnstr.		0	0 -	120 5,0			71,04	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	7 10	17
11045.1	Boemundring.1 Boemundring							
4.Wohnstr.		0	0 -	17 5,0			9.591,52	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	1 1	1

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11045.1	Boemundring.1 Boemundring							
								2
11048.01	Brückenstraße.01 Marktstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	30	5,0	45.249.75 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	238 m²		
4.Wohnstr.		0	30 -	104	5,0	58,13		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	7	
								12
13007	Brunnenstraße Dorfstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	243	150,0	1.708,60		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	16	
					2027 4D+4F	1.152 m ²	34.444	
								34.460
1.Hauptverkehrsstr.		0	243 -	313	150,0	1.708,60		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4	
					2027 4D+4F	312 m ²	9.328	
								9.332
11049	Buchenstraße Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	192	5,0	9.528,18		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	15	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	21	
								36
11050	Burgfrieden Burgfrieden							
4.Wohnstr.		0	115 -	122	5,0	9.886.500, 00		
					2019 Pflaster_Fläche	52 m²		
11051.2	Bürresheimer Straße.2 Bürresheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	91	5,0	710,37		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11051.2	Bürresheimer Straße.2 Bürresheimer Straße				2025 Seitenst.Abtra. 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	79 m 0 m ² 0 m ²	410 5 8	
								423
12010	Conder Straße Monrealer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	404 5,0		564.547,1 8		
					2018 Notrep.Beton,Ausbrüche 2019 Notrep.Beton,Ausbrüche 2020 Notrep.Beton,Ausbrüche 2021 Notrep.Beton,Ausbrüche 2022 Notrep.Beton,Ausbrüche 2023 Notrep.Beton,Ausbrüche 2024 Notrep.Beton,Ausbrüche 2025 Notrep.Beton,Ausbrüche 2026 Notrep.Beton,Ausbrüche 2027 Notrep.Beton,Ausbrüche	5 m ² 5 m ²		
13008	Dorfstraße Hausener Landstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	569 150,0		1.708,59		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 4D+4F	1 m ² 2.582 m ²	36 77.201	
								77.237
15006	Droetscherstraße Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	176 5,0		62,08		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	10 14	
								24
11053	Eduard-Rhein-Straße Betzinger Landstraße							
2.Hauptschliessungsstr.		0	0 -	276 70,0		702,96		
					2025 Seitenst.Abtra. 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	425 m 1 m ² 1 m ²	2.210 31 43	
								2.284

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11054	Eichendorffstraße Am Taubenberg							
4.Wohnstr.		0	0 -	84 5,0			9.416,31	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		6
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		8
								14
4.Wohnstr.		0	94 -	215 5,0			9.417,88	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		8
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		11
								19
11055	Eichenstraße Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	157 5,0			75,87	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		12
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		17
								29
4.Wohnstr.		0	157 -	433 5,0			71,04	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		21
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		30
								51
4.Wohnstr.		0	433 -	831 5,0			9.525,00	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		38
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²		54
								92
11055.1	Eichenstraße.1 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	38 5,0			40.496,62	
				2019 Pflaster_Fläche		213 m ²		5,00
11055.2	Eichenstraße.2 Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0			72,14	
				2025 Seitenst.Abtra.		74 m		384
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		6
								394

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11055.3	Eichenstraße.3							
	Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	131 5,0				72,05
					2025 Seitenst.Abtra.	172 m		894
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		15
								919
4.Wohnstr.		0	131 -	185 5,0				9.529,77
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
								8
11055.4	Eichenstraße.4							
	Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	94 5,0				50,34
					2025 Seitenst.Abtra.	156 m		811
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
								830
11055.5	Eichenstraße.5							
	Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	128 5,0				76,59
					2025 Seitenst.Abtra.	250 m		1.300
					2026 +++Fräsen + AB,Abplatzungen	0 m ²		15
					2026 +++Spurrinnenverf.,Spurrinnen	1 m ²		14
					2026 +++Ausgl.(Setz.),Setzungen	3 m ²		27
					2026 +++Fräsen + AB,Ausbrüche	0 m ²		7
					2026 +++Fräsen + AB,Netzrisse	1 m ²		32
					2026 +++Fugenverguss,Risse > 5mm	109 m		708
					2026 4TDS+Rep.	463 m ²		6.620
								8.723
11055.6	Eichenstraße.6							
	Eichenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	112 5,0				111,74
					2025 Seitenst.Abtra.	218 m		1.133
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		9
								1.148
11056	Eifelplatz							
	Balduinstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	92 5,0				57,39

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11056	Eifelplatz Balduinstraße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	7 10	17
11057	Eifelstraße Westbahnhofstraße	0	0 -	157 5,0		51,53		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 1 m ²	12 16	28
11058	Einsteinstraße Hinter Burg	0	0 -	188 150,0		1.465,27		
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm 2025 4D+4F	59 m 1.126 m ²	385 33.667	34.052
1.Hauptverkehrsstr.		0	188 -	499 150,0		1.278,72		
					2023 4D+4F	1.801 m ²	53.849	53.849
11058.2.2	Einsteinstraße.2.2 Einsteinstraße.2	0	0 -	110 5,0		204,62		
4.Wohnstr.					2020 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen 2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen 2020 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm 2020 Pflaster_Fläche	21 m ² 7 m ² 12 m ² 309 m ²	2.316 775 62 3.153	
11058.6	Einsteinstraße.6 Einsteinstraße	0	0 -	55 5,0		912,10		
4.Wohnstr.					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen 2018 Pflaster_Fläche	2 m ² 130 m ²	260 260	
11059	Eintrachtstraße Kehriger Straße	0	0 -	127 150,0		1.708,60		
1.Hauptverkehrsstr.					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 4D+4F	0 m ² 593 m ²	8 17.730	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11059	Eintrachtstraße Kehriger Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	150 -	288 150,0		1.558,06		
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	67 m	435	
					2026 4D+4F	706 m ²	21.109	
								21.544
11060	Eltzer Straße Kehriger Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	90 150,0		540,89		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	6	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	11	
								17
11061	Entenpfuhl Marktstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	97 -	266 150,0		1.708,66		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	11	
					2027 4D+4F	849 m ²	25.385	
								25.396
11062	Erlenstraße Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	408 5,0		75,87		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	37	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	52	
								89
11062.1	Erlenstraße.1 Erlenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	18 5,0		14.069.25 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	74 m ²		
11062.2	Erlenstraße.2 Erlenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	42 5,0		34.792.87 5,00		
					2019 Pflaster_Fläche	183 m ²		
11064	Ettringer Weg Koblenzer Straße							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11064	Ettringer Weg Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	71 5,0				9.408,62
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
								12
11064.01	Ettringer Weg.01 Auf der Eich							
4.Wohnstr.		0	0 -	25 5,0				9.582,65
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
								5
4.Wohnstr.		0	25 -	192 5,0				9.573,07
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		16
								27
11064.01.2	Ettringer Weg.01.2 Ettringer Weg.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	64 5,0				9.573,07
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
								7
11066	Finkenweg Ettringer Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	107 5,0				293,47
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		37
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		43
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		50
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		58
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		67
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		77
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		89
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		109
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		133
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		163
								826
11066.01	Finkenweg.01 Amselweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	83 5,0				9.573,87
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11066.01	Finkenweg.01 Amselweg				2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
								18
11067	Finstingenstraße Habsburgering							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	368 150,0			1.152,96	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	248 m		1.609
					2022 4D+4F	2.317 m ²		69.278
								70.887
11068	Fontanestraße Gevelsbergstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	230 5,0			9.416,31	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		16
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		22
								38
11069	Frankenstraße Auf der Eich							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	457 150,0			821,74	
					2020 BürgerstB regu.	150 m ²		9.945
					2020 BordstB regu.	75 m		3.412
					2020 RinneN regu.	111 m		4.329
					2020 4D+4F	2.656 m ²		79.414
								97.100
11069.2	Frankenstraße.2 Frankenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	122 5,0			19,82	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
								12
11070	Friedlandstraße Katzenberger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	185 5,0			9.399,21	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		18
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		25
								43
11071	Friedrich-Ebert-Straße Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	278 5,0			9.581,93	

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs-lösung	Fest-preis	Nicht vor	NK
11071	Friedrich-Ebert-Straße Koblenzer Straße							
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		21
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		30
								51
11071.2	Friedrich-Ebert-Straße.2 Friedrich-Ebert-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	101 5,0			510,13	
				2019	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	20 m ²		2.198
				2019	Pflaster_Fläche	573 m ²		
								2.198
11073	Genovevastraße Kehriger Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	222 5,0			58,13	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		14
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		21
								35
11074	Gerberstraße St.-Veit-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	243 150,0			853,12	
				2019	RinneN regu.	29 m		1.131
				2019	RinneN regu.	42 m		1.638
				2019	4D+4F	1.157 m ²		34.594
								37.363
12011	Geringer Straße Mayener Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	205 150,0			523,85	
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		94
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		138
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		203
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		305
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	14 m ²		459
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	20 m ²		691
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	31 m ²		1.041
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	46 m ²		1.568
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	70 m ²		2.362
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	105 m ²		3.558
								10.419
1.Hauptverkehrsstr.		0	205 -	510 150,0			571,86	
				2025	Seitenst.Abtra.	13 m		67

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
12011	Geringer Straße Mayener Straße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ²	19 31	
								117
11075	Germanenstraße Katzenberger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	341 5,0			63,35	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ²	29 39	
								68
11078	Goethestraße Ostbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	219 5,0			60,15	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ²	17 24	
								41
11079	Golostraße Siegfriedstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	217 5,0			9.581,93	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ²	21 31	
								52
11080	Gottlieb-Daimler-Straße Sackgasse							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	337 70,0			820,17	
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	205 m 1 m ² 1 m ²	1.332 30 43	
								1.405
2.Haupterschliessungsstr.		0	337 -	516 70,0			241,68	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche 2019 Notreparatur,Ausbrüche 2020 Notreparatur,Ausbrüche 2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Seitenst.Abtra. 2025 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ² 5 m ² 6 m ² 8 m ² 11 m ² 14 m ² 18 m ² 346 m 24 m ²	126 165 214 279 363 473 616 1.799 802	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11080	Gottlieb-Daimler-Straße Sackgasse							
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	31 m ²		1.043
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	40 m ²		1.358
								7.238
11081	Graf-Zeppelin-Straße K 93							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	54 70,0			570,11	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		16
								27
2.Haupterschliessungsstr.		0	54 -	354 70,0			205,45	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	36 m ²		1.226
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	47 m ²		1.595
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	61 m ²		2.076
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	80 m ²		2.703
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	104 m ²		3.518
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	135 m ²		4.578
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	176 m ²		5.959
					2025 Seitenst.Abtra.	594 m		3.088
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	229 m ²		7.756
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	299 m ²		10.094
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	389 m ²		13.138
								55.731
11083	Hahnengasse Habsburgring							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	51 70,0			570,14	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
								19
15009	Hauptstraße B258							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	450 150,0			1.555,67	
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	169 m		1.099
					2021 Versiegelung,Risse < 5mm	309 m ²		804
					2026 4D+4F	2.974 m ²		88.922
								90.825
1.Hauptverkehrsstr.		0	450 -	1.016 150,0			841,94	
					2018 4D+4F	2.683 m ²		80.221
								80.221

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
15009	Hauptstraße B258							
15009.2	Hauptstraße.2 Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	71 5,0		9.502,76		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	7	
								12
13010.2	Hausener Landstraße.2 Hausener Landstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	29 5,0		161,42		
					2025 Seitenst.Abtra.	24 m	124	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	2	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	3	
								129
4.Wohnstr.		0	29 -	82 5,0		25,78		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	80	
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²	97	
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	119	
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	146	
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²	178	
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²	217	
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²	266	
					2025 Seitenst.Abtra.	100 m	520	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	10 m ²	325	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	12 m ²	397	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	14 m ²	485	
								2.830
11085	Hausener Straße Koblenzer Straße							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	250 70,0		558,57		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	40	
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	49	
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	61	
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	75	
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²	92	
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²	114	
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	141	
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²	173	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²	214	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²	266	
								1.225

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11085	Hausener Straße Koblenzer Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	250 -	333	70,0			628,17
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		9
								15
11087	Hinter Burg Siegfriedstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	146	150,0			468,46
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		138
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		207
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		312
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	14 m ²		470
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	21 m ²		709
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	32 m ²		1.067
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	48 m ²		1.608
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	72 m ²		2.421
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	108 m ²		3.647
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	163 m ²		5.492
								16.071
1.Hauptverkehrsstr.		0	146 -	264	150,0			882,32
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	133 m		866
				2019	4D+4F	673 m ²		20.122
								20.988
11087.1	Hinter Burg.1 Hinter Burg							
4.Wohnstr.		0	0 -	77	5,0			74,05
				2021	Fugenverguss,Risse > 5mm	24 m		155
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
								165
11089	Hinter Forst Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	100	5,0			9.564,22
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
								12
4.Wohnstr.		0	100 -	215	5,0			9.569,01
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		9

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11089	Hinter Forst Bachstraße							15
15010	Hochscheidstraße Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	18 150,0		1.708,63		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2	
				2027 4D+4F	153 m ²		4.574	
							4.576	
15011	Hochstraße Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	41 150,0		1.483,90		
				2025 4D+4F	202 m ²		6.039	
							6.039	
1.Hauptverkehrsstr.		0	41 -	152 150,0		540,89		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6	
				2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11	
							17	
1.Hauptverkehrsstr.		0	152 -	277 150,0		1.262,30		
				2020 Versiegelung,Risse < 5mm	90 m ²		234	
				2023 4D+4F	657 m ²		19.644	
							19.878	
12012	Hohlstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	272 5,0		9.349,19		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		14	
				2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		19	
							33	
12012.2	Hohlstraße.2 Hohlstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0		115,83		
				2025 Seitenst.Abtra.	116 m		603	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4	
				2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5	
							612	
11090	Hohlweiden Eifelplatz							
4.Wohnstr.		0	0 -	61 5,0		58,13		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11090	Hohlweiden Eifelplatz				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	3 4	
								7
11091	Hölderlinstraße Kehringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	200 5,0		9.416,31		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 1 m ²	15 21	
								36
11092	Holler Pfad Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	205 5,0		56,68		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche 2019 Notreparatur,Ausbrüche 2020 Notreparatur,Ausbrüche 2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ² 2 m ² 2 m ² 2 m ² 2 m ² 3 m ² 3 m ² 4 m ² 4 m ²	37 43 50 58 67 77 89 103 119 138	
								781
4.Wohnstr.		0	205 -	265 5,0		71,77		
					2024 Fugenverguss,Risse > 5mm 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Versiegelung,Risse < 5mm 2027 Notreparatur,Ausbrüche	24 m 0 m ² 58 m ² 0 m ²	154 3 150 4	
								311
11093	Holunderweg Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	130 5,0		130.996,1 25,00		
					2019 Pflaster_Fläche	689 m ²		
15012	Hubertusweg Vulkaneifelstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	12 5,0		9.521,01		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK	
15012	Hubertusweg Vulkaneifelstraße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²			
12013	Im Aller Mayener Straße								
4.Wohnstr.		0	0 -	104 5,0		9.339,84			
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	5 6		
								11	
12014	Im Altenborn Conder Straße								
4.Wohnstr.		0	0 -	160 5,0		39,94			
					2018 Notreparatur,Ausbrüche 2019 Notreparatur,Ausbrüche 2020 Notreparatur,Ausbrüche 2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	9 m ² 12 m ² 14 m ² 17 m ² 21 m ² 26 m ² 32 m ² 39 m ² 47 m ² 57 m ²	320 391 478 584 713 872 1.065 1.301 1.590 1.942		
								9.256	
4.Wohnstr.		0	160 -	282 5,0		9.339,84			
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	6 8		
								14	
11095	Im Bannen St.-Veit-Straße								
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	173 150,0		940,98			
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse 2018 Fugenverguss,Risse > 5mm 2020 Versiegelung,Risse < 5mm 2021 4D+4F	56 m ² 126 m 137 m ² 897 m ²	2.780 821 355 26.820		
								30.776	
1.Hauptverkehrsstr.		0	173 -	483 150,0		952,48			
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse 2018 Versiegelung,Risse < 5mm	113 m ² 115 m ²	5.135 297		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11095	Im Bannen St.-Veit-Straße				2021 4D+4F		1.357 m ²	40.574
								46.006
1.Hauptverkehrsstr.		0	483 -	646	150,0			1.439,13
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm		57 m	370
					2024 Versiegelung,Risse < 5mm		117 m ²	304
					2025 4D+4F		780 m ²	23.322
								23.996
12015	Im Bienengarten Geringer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	71	150,0			540,88
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	12
								19
12016	Im Borngraben Conder Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	147	5,0			47,77
					2018 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	76
					2019 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	88
					2020 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	101
					2021 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²	117
					2022 Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	139
					2023 Notreparatur,Ausbrüche		5 m ²	169
					2024 Notreparatur,Ausbrüche		6 m ²	207
					2025 Notreparatur,Ausbrüche		8 m ²	253
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		9 m ²	309
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		11 m ²	378
								1.837
15013	Im Borntal Vulkaneifelstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	138	5,0			9.502,76
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
								17
4.Wohnstr.		0	138 -	326	5,0			9.502,76
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	14
								24

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
12017	Im Dehlengarten An der Kirche							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	136 150,0			7.108,51	
				2020 RinneN regu.		114 m		4.446
				2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		22 m ²		2.396
				2020 Pflaster_Fläche		776 m ²		
								6.842
1.Hauptverkehrsstr.		0	136 -	201 150,0			1.233,04	
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		34 m		219
				2020 Versiegelung,Risse < 5mm		55 m ²		143
				2023 4D+4F		370 m ²		11.063
								11.425
1.Hauptverkehrsstr.		0	201 -	244 150,0			7.041,27	
				2020 RinneN regu.		43 m		1.677
				2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		9 m ²		1.029
				2020 Pflaster_Fläche		304 m ²		
								2.706
12018	Im Flürchen Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0			9.343,74	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		2
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		3
								5
11097	Im Hombrich Wasserpörtchen							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	33 150,0			540,89	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		2
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
								6
1.Hauptverkehrsstr.		0	33 -	128 150,0			1.708,66	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		6
				2027 4D+4F		476 m ²		14.232
								14.238
1.Hauptverkehrsstr.		0	128 -	196 150,0			672,83	
				2019 4D+4B+8F		325 m ²		13.308
								13.308
11098	Im Keutel Am Brückentor							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11098	Im Keutel Am Brückentor							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	91 150,0			540,89	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
								17
11099	Im Möhren Habsburgering							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	23 150,0			1.708,64	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
					2027 4D+4F	123 m ²		3.677
								3.678
1.Hauptverkehrsstr.		0	23 -	455 150,0			1.236,46	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		33
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		57
								90
11102	Im Trinnel Koblenzer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	277 150,0			1.572,35	
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	66 m		426
					2026 4D+4F	1.155 m ²		34.534
								34.960
11102.1	Im Trinnel.1 Im Trinnel							
4.Wohnstr.		0	0 -	108 5,0			9.600,41	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10
								17
11102.1.2	Im Trinnel.1.2 Im Trinnel.1							
4.Wohnstr.		0	0 -	62 5,0			34.032,37	
					2019 Pflaster_Fläche	179 m ²		
11102.2	Im Trinnel.2 Im Trinnel							
4.Wohnstr.		0	0 -	23 5,0			9.600,41	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11102.2	Im Trinnel.2 Im Trinnel							3
4.Wohnstr.		0	23 -	42 5,0		9.600,41		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
11103	Im Vogelsang Im Vogelsang HsNr.6							
4.Wohnstr.		0	71 -	218 5,0		75,87		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
							13	
								22
15015	Im Weiherhölzchen Hochstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	311 5,0		58,13		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		
							39	
								67
15016	In den Steingärten Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	82 5,0		71,03		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
							6	
								10
4.Wohnstr.		0	87 -	197 5,0		62,09		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
							5	
								7
								12
11104	In den Wingerten Bürresheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	344 5,0		948,57		
					2025 Seitenst.Abtra.	197 m		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		
							29	
								1.073
11106	In der Weiersbach Polcher Straße							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000

Priorität

1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11106	In der Weiersbach Polcher Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	93 5,0				52,55
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
								13
4.Wohnstr.		0	251 -	380 5,0				71,04
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		15
								25
13014	Industriestraße Trimbser Weg							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	262 70,0				181,98
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	44 m ²		1.478
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	57 m ²		1.924
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	74 m ²		2.504
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	96 m ²		3.259
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	126 m ²		4.242
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	163 m ²		5.522
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	213 m ²		7.186
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	277 m ²		9.353
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	360 m ²		12.174
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	469 m ²		15.844
								63.486
2.Hauptschließungsstr.		0	262 -	428 70,0				212,35
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	16 m ²		550
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	21 m ²		716
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	28 m ²		931
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	36 m ²		1.212
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	47 m ²		1.578
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	61 m ²		2.054
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	79 m ²		2.674
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	103 m ²		3.480
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	134 m ²		4.529
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	174 m ²		5.895
								23.619
11107	Jägersköpfchen Westbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	158 5,0				9.529,00
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		16

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11107	Jägersköpfchen Westbahnhofstraße							27
4.Wohnstr.		0	158 -	295	5,0		107,78	
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		113
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		133
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		162
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		199
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		243
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		297
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	11 m ²		362
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		443
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	16 m ²		541
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	20 m ²		661
							3.154	
11107.2	Jägersköpfchen.2 Jägersköpfchen							
4.Wohnstr.		0	0 -	133	5,0		65.973,37	
				2019	Pflaster_Fläche	347 m ²	5,00	
11108	Jägerstieg Jägersköpfchen							
4.Wohnstr.		0	0 -	137	5,0		71,04	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
							20	
15017	Jägerstraße Laachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	108	5,0		453,98	
				2025	Seitenst.Abtra.	130 m		676
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
							690	
11109	Joignystraße Eintrachtstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	443	150,0		1.062,41	
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	143 m		932
				2021	BürgerstB regu.	5 m ²		298
				2021	RinneN regu.	23 m		897

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11109	Joignystraße Eintrachtstraße				2021 4D+4F		2.678 m ²	80.072
								82.199
11109.1	Joignystraße.1 Joignystraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	87 5,0			511,97	
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	9 m ²		951
					2019 Pflaster_Fläche	249 m ²		
								951
11109.2	Joignystraße.2 Joignystraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	108 5,0			9.425,74	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		9
								16
11109.3.1	Joignystraße.3.1 Joignystraße.3							
4.Wohnstr.		0	0 -	100 5,0			269,11	
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	21 m ²		2.329
					2020 Pflaster_Fläche	300 m ²		
								2.329
11109.4	Joignystraße.4 Joignystraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	177 5,0			383,17	
					2018 Notrep.Beton,Ausbrüche	1 m ²		
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	26 m ²		2.862
					2019 +++Pfl.Reparatur,Ausbrüche	1 m ²		110
					2019 Pflaster_Fläche	582 m ²		
								2.972
11109.5	Joignystraße.5 Joignystraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0			19.963,12	
					2019 Pflaster_Fläche	105 m ²		
11110	Justus-von-Liebig-Straße Albert-Schweizer-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	326 5,0			9.357,63	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11110	Justus-von-Liebig-Straße Albert-Schweizer-Straße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ²	23 31	
								54
12021	Kaiserstraße Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	82 5,0		9.339,84		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	5 7	
								12
4.Wohnstr.		0	82 -	165 5,0		117.117,00,00		
					2019 Pflaster_Fläche	616 m ²		
11111	Karolingerstraße Frankenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	46 5,0		9.564,22		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	2 3	
								5
4.Wohnstr.		0	46 -	291 5,0		9.566,62		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 1 m ²	15 21	
								36
11111.2	Karolingerstraße.2 Karolingerstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	43 5,0		108,96		
					2024 RinneN regu. 2024 +++Pfl.Reparatur,Spurrinnen 2024 +++Pfl.Reparatur,Setzungen 2024 Pflaster_Fläche	41 m 0 m ² 15 m ² 135 m ²	1.599 31 1.692 3.322	
11112	Kastanienweg Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	158 5,0		219.404,250,00		
					2019 Pflaster_Fläche	1.154 m ²		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11112	Kastanienweg Alte Hohl							
11113	Katzenberger Weg Koblenzer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	248 150,0			841,94	
				2018 4D+4F		1.559 m ²		46.614
								46.614
1.Hauptverkehrsstr.		0	248 -	781 150,0			1.115,22	
				2018 Notreparatur,Ausbrüche		3 m ²		93
				2019 Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²		137
				2020 Notreparatur,Ausbrüche		6 m ²		201
				2021 Notreparatur,Ausbrüche		9 m ²		295
				2022 Notreparatur,Ausbrüche		13 m ²		433
				2023 Notreparatur,Ausbrüche		19 m ²		646
				2024 Notreparatur,Ausbrüche		29 m ²		974
				2025 Notreparatur,Ausbrüche		43 m ²		1.467
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		65 m ²		2.209
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		98 m ²		3.328
								9.783
1.Hauptverkehrsstr.		0	781 -	1.108 150,0			1.243,94	
				2019 Fräsen + SMA,Netzrisse		68 m ²		3.344
				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm		183 m		1.187
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm		102 m ²		264
				2024 4D+4F		1.705 m ²		50.979
								55.774
1.Hauptverkehrsstr.		0	1.125 -	1.372 150,0			2.430,10	
				2023 Fugenverguss,Risse > 5mm		56 m		364
				2025 Seitenst.Abtra.		453 m		2.355
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		12
				2027 +++Fräsen + SMA,Abplatzunge		3 m ²		165
				2027 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen		10 m ²		491
				2027 +++Fräsen + SMA,Setzungen		17 m ²		830
				2027 +++Fräsen + SMA,Ausbrüche		1 m ²		30
				2027 +++Fräsen + SMA,Netzrisse		8 m ²		391
				2027 +++Fugenverguss,Risse > 5mm		4 m		23
				2027 4D+Rep.		893 m ²		13.930
								18.591
11114	Kehriger Straße Boemundring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	53 150,0			1.461,85	
				2020 Fugenverguss,Risse > 5mm		27 m		172

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11114	Kehriger Straße Boemundring				2025 4D+4F		439 m ²	13.126
								13.298
1.Hauptverkehrsstr.		0	53 -	962 150,0			572,11	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		2 m ²	73
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		4 m ²	128
								201
1.Hauptverkehrsstr.		0	962 -	1.075 150,0			1.250,37	
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm		54 m	350
					2024 BürgerstB regu.		36 m ²	2.386
					2024 4D+4F		904 m ²	27.029
								29.765
1.Hauptverkehrsstr.		0	1.075 -	1.118 150,0			887,08	
					2019 BürgerstB regu.		6 m ²	397
					2019 4D+4F		344 m ²	10.285
								10.682
11116	Keltenstraße Koblenzer Straße						9.407,75	
4.Wohnstr.		0	0 -	166 5,0				
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	10
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²	14
								24
11117	Kirchgasse Marktstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	122 5,0			11.435,52	
					2018 Notrep.Beton,Ausbrüche		1 m ²	
					2019 +++Pfl.Reparatur,Ausbrüche		1 m ²	110
					2019 Pflaster Fläche		646 m ²	
								110
15018	Kirchstraße Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	291 5,0			2.377,21	
					2025 Seitenst.Abtra.		63 m	327
					2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	20
					2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²	28
								375

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
16002	Kirchwalder Straße							
	Schloßstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	194 150,0				798,19
					2019 RinneN regu.	105 m		4.095
					2019 4D+4F	887 m ²		26.521
								30.616
1.Hauptverkehrsstr.		0	194 -	583 150,0				1.226,10
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	229 m		1.489
					2020 Fräsen + SMA,Netzrisse	50 m ²		2.494
					2021 Versiegelung,Risse < 5mm	117 m ²		305
					2024 BordstB regu.	9 m		409
					2024 RinneN regu.	31 m		1.209
					2024 4D+4F	1.737 m ²		51.936
								57.842
11119	Koblenzer Straße							
	Koblenzer Straße.02							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	496 70,0				775,71
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	267 m		1.734
					2022 Versiegelung,Risse < 5mm	157 m ²		407
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		43
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		66
								2.250
11119.02	Koblenzer Straße.02							
	Sankt-Veit-Straße							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	849 70,0				545,34
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		107
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		132
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		163
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		201
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		248
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		306
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	11 m ²		378
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	14 m ²		466
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	17 m ²		575
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	21 m ²		709
								3.285
2.Hauptschließungsstr.		0	849 -	873 70,0				125.393,4
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
								5

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11119.02	Koblenzer Straße.02 Sankt-Veit-Straße							
11119.03	Koblenzer Straße.03 Koblenzer Straße.02							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	65	70,0		125.393,43	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
							10	
11119.04	Koblenzer Straße.04 Koblenzer Straße.03							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	235	70,0		809,25	
				2021	Versiegelung,Risse < 5mm	948 m ²		1.849
				2023	Fugenverguss,Risse > 5mm	61 m		399
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		30
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		46
							2.324	
2.Haupterschliessungsstr.		0	235 -	390	70,0		842,24	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		20
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		31
							51	
2.Haupterschliessungsstr.		0	390 -	417	70,0		256,79	
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		39
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		50
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		65
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		85
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		111
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		145
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		189
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		246
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		320
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	12 m ²		417
							1.667	
11120	Kolpingstraße Kelberger Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	15	150,0		620,91	
				2020	BürgerstB regu.	8 m ²		497
				2020	4D+8B+12F	119 m ²		5.259
							5.756	
1.Hauptverkehrsstr.		0	15 -	436	150,0		1.239,21	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11120	Kolpingstraße Kelberger Straße							
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	126 m		820
					2023 BürgerstB regu.	14 m ²		895
					2023 BordstB regu.	9 m		409
					2023 RinneN regu.	9 m		351
					2023 4D+4F	2.736 m ²		81.806
								84.281
1.Hauptverkehrsstr.		0	436 -	772	150,0		1.131,94	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	421 m		2.736
					2022 4D+4F	2.277 m ²		68.082
								70.818
11120.2	Kolpingstraße.2 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	47	5,0		882,79	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	2 m ²		261
					2018 Pflaster_Fläche	126 m ²		
								261
11120.3	Kolpingstraße.3 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63	5,0		35.363,25	
					2019 Pflaster_Fläche	186 m ²		
11120.4	Kolpingstraße.4 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	63 -	126	5,0		19,21	
					2025 Seitenst.Abtra.	126 m		655
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
								660
11120.6	Kolpingstraße.6 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	64	5,0		678,32	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	5 m ²		523
					2018 Pflaster_Fläche	194 m ²		
								523
11120.8	Kolpingstraße.8 Kolpingstraße							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11120.8	Kolpingstraße.8 Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0		36.123,75 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche		190 m²	
11121	Königsbergstraße Im Möhren							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	36 150,0		673,18		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		46
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		69
					2020 4D+8B+12F	284 m ²		12.552
								12.667
1.Hauptverkehrsstr.		0	36 -	429 150,0		572,10		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		30
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		52
								82
1.Hauptverkehrsstr.		0	429 -	527 150,0		540,89		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
								19
13015.1	Kottenheimer Straße.1 Kottenheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	83 5,0		74,46		
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	21 m		138
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
								151
11124	Kottenheimer Weg Auf der Eich							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	1.119 70,0		565,64		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		114
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		162
								276
11125	Kreuzgang Kirchplatz							
4.Wohnstr.		0	54 -	92 5,0		55,81		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		39
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		48

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11125	Kreuzgang Kirchplatz							
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		59
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		72
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		88
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		107
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		131
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		160
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		196
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		239
								1.139
11127	Kuhtrift Kolpingstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	145 5,0			54,14	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		120
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		147
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		179
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		219
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²		268
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	10 m ²		327
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	12 m ²		399
					2025 Seitenst.Abtra.	282 m		1.466
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	14 m ²		488
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	18 m ²		596
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	22 m ²		729
								4.938
4.Wohnstr.		0	145 -	433 5,0			58,62	
					2025 Seitenst.Abtra.	576 m		2.995
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		17
								3.024
16003	Kürrenberger Straße Schloßstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	15 5,0			234,98	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
								1
4.Wohnstr.		0	15 -	130 5,0			1.360,42	
					2025 Seitenst.Abtra.	37 m		192
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
16003	Kürrenberger Straße Schloßstraße							205
12022	Kurze Kunde Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	249 5,0		9.349,19		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24	
				2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		32	
								56
12022.01	Kurze Kunde.01 Im Dehlengarten							
4.Wohnstr.		0	0 -	92 5,0		72.817,87		
						5,00		
				2019 Pflaster_Fläche	383 m ²			
15019	Laachstraße Vulkaneifelstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	20 150,0		1.708,63		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1	
				2027 4D+4F	126 m ²		3.767	
								3.768
1.Hauptverkehrsstr.		0	20 -	399 150,0		1.241,75		
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	53 m		345	
				2018 Versiegelung,Risse < 5mm	133 m ²		345	
				2023 BürgerstB regu.	19 m ²		1.259	
				2023 4D+4F	2.313 m ²		69.158	
								71.107
1.Hauptverkehrsstr.		0	399 -	633 150,0		517,19		
				2018 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		136	
				2019 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		200	
				2020 Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²		295	
				2021 Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		444	
				2022 Notreparatur,Ausbrüche	20 m ²		669	
				2023 Notreparatur,Ausbrüche	30 m ²		1.008	
				2024 Notreparatur,Ausbrüche	45 m ²		1.519	
				2025 Notreparatur,Ausbrüche	68 m ²		2.288	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche	102 m ²		3.445	
				2027 Notreparatur,Ausbrüche	154 m ²		5.189	
								15.193
1.Hauptverkehrsstr.		0	633 -	671 150,0		1.708,63		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
15019	Laachstraße Vulkaneifelstraße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 4D+4F	0 m ² 334 m ²	4 9.986	9.990
15019.2	Laachstraße.2 Laachstraße		0	0 - 59	5,0	536,98		
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen 2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm 2019 Pflaster_Fläche	6 m ² 2 m ² 176 m ²	631 10 641	
15019.4	Laachstraße.4 Laachstraße		0	0 - 129	5,0	627,16		
					2025 Seitenst.Abtra. 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	105 m 0 m ² 0 m ²	546 7 562	
			0	129 - 546	5,0	27,57		
					2018 Gräben regu. 2018 Notreparatur,Ausbrüche 2019 Notreparatur,Ausbrüche 2020 Notreparatur,Ausbrüche 2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Seitenst.Abtra. 2025 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Gräben regu. 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	378 m 14 m ² 17 m ² 21 m ² 26 m ² 31 m ² 38 m ² 47 m ² 821 m 57 m ² 378 m 70 m ² 85 m ²	2.948 474 579 708 865 1.057 1.291 1.577 4.269 1.927 2.948 2.354 2.876	
								23.873
11129	Lavastraße Römerstraße							
			0	0 - 25	5,0	9.391,56		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	2 3	5

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
13017	Layenweg Hausener Landstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	309 5,0				9.400,08
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		25
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		33
								58
11131	Lenauweg Uhlandstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	56 5,0				9.421,81
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
								7
12023	Lendstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	243 5,0				99,75
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		191
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		229
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²		280
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	10 m ²		342
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	12 m ²		418
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	15 m ²		511
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	18 m ²		624
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	23 m ²		762
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	28 m ²		931
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	34 m ²		1.138
								5.426
11132.1	Lerchenweg.1 Lerchenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	45 5,0				990,73
				2025	Seitenst.Abtra.	30 m		156
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
								163
11133	Lindenstraße Alte Hohl							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	123 150,0				1.251,58
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	66 m		430
				2023	4D+4F	767 m ²		22.933
								23.363
1.Hauptverkehrsstr.		0	123 -	217 150,0				672,83

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11133	Lindenstraße Alte Hohl				2019 4D+4B+8F		540 m ²	22.113
								22.113
12024	Ludwig-Erhard-Straße Industriepark Osteifel							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	141 70,0			843,87	
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	66 m	427	
					2025 Seitenst.Abtra.	161 m	837	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	11	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	15	
								1.290
2.Haupterschliessungsstr.		0	141 -	498 70,0			548,80	
					2025 Gräben regu.	296 m	2.308	
					2025 Seitenst.Abtra.	357 m	1.856	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	40	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	56	
								4.260
2.Haupterschliessungsstr.		0	506 -	804 70,0			819,27	
					2025 Gräben regu.	120 m	936	
					2025 Seitenst.Abtra.	162 m	842	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	35	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	49	
								1.862
12024.1	Ludwig-Erhard-Straße.1 Ludwig-Erhard-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	108 70,0			563,44	
					2018 Seitenst.Auffü.	172 m	894	
					2025 Seitenst.Abtra.	202 m	1.050	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	18	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	26	
								1.988
11135	Magmastraße Kotteneheimer Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	22 5,0			9.391,56	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	3	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4	
								7

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11136	Maifeldstraße Auf dem Werth							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	129 150,0				1.240,86
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	51 m		329
					2021 Versiegelung,Risse < 5mm	109 m ²		282
					2023 4D+4F	735 m ²		21.976
								22.587
1.Hauptverkehrsstr.		0	129 -	263 150,0				730,89
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		45
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		66
					2020 4D+4B+8F	781 m ²		31.981
								32.092
11138.01	Marktplatz.01 Marktplatz							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	113 70,0				1.008,59
					2018 RinneN regu.	220 m		8.580
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	18 m ²		2.012
					2018 +++Pfl.Reparatur,Ausbrüche	2 m ²		221
					2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	110 m ²		572
					2018 Pflaster_Fläche	448 m ²		
								11.385
12025.1	Mayener Straße.1 Mayener Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	79 5,0				101,29
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
								8
11141	Mendelssohnweg Koblenzer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	141 5,0				9.407,75
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10
								17
11141.1	Mendelssohnweg.1 Mendelssohnweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	41 5,0				9.407,75
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
								5

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11141.1	Mendelsohnweg.1							
	Mendelsohnweg							
11142	Mittelstraße							
	Im Möhren							
4.Wohnstr.		0	0 -	93 5,0		9.537,78		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	5	
								9
12026	Monrealer Straße							
	Mayener Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	167 150,0		841,94		
					2018 4D+4F	813 m ²	24.308	
								24.308
1.Hauptverkehrsstr.		0	167 -	378 150,0		1.533,11		
					2019 Versiegelung,Risse < 5mm	102 m ²	264	
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	101 m	658	
					2020 Fräsen + SMA,Netzrisse	61 m ²	3.027	
					2023 Fräsen + SMA,Abplatzungen	15 m ²	728	
					2024 BordstB regu.	79 m	3.594	
					2024 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen	2 m ²	110	
					2024 +++Fräsen + SMA,Setzungen	18 m ²	911	
					2024 +++Fräsen + SMA,Netzrisse	1 m ²	63	
					2024 +++Fugenverguss,Risse > 5mm	4 m	28	
					2024 4D+Rep.	879 m ²	13.712	
								23.095
1.Hauptverkehrsstr.		0	378 -	1.038 150,0		950,20		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²	283	
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	12 m ²	415	
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	18 m ²	622	
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	28 m ²	936	
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	42 m ²	1.411	
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	63 m ²	2.125	
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	95 m ²	3.200	
					2025 Seitenst.Abtra.	1.296 m	6.739	
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	143 m ²	4.819	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	215 m ²	7.258	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	323 m ²	10.931	
								38.739
11143	Mörikestraße							
	Gevelsbergstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	127 5,0		52,54		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11143	Mörikestraße Gevelsbergstraße				2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	9 12	
								21
11145	Mühlenweg Entenpfuhl							
4.Wohnstr.		0	0 -	111 5,0		9.602,11		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	6 9	
								15
11146	Nachtigallenweg Auf der Eich							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	354 150,0		1.109,05		
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse 2018 Fugenverguss,Risse > 5mm 2022 4D+4F	54 m ² 221 m 2.299 m ²	2.648 1.435 68.740	
								72.823
11147.01	Neustraße.01 Im Preul							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	146 150,0		1.461,95		
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm 2025 4D+4F	60 m 942 m ²	391 28.165	
								28.556
1.Hauptverkehrsstr.		0	146 -	177 150,0		1.708,66		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 4D+4F	0 m ² 418 m ²	5 12.498	
								12.503
11148	Nikolaus-Otto-Straße Rudolf-Diesel-Straße							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	626 70,0		628,11		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ² 3 m ²	65 91	
								156
11148.1	Nikolaus-Otto-Straße.1 Nikolaus-Otto-Straße							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	106 70,0		628,16		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	10 14	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11148.1	Nikolaus-Otto-Straße.1 Nikolaus-Otto-Straße							
								24
11148.2	Nikolaus-Otto-Straße.2 Nikolaus-Otto-Straße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	107 70,0			806,84	
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	190 m		1.233
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		17
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24
								1.274
13019.2	Ober dem Driesch.2 Ober dem Driesch							
4.Wohnstr.		0	0 -	40 5,0			22.054,50	
					2019 Pflaster_Fläche	116 m ²		
13020	Obere Grabenstraße Betzinger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	336 5,0			9.404,70	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		28
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		38
								66
11149	Orsbeckstraße Kelberger Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	104 5,0			58,29	
					2024 Fräsen + AB,Netzrisse	22 m ²		923
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		10
								940
11150	Ostbahnhofstraße Am Wasserturm							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	111 150,0			1.253,21	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	59 m		384
					2023 4D+4F	731 m ²		21.856
								22.240
1.Hauptverkehrsstr.		0	111 -	272 150,0			540,89	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		14
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24
								38

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11150	Ostbahnhofstraße Am Wasserturm							
1.Hauptverkehrsstr.		0	272 -	481 150,0			1.576,07	
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	76 m		494
					2026 4D+4F	1.666 m ²		49.813
								50.307
11901	Otto-Hahn-Straße August-Horch-Straße							
2.Haupterschließungsstr.		0	0 -	284 70,0			880,62	
					2022 Fugenverguss,Risse > 5mm	131 m		853
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		34
								911
14003	Pastor-Schlink-Straße Talstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	142 5,0			17,29	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		439
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	16 m ²		537
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	19 m ²		656
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	24 m ²		801
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	29 m ²		979
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	35 m ²		1.196
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	43 m ²		1.461
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	53 m ²		1.784
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	65 m ²		2.180
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	79 m ²		2.663
								12.696
14003.1	Pastor-Schlink-Straße.1 Pastor-Schlink-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	44 5,0			9.399,21	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
								3
11151	Pellenzstraße Koblenzer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	208 150,0			1.594,17	
					2026 4D+4F	1.221 m ²		36.507
								36.507
11152	Pfarrer-Kneipp-Straße Westbahnhofstraße							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11152	Pfarrer-Kneipp-Straße Westbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	38 -	107 5,0			9.529,00	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		3
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		5
								8
13022.1	Pfarrer-Kowollik-Weg.1 Pfarrer-Kowollik-Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	26 5,0			16.350,75 0,00	
				2019 Pflaster_Fläche		86 m ²		
11153	Pfarrer-Winand-Straße Im Möhren							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	117 150,0			1.113,51	
				2018 Fugenverguss,Risse > 5mm		67 m		432
				2020 Fräsen + SMA,Netzrisse		39 m ²		1.931
				2022 Versiegelung,Risse < 5mm		101 m ²		262
				2023 4D+4F		649 m ²		19.405
								22.030
12027	Pfarrstraße Geringer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	74 5,0			9.339,84	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		3
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		4
								7
4.Wohnstr.		0	74 -	178 5,0			69,27	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		8
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		10
								18
11154.02.2	Polcher Straße.02.2 Polcher Straße.02							
4.Wohnstr.		0	0 -	248 5,0			9.529,80	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		26
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		36
								62
13023	Pumpenweg Hausener Landstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	58 150,0			1.219,60	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
13023	Pumpenweg Hausener Landstraße				2019 Fugenverguss,Risse > 5mm 2019 Versiegelung,Risse < 5mm 2023 4D+4F	39 m 48 m ² 294 m ²	254 124 8.790	9.168
11155	Rathausgasse Göbelstraße							
2.Haupterschließungsstr.		0	0 -	104 70,0		1.474.609. 500,00		
					2019 Pflaster_Fläche	554 m ²		
13024	Richard-Labonte-Straße Kottenheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	73 5,0		9.400,08		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	5 8	13
11157	Robert-Bosch-Straße Rudolf-Diesel-Straße							
2.Haupterschließungsstr.		0	0 -	346 70,0		541,01		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche 2019 Notreparatur,Ausbrüche 2020 Notreparatur,Ausbrüche 2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 2 m ² 2 m ² 3 m ² 3 m ² 4 m ² 5 m ² 6 m ² 8 m ² 10 m ²	50 61 76 94 116 143 176 217 268 330	1.531
11158	Robert-Koch-Straße Einsteinstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	235 150,0		878,64		
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse 2018 Fugenverguss,Risse > 5mm 2020 4D+4F	87 m ² 174 m 1.341 m ²	4.298 1.129 40.095	45.522

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11159.01	Römerhügel.01 Ettringer Weg.01							
4.Wohnstr.		0	0 -	47 5,0			722,67	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²		772
					2018 Pflaster_Fläche	305 m ²		
								772
11159.1	Römerhügel.1 Römerhügel							
4.Wohnstr.		0	0 -	197 5,0			9.573,07	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		16
								27
11160	Römerstieg Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	96 5,0			9.564,22	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
								13
4.Wohnstr.		0	96 -	181 5,0			46.200,37	
					2019 Pflaster_Fläche	243 m ²		
11161	Römerstraße Kottenheimer Weg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	336 150,0			570,17	
					2025 Seitenst.Abtra.	157 m		816
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		27
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		45
								888
1.Hauptverkehrsstr.		0	372 -	685 150,0			1.439,66	
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm	109 m		708
					2020 Versiegelung,Risse < 5mm	175 m ²		453
					2025 BürgerstB regu.	9 m ²		596
					2025 4D+4F	2.102 m ²		62.849
								64.606
11904	Röntgenstraße Kehringer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	156 150,0			902,64	
					2020 BürgerstB regu.	45 m ²		2.983

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11904	Röntgenstraße Kehringer Straße				2020 4D+4F		882 m ²	26.371
								29.354
1.Hauptverkehrsstr.		0	156 -	260	150,0		1.347,32	
					2018 Seitenst.Auffü.	26 m	135	
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse	54 m ²	2.673	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	79 m	513	
					2019 Fräsen + SMA,Abplatzungen	12 m ²	579	
					2021 +++Fräsen + SMA,Notflicken	2 m ²	98	
					2021 +++Fräsen + SMA,Setzungen	3 m ²	133	
					2021 +++Fräsen + SMA,Netzrisse	1 m ²	31	
					2021 +++Fugenverguss,Risse > 5mm	1 m	6	
					2021 4D+Rep.	628 m ²	9.796	
					2025 Seitenst.Abtra.	196 m	1.019	
								14.983
1.Hauptverkehrsstr.		0	260 -	433	150,0		1.253,10	
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse	92 m ²	4.554	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	119 m	772	
					2020 +++Fräsen + SMA,Abplatzunge	4 m ²	182	
					2020 4D+Rep.	882 m ²	13.759	
					2025 Seitenst.Abtra.	346 m	1.799	
								21.066
1.Hauptverkehrsstr.		0	433 -	601	150,0		1.368,67	
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse	79 m ²	3.893	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	104 m	676	
					2021 +++Fräsen + SMA,Abplatzunge	6 m ²	290	
					2021 +++Fräsen + SMA,Setzungen	4 m ²	182	
					2021 +++Fräsen + SMA,Netzrisse	1 m ²	42	
					2021 +++Fugenverguss,Risse > 5mm	2 m	10	
					2021 4D+Rep.	857 m ²	13.369	
					2025 Seitenst.Abtra.	336 m	1.747	
								20.209
1.Hauptverkehrsstr.		0	666 -	920	150,0		1.256,94	
					2019 Fugenverguss,Risse > 5mm	167 m	1.085	
					2024 4D+4F	1.295 m ²	38.720	
					2025 Seitenst.Abtra.	496 m	2.579	
								42.384
1.Hauptverkehrsstr.		0	920 -	1.630	150,0		1.601,85	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	73	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11904	Röntgenstraße Kehringer Straße							
					2018 Fräsen + SMA,Abplatzungen	10 m ²		510
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse	230 m ²		10.451
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	189 m		1.229
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		108
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		159
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		233
					2022 +++Fräsen + SMA,Abplatzungen	6 m ²		288
					2022 +++Fräsen + SMA,Notflicken	7 m ²		345
					2022 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen	3 m ²		156
					2022 +++Fräsen + SMA,Setzungen	22 m ²		1.109
					2022 +++Fräsen + SMA,Ausbrüche	10 m ²		501
					2022 +++Fräsen + SMA,Netzrisse	5 m ²		263
					2022 +++Fugenverguss,Risse > 5mm	10 m		66
					2022 4D+Rep.	3.669 m ²		57.236
					2025 Seitenst.Abtra.	1.414 m		7.352
								80.079

11163	Rotdornweg Haselnussweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	54 5,0		52.854.75 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	278 m ²		
4.Wohnstr.		0	54 -	90 5,0		60,64		
					2022 Versiegelung,Risse < 5mm	26 m ²		68
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
								71
4.Wohnstr.		0	90 -	117 5,0		37.644.75 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche	198 m ²		

13025.2	Rübers Winkel.2							
4.Wohnstr.	Rübers Winkel	0	0 -	39 5,0		18.822.37 5,00		
					2019 Pflaster_Fläche	99 m ²		

11164	Rudolf-Diesel-Straße							
	K 93							

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11164	Rudolf-Diesel-Straße K 93							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	220 70,0			570,11	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		27
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		38
								65
13026	Sauerbornweg Hausener Landstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	104 5,0			67.114.12 5,00	
				2019 Pflaster_Fläche		353 m ²		
11165	Sauerbruchstraße Robert-Koch-Straße							
4.Wohnstr.		0	0 -	287 5,0			57,61	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		23
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		31
								54
11165.1	Sauerbruchstraße.1 Sauerbruchstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	64 5,0			349,15	
				2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen		7 m ²		795
				2019 Pflaster_Fläche		142 m ²		
								795
11165.3	Sauerbruchstraße.3 Sauerbruchstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	69 5,0			29.469.37 5,00	
				2019 Pflaster_Fläche		155 m ²		
11166	Schillerstraße Goethestraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	43 150,0			1.369,86	
				2021 Fräsen + SMA,Abplatzungen		12 m ²		572
				2021 Versiegelung,Risse < 5mm		47 m ²		121
				2025 4D+4F		313 m ²		9.358
								10.051
1.Hauptverkehrsstr.		0	51 -	164 150,0			979,73	
				2018 Fräsen + SMA,Netzrisse		43 m ²		2.132

Spezifikation pro Straße 2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
11166	Schillerstraße Goethestraße				2021 4D+4F		681 m²	20.361
								22.493
16004.1	Schloßstraße.1 Schloßstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	31 5,0		9.520,24		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	2	
								3
13028	Schulweg Obere Grabenstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	84 150,0		1.208,78		
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	111 m	719	
					2023 4D+4F	481 m ²	14.381	
								15.100
1.Hauptverkehrsstr.		0	84 -	112 150,0		841,94		
					2018 4D+4F	475 m ²	14.202	
								14.202
1.Hauptverkehrsstr.		0	112 -	182 150,0		16.726,17		
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	17 m ²	1.884	
					2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	9 m ²	46	
					2018 Pflaster_Fläche	588 m ²		
								1.930
13028.1	Schulweg.1 Schulweg							
5.Parkplatz		0	0 -	38 5,0		75,86		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	3	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4	
								7
11169	Schützenplatz Bürresheimer Straße							
4.Wohnstr.		0	509 -	590 5,0		271,31		
					2025 Seitenst.Abtra.	157 m	816	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	4	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	6	
								826

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
16006	Schützenstraße Schloßstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	53 150,0			698,23	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		93
					2019 RinneN regu.	43 m		1.677
					2019 +++Schad.St..Bes.,Spurrinnen	2 m ²		189
					2019 4D+8B+Spurrep.	318 m ²		10.541
					2025 Seitenst.Abtra.	10 m		52
								12.552
1.Hauptverkehrsstr.		0	53 -	490 150,0			561,34	
					2025 Seitenst.Abtra.	850 m		4.420
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		25
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		43
								4.488
11168.1	Semmelweisstraße.1 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0			743,69	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	2 m ²		260
					2018 Pflaster_Fläche	106 m ²		
								260
11168.2	Semmelweisstraße.2 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	62 5,0			397,52	
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²		797
					2019 Pflaster_Fläche	162 m ²		
								797
11168.3	Semmelweisstraße.3 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0			22.244.62	
					2019 Pflaster_Fläche	117 m ²		
11168.4	Semmelweisstraße.4 Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	69 5,0			849,60	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	4 m ²		392
					2018 Pflaster_Fläche	182 m ²		
								392

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11168.5	Semmelweisstraße.5							
	Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	50 5,0		22.434.75 0,00		
					2019 Pflaster_Fläche		118 m²	
11168.6	Semmelweisstraße.6							
	Semmelweisstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	74 5,0		35.933.62 5,00		
					2019 Pflaster_Fläche		189 m²	
11170	Siegfriedstraße							
	Kelberger Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	211 150,0		1.108,44		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	45	
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²	67	
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²	98	
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²	144	
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²	212	
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	9 m ²	319	
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	14 m ²	481	
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	21 m ²	724	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	32 m ²	1.090	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	49 m ²	1.643	
							4.823	
1.Hauptverkehrsstr.		0	211 -	494 150,0		1.708,64		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	25	
					2027 4D+4F	1.866 m ²	55.793	
							55.818	
1.Hauptverkehrsstr.		0	500 -	648 150,0		982,27		
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	85 m	554	
					2020 4D+4F	859 m ²	25.684	
							26.238	
13029.2	Siska-Kunz-Weg.2							
	Siska-Kunz-Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	68 5,0		30.990.37 5,00		
					2019 Pflaster_Fläche		163 m²	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangs- lösung	Fest- preis	Nicht vor	NK
15023	Sonnenstraße Im Weiherhölzchen							
4.Wohnstr.		0	0 -	128 5,0			9.511,49	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		12
							20	
4.Wohnstr.		0	133 -	387 5,0			168,83	
				2024	RinneN regu.	252 m		9.828
				2024	+++Pfl.Reparatur,Spurrinnen	3 m ²		279
				2024	+++Pfl.Reparatur,Setzungen	81 m ²		8.936
				2024	+++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	15 m ²		78
				2024	Pflaster Fläche	1.204 m ²		
							19.121	
11172	St.-Barbara-Straße Betzinger Landstraße							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	611 70,0			560,17	
				2018	Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		80
				2019	Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		99
				2020	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		122
				2021	Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		151
				2022	Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		186
				2023	Notreparatur,Ausbrüche	7 m ²		230
				2024	Notreparatur,Ausbrüche	8 m ²		283
				2025	Notreparatur,Ausbrüche	10 m ²		350
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	13 m ²		431
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	16 m ²		532
							2.464	
2.Haupterschliessungsstr.		0	611 -	718 70,0			616,38	
				2018	Fugenverguss,Risse > 5mm	68 m		443
				2024	3,6D+3,6F	598 m ²		17.102
							17.545	
15024	St.-Bernhard-Straße Vulkaneifelstraße							
4.Wohnstr.		0	9 -	54 5,0			48,23	
				2026	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
				2027	Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
							3	
15024.01	St.-Bernhard-Straße.01 Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	41 5,0			9.502,76	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
15024.01	St.-Bernhard-Straße.01							
	Hauptstraße							
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
								5
4.Wohnstr.		0	41 -	102 5,0		9.502,76		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		6
								10
13030	St.-Sylvester-Straße							
	Brunnenstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	248 150,0		841,94		
					2018 4D+4F	1.404 m ²		41.979
								41.979
11173.01	St.-Veit-Straße.01							
	St.-Veit-Straße							
2.Hauptschließungsstr.		0	0 -	375 70,0		125.393,4		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		32
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		49
								81
11174	Stehbach							
	Habsburghring							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	217 150,0		855,81		
					2020 BürgerstB regu.	81 m ²		5.370
					2020 4D+4F	1.032 m ²		30.856
								36.226
1.Hauptverkehrsstr.		0	217 -	356 150,0		10.198,30		
					2019 Pflaster_Fläche	1.788 m ²		
1.Hauptverkehrsstr.		0	363 -	512 150,0		1.445,60		
					2021 Fugenverguss,Risse > 5mm	70 m		452
					2022 Versiegelung,Risse < 5mm	143 m ²		370
					2025 4D+4F	1.146 m ²		34.265
								35.087
1.Hauptverkehrsstr.		0	512 -	575 150,0		2.657.947,		
					2019 Pflaster_Fläche	466 m ²		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11174	Stehbach Habsburgering							
11175	Steinweg Am Lavafeld							
2.Haupterschliessungsstr.		0	0 -	291 70,0		566,35		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		33
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		47
							80	
11176	Stettinstraße Königsbergstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	175 150,0		1.827,76		
				2026 Notreparatur,Ausbrüche		0 m ²		11
				2027 Notreparatur,Ausbrüche		1 m ²		19
							30	
14004	Talstraße Bahnhofstraße Hausen							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	76 150,0		1.505,28		
				2025 Seitenst.Abtra.		94 m		488
				2026 4D+4F		285 m ²		8.521
							9.009	
1.Hauptverkehrsstr.		0	76 -	109 150,0		1.574,95		
				2024 Versiegelung,Risse < 5mm		12 m ²		31
				2026 4D+4F		92 m ²		2.750
							2.781	
1.Hauptverkehrsstr.		0	109 -	204 150,0		1.913,43		
				2021 Fräsen + SMA,Netzrisse		25 m ²		1.215
				2024 Versiegelung,Risse < 5mm		60 m ²		155
				2025 Seitenst.Abtra.		190 m		988
				2025 +++Fräsen + SMA,Abplatzunge		1 m ²		28
				2025 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen		2 m ²		78
				2025 +++Fräsen + SMA,Setzungen		5 m ²		227
				2025 +++Fräsen + SMA,Netzrisse		1 m ²		27
				2025 +++Fugenverguss,Risse > 5mm		4 m		24
				2025 4D+Rep.		382 m ²		5.959
							8.701	
1.Hauptverkehrsstr.		0	204 -	493 150,0		2.099,05		
				2018 Seitenst.Auffü.		53 m		275
				2025 Seitenst.Abtra.		491 m		2.553

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
14004	Talstraße Bahnhofstraße Hausen							
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		15
					2027 BordstB regu.	60 m		2.730
					2027 RinneN regu.	27 m		1.053
					2027 +++Fräsen + SMA,Abplatzunge	4 m ²		198
					2027 +++Fräsen + SMA,Spurrinnen	12 m ²		589
					2027 +++Fräsen + SMA,Setzungen	20 m ²		992
					2027 +++Fräsen + SMA,Ausbrüche	1 m ²		36
					2027 +++Fräsen + SMA,Netzrisse	10 m ²		469
					2027 +++Fugenverguss,Risse > 5mm	23 m		152
					2027 4D+Rep.	1.063 m ²		16.582
								25.644
1.Hauptverkehrsstr.		0	493 -	1.247	150,0		1.587,82	
					2025 Seitenst.Abtra.	74 m		384
					2026 4D+4F	3.317 m ²		99.178
								99.562
15025	Tannenweg Hauptstraße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	156	150,0		921,43	
					2019 4D+4F	720 m ²		21.528
								21.528
15025.1	Tannenweg.1 Tannenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	31	5,0		267,71	
					2025 Seitenst.Abtra.	56 m		291
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		1
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		2
								294
15025.2	Tannenweg.2 Tannenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	31	5,0		26.617.50 0,00	
					2019 Pflaster_Fläche	140 m ²		
11178.01	Töpferstraße.01 Rosengasse							
4.Wohnstr.		0	96 -	132	5,0		9.599,71	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		3
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		4

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11178.01	Töpferstraße.01 Rosengasse							7
11179	Treverer Weg Frankenstraße	0	0 -	58 5,0		116,34		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		37
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		43
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		53
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		64
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		79
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		96
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		118
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		144
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	5 m ²		176
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	6 m ²		215
							1.025	
11180	Triaccaweg Im Bannen	0	0 -	85 5,0		58,13		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		5
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		7
							12	
		0	85 -	576 5,0		1.243,76		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		38
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		44
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		51
					2021 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		59
					2022 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		68
					2023 Notreparatur,Ausbrüche	2 m ²		79
					2024 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		91
					2025 Notreparatur,Ausbrüche	3 m ²		105
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		121
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	4 m ²		140
							796	
13033	Trimbser Weg Dorfstraße	0	0 -	285 5,0		39,53		
					2018 Notreparatur,Ausbrüche	15 m ²		519
					2019 Notreparatur,Ausbrüche	19 m ²		634
					2020 Notreparatur,Ausbrüche	23 m ²		774

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
13033	Trimbser Weg Dorfstraße				2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	28 m ² 34 m ² 42 m ² 51 m ² 62 m ² 76 m ² 93 m ²		946 1.156 1.412 1.725 2.107 2.574 3.145
								14.992
4.Wohnstr.		0	285 -	454 5,0			457,39	
					2018 Notreparatur,Ausbrüche 2019 Notreparatur,Ausbrüche 2020 Notreparatur,Ausbrüche 2021 Notreparatur,Ausbrüche 2022 Notreparatur,Ausbrüche 2023 Notreparatur,Ausbrüche 2024 Notreparatur,Ausbrüche 2025 Notreparatur,Ausbrüche 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ² 1 m ² 2 m ² 2 m ² 2 m ² 2 m ² 3 m ² 3 m ² 4 m ² 4 m ²	38 44 50 58 67 78 90 104 120 143	
								792
4.Wohnstr.		0	454 -	513 5,0			180,15	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm 2022 Versiegelung,Risse < 5mm 2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	21 m 51 m ² 0 m ² 0 m ²	134 133 4 6	
								277
13033.1	Trimbser Weg.1 Trimbser Weg		0	0 -	66 5,0			
4.Wohnstr.		0	0 -	66 5,0			62,09	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche 2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ² 0 m ²	4 6	
								10
11183	Uhlandstraße Berresheimer Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	199 150,0			1.142,79	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm 2019 Versiegelung,Risse < 5mm 2022 4D+4F	88 m 107 m ² 897 m ²	570 278 26.820	
								27.668

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11183	Uhlandstraße Berresheimer Straße							
13031	Untere Grabenstraße Betzinger Weg							
4.Wohnstr.		0	0 -	251 5,0		9.399,21		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	20	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	27	
								47
11184	Virchowstraße Albert-Schweizer-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	224 150,0		1.448,17		
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm	69 m	446	
					2020 Versiegelung,Risse < 5mm	185 m ²	480	
					2025 RinneN regu.	7 m	273	
					2025 4D+4F	1.814 m ²	54.238	
								55.437
1.Hauptverkehrsstr.		0	224 -	615 150,0		973,27		
					2018 Fräsen + SMA,Netzrisse	138 m ²	6.288	
					2018 Fugenverguss,Risse > 5mm	279 m	1.814	
					2021 BürgerstB regu.	41 m ²	2.685	
					2021 4D+4F	3.167 m ²	94.693	
								105.480
11184.10	Virchowstraße.10 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	91 5,0		242,20		
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	25 m ²	2.710	
					2020 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	3 m ²	15	
					2020 Pflaster_Fläche	316 m ²		
								2.725
11184.12	Virchowstraße.12 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	94 5,0		397,51		
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	14 m ²	1.590	
					2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	1 m ²	5	
					2019 Pflaster_Fläche	324 m ²		
								1.595
11184.14	Virchowstraße.14 Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	103 5,0		824,56		

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 **Priorität** **1**

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11184.14	Virchowstraße.14							
	Virchowstraße							
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²		782
					2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	2 m ²		10
					2018 Pflaster_Fläche	357 m ²		
								792
11184.16	Virchowstraße.16							
	Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	73 5,0			631,52	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²		783
					2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	2 m ²		10
					2018 Pflaster_Fläche	274 m ²		
								793
11184.16.2	Virchowstraße.16.2							
	Virchowstraße.16							
4.Wohnstr.		0	0 -	75 5,0			49.432.50	
							0,00	
					2019 Pflaster_Fläche	260 m ²		
11184.2	Virchowstraße.2							
	Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	89 5,0			632,28	
					2018 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²		782
					2018 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	11 m ²		57
					2018 Pflaster_Fläche	290 m ²		
								839
11184.4	Virchowstraße.4							
	Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	82 5,0			326,46	
					2019 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	14 m ²		1.587
					2019 +++pfl.Fug.verf.,Risse < 5mm	14 m ²		72
					2019 Pflaster_Fläche	277 m ²		
								1.659
11184.6	Virchowstraße.6							
	Virchowstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	77 5,0			271,19	
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	18 m ²		1.941
					2020 Pflaster_Fläche	252 m ²		
								1.941

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11186	Von-Behring-Straße Am Taubenberg							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	101 150,0			672,83	
				2019 4D+4B+8F			573 m ²	23.464
								23.464
11186.4	Von-Behring-Straße.4 Von-Behring-Straße							
8.Fußwege		0	0 -	76 1,0			7.871.175,00	
				2019 Pflaster_Fläche			207 m ²	
11187	Von-der-Leyenstraße Ostbahnhofstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	120 5,0			71,04	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	7
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	10
								17
4.Wohnstr.		0	120 -	223 5,0			69,57	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	8
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			0 m ²	12
								20
15026	Vulkaneifelstraße Hauptstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	424 5,0			9.512,27	
				2026 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	23
				2027 Notreparatur,Ausbrüche			1 m ²	32
								55
11188	Wacholderweg Alte Hohl							
4.Wohnstr.		0	0 -	184 5,0			242.029,125,00	
				2019 Pflaster_Fläche			1.273 m ²	
11188.1	Wacholderweg.1 Wacholderweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	63 5,0			61.600,500,00	
				2019 Pflaster_Fläche			324 m ²	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11188.1	Wacholderweg.1							
	Wacholderweg							
11188.2	Wacholderweg.2							
	Wacholderweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	57 5,0		38.215.12 5,00		
					2019 Pflaster_Fläche		201 m²	
11189	Waldstraße							
	Gartenstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	132 5,0		75,86		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	8	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	12	
								20
11190	Wasserpörtchen							
	St.-Veit-Straße							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	28 150,0		577,46		
					2020 Fräsen + SMA,Netzrisse	58 m ²	2.850	
					2020 Fugenverguss,Risse > 5mm	69 m	451	
					2020 Versiegelung,Risse < 5mm	22 m ²	56	
					2025 RinneN regu.	23 m	897	
					2025 RinneN regu.	23 m	897	
					2025 4D+8B+12F	174 m ²	7.690	
								12.841
1.Hauptverkehrsstr.		0	28 -	277 150,0		540,89		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	15	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	27	
								42
11191	Werkelslay							
	Bachstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	213 5,0		1.665,34		
					2025 Seitenst.Abtra.	61 m	317	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	12	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²	17	
								346
11191.2	Werkelslay.2							
	Werkelslay							
4.Wohnstr.		0	0 -	32 5,0		52,54		
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1	
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²	1	

Spezifikation pro Straße

2018 - 2027

350000 Priorität 1

Schlüssel Klasse	Name Station 0	Spur	Von	Bis SA	Zwangslösung	Festpreis	Nicht vor	NK
11191.2	Werkelslay.2							
	Werkelslay							
								2
4.Wohnstr.		0	32 -	48 5,0			261,97	
					2020 +++Pfl.Reparatur,Setzungen	7 m ²		765
					2020 Pflaster_Fläche	96 m ²		
								765
11192	Westbahnhofstraße							
	Am Obertor							
1.Hauptverkehrsstr.		0	0 -	300 150,0			1.708,63	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		18
					2027 4D+4F	1.344 m ²		40.185
								40.203
13032	Wiesenweg							
	Layenweg							
4.Wohnstr.		0	0 -	244 5,0			9.400,08	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		17
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	1 m ²		24
								41
14005	Zur Mühle							
	Talstraße							
4.Wohnstr.		0	0 -	125 5,0			9.399,21	
					2026 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		8
					2027 Notreparatur,Ausbrüche	0 m ²		11
								19