

<b>Mitteilung</b>	<b>5128/2018</b>	<b>AWB</b> Herr Stoll
<b>Kanalerneuerung Am Taubenberg/Allenzer Straße, Mayen</b>		
<b>Folgenden Gremien zur Kenntnis:</b> <b>Werksausschuss AWB</b>		

**Information:**

Zurzeit wird, wie vom Werksausschuss beschlossen, die Kanalerneuerung Am Taubenberg/Allenzer Straße durchgeführt.

Im LV war das Aufnehmen der Fahrbahndecke in den festgelegten Regelbreiten beschrieben und massenmäßig vorgesehen. Als Vorarbeit wurden vor dem aufnehmen der Fahrbahndecke die Grabenränder angeschnitten um weitere Ausbrüche der Fahrbahndecke zu verhindern.

Während der Arbeiten hat sich jedoch gezeigt, dass trotz vorsichtiger Bauweise die Fahrbahn­ränder weiter ausbrechen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass weitere Teilbereiche der vorhandenen Fahrbahndecke nicht gehalten werden können.

Aus den vorgenannten Gründen wird die Aufnahme und Erneuerung von zusätzlichen ca. 400 m<sup>2</sup> erforderlich.

Die Fahrbahn wird mit einer 10 cm bituminösen Tragdeckschicht wiederhergestellt.

Hiermit ergeben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 23.000,00 €. Hierin sind Transport- und Deponiekosten berücksichtigt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Mehrkosten in Höhe von ca. 23.000,00 € sind aus dem Ansatz der Maßnahme im Wirtschaftsplan 2017 gedeckt.

**Anlagen:**

keine]