

**Gesamtübersicht über die Kosten des Projektes Markt 55 EG - 1OG, Wfl 89,16 m²
Kostenermittlung (BKI Baupreise)**

Bodenfläche EG 44,22 m²

| | Lohnkosten | Materialkosten | Zwischensumme | Gesamtkosten incl. Bodenbelag entfernen |
|---|------------|----------------|---------------|--|
| Bodenbelag (Teppich) aufnehmen u. entsorgen nur Lohnkosten | 331,65 € | | 331,65 € | |
| Bodenbelag wieder herstellen | | | | |
| Laminat | 1.076,00 € | 884,50 € | 1.960,50 € | 2.292,15 € |
| Vinyl | 1.432,72 € | 1.216,05 € | 2.648,77 € | 2.980,42 € |
| Fliesen | 2.552,15 € | 1.183,99 € | 3.736,14 € | 4.067,79 € |

Bodenfläche 1OG 44,94 m²

| | Lohnkosten | Materialkosten | Zwischensumme | Gesamtkosten incl. Bodenbelag entfernen |
|---|------------|----------------|---------------|--|
| Bodenbelag (Teppich) aufnehmen u. entsorgen nur Lohnkosten | 337,05 € | | 337,05 € | |
| Bodenbelag wieder herstellen | | | | |
| Laminat | 1.033,62 € | 898,80 € | 1.932,42 € | 2.269,47 € |
| Vinyl | 1.456,05 € | 1.235,85 € | 2.691,90 € | 3.028,95 € |
| Fliesen | 1.203,26 € | 2.592,55 € | 3.795,81 € | 4.132,86 € |

**Gesamtübersicht über die Kosten des Projektes Markt 55 EG - 1OG, Wfl 89,16 m²
Kostenermittlung (BKI Baupreise)**

Weiter Information:

- 1.) Laminat für den Eingangsbereich im EG nicht geeignet Material nicht Wasserbeständig**
- 2.) Vinyl für den Eingangsbereich im EG geeignet (wie Büro City-Manger)**
- 3.) Fliesen für den Eingangsbereich geeignet**
- 4.) Umsetzung kurzfristig möglich Arbeiten können ggf. durch den Betriebshof ausgeführt werden.**