

Mitteilung	5582/2019	AWB Herr Stoll
Erneuerung der Ablaufleitung am RÜ Bereich ehemalige Kläranlage		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Werksausschuss AWB		

Information:

In der Vergangenheit hat sich bei zunehmenden Starkregenereignissen gezeigt, dass die Ablaufleitung vom RÜ Kürrenberg, vor der ehemaligen Kläranlage zum Trillbach hin, nicht mehr leistungsfähig ist. Die ankommenden Wassermassen, unter anderem aus dem Bereich Neubaugebiet Auf den Steinen, können nicht aufgenommen und schadfrei abgeleitet werden. In der Vergangenheit haben sich die Schäden derart gezeigt, dass verschraubte Kanaldeckel aus der Verankerung gerissen wurden und erhebliche Schäden an einem mit Asphalt befestigten Wirtschaftsweg geführt haben. Weiterhin ist der Zulauf einer kaskadenförmigen Ablaufrinne (Regenwasser Baugebiet Auf den Steinen) nicht leistungsfähig und entspricht auch nicht dem Stand der Technik, da hier ein vorgeschalteter Sandfang fehlt.

Die Länge der zu erneuernden Kanalleitung beträgt ca. 370 Meter. Die Baukosten für die Erneuerung betragen ca. 900.000 € brutto. Hierbei ist die Erneuerung der Ein- und Auslaufbauwerke kostenmäßig berücksichtigt. Die Kostenschätzung basiert auf den derzeitigen Marktpreisen. In einem ersten Schritt ist beabsichtigt, eine entsprechende Entwurfsplanung mit Entwurfsvermessung zu vergeben. Die Kosten hierfür werden im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt und nach Genehmigung des Wirtschaftsplanes beauftragt.