



# Prioritätenliste

Hochwasserschutzkonzept Nette und Nitzbach  
Stadt Mayen



nicht förderfähig	nff
möglicherweise förderfähig, Renaturierung	mffR
möglicherweise förderfähig, Abwasserbes.	mffA
wahrscheinlich förderfähig	wff

Name	Nr.	Maßnahme	Gemarkung	Träger	Kosten Netto, ohne Baunebenkosten	Priorität	Möglichkeit der Förderung
Nitztal	1	Geschiebe/Treibgut vor Treibgutfang entfernen verstopfte RE's der Rinne St. Joh.-Str. reinigen	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	schon erledigt	nff
Nitztal	2	Geschiebe und Treibgut vor Durchlass entfernen	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff
Nitztal	3	Tiefenerosion und Uferabbruch bis Wegkante ausgleichen/auffüllen	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	i.Z. Rückhalte- maßnahme	
Nitztal	4	Treibgut, Geschiebe und sonstige Ablagerungen am Durchlass entfernen <i>Uferbefestigung und Uferabbruch</i> defekte Durchlassbefestigung sanieren	Mayen	Stadt Mayen	5.000 €	tw. erledigt	nff
Nitztal	5	Uferabbruch und Tiefenerosion ausgleichen/auffüllen	Mayen	Stadt Mayen	60.000 €	i.Z. Rückhalte- maßnahme	
Nitztal	6	Retention schaffen	Mayen	Stadt Mayen	2.500 €	IV	mffR
Nitztal	7	Rasenschnitt, Äste, Stämme entfernen	Mayen	Anlieger	Unterhaltung	I	nff
Nitztal	8	Bachbett räumen Bewuchs entfernen	Mayen	Stadt Mayen	erledigt	schon erledigt	nff
Nitztal	9	Wiesenfläche als Retention nutzen	Mayen	Stadt Mayen	50.000 €	IV	mffR
Nitztal	10	Holzlager, Gartenmöbel (potentielles Treibgut) entfernen	Mayen	Anlieger		I	nff
Nitztal	11	Rohrquerung MW-Kanal zu tief, lichte Höhe ca. 80 cm -> Eis + Holz verfängt sich	Mayen	AWB	Planung erforderlich	IV	nff
Nitztal	12	Wiesenfläche als Retention nutzen	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	IV	mffR
Nitztal	13	Wasser von Schloßstraße und St.Joh.Str. läuft ins Grundstück ->Straßen- und Wegeentwässerung neu regeln	Mayen	LBM COC-KO	5.000 €	II	nff
Nitztal	14	tiefliegender Eingang HsNr.8 Lichschächte HsNr.6 gefährdet tiefliegender Eingang HsNr.4 tiefliegende Eingang u. Garage HSNr.1 tiefliegende Garage + Kellerfenster HsNr.1	Mayen	Anlieger		I	nff
Nitztal	15	a) Retention schaffen b) Geschiebe von Seitenzulauf räumen	Mayen	Stadt Mayen	20.000 € 5.000 €	IV IV	mffR nff
Nitztal	16	Wiesenfläche als Retention nutzen	Mayen	Stadt Mayen	80.000 €	IV	mffR
Nitztal	17	Geröllfang zugelegt -> räumen	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff

		<b>Maßnahmen aus Planwerk Notwasserwege</b>					
Nitztal	18	Notwasserweg St.-Johanner-Straße: Bordanlage entlang St.-Johanner- Str. talseitig herstellen/erhöhen, Ausleitung Bereich Schlossstraße herstellen	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	II	wff
Nitztal	19	Notwasserweg Kirchwalder Straße: Bordanlagen entlang Kirchwalder Straße erhöhen/herstellen	Mayen	Stadt Mayen	2.500 €	II	wff
Plunsbach	1	a) Geschiebe vor Durchlass entfernen (ggf. Furt anlegen), b) Zaun, Unrat und Holz entfernen	Mayen	a) Stadt b) Anlieger	Unterhaltung Unterhaltung	I I	nff nff
Plunsbach	2	Betonkasten entfernen (Hausanschluss) -> kein Aufstau	Mayen	Anlieger		I	nff
Plunsbach	3	Treibgut entfernen, Anlandungen vor Durchlass entfernen, Baumwurzeln entfernen, Gewässer räumen	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff
Plunsbach	4	Renaturierung erwirken, Sohl- und Uferbefestigung entfernen	Mayen	Stadt Mayen	40.000 €	IV	mffR
Plunsbach	5	a) Zäune, Müll und Rohre entfernen, Äste und Bäume räumen b) Müll vor Straßendurchlass entfernen, Zaunbau	Mayen	a) Anlieger b) Stadt	5.000 €	I I	nff nff
Plunsbach	6	Fischteiche zurückbauen, Renaturierung bewirken (Wasserrecht prüfen) Schwelle im Bach zurückbauen, Sohle anheben	Mayen	Anlieger/Stadt		IV	mffR
Plunsbach	7	Gewässerrandstreifen anlegen <i>Ackerflächen bis an das Gewässer, davon Teile nicht bewirtschaften</i>	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	III	mffR
Plunsbach	8	<i>Entwässerung B262, Drosselung?</i> Rückhaltung nach Wegedurchlass schaffen	Mayen	LBM		III	nff
Plunsbach	9	Schuppen entfernen, Schwelle entfernen, (keine Durchgängigkeit), Stückung entfernen <i>Teichanlage, Prüfung Wasserrecht?</i>	Mayen	Anlieger		III	nff
Plunsbach	10	a) Rückhalt oberhalb Durchlass DN 700 schaffen b) Durchlass DN800 entfernen c) Gewässerentwicklung anregen	Mayen	Stadt Mayen	15.000 € 5.000 € 10.000 €	IV	mffR
Plunsbach	11	Sohlschalen entfernen, Seitengraben umgestalten, Retention durch Flutmulde schaffen	Mayen	Stadt Mayen	10.000 €	IV	mffR
Mayen	1	Schwemmholzrechen installieren (vorh. Zufahrt zum Räumen nutzen)	Mayen	Stadt Mayen	10.000 €	I	wff
Mayen	2	seitliche Flutmulde anlegen	Mayen	Stadt Mayen	10.000 €	IV	mffR
Mayen	3	Mauerabbruch prüfen -> Böschung anschrägen	Mayen	Anlieger	50.000 €	IV	nff
Mayen	4	Anlandung entfernen, Gewässer aufweiten	Mayen	KV MYK	10.000 €	II	nff
Mayen	5	(Sohlbefestigung Bereich Brückenbauwerk) Funktion mit Straßenbaulastträger klären	Mayen	LBM	Abstimmung	I	nff
Mayen	6	Gelände abflachen / absenken, terrassieren	Mayen	Stadt Mayen	200.000 €	III	mffR
Mayen	7	Terrassierung Ufermauer tlw. marode -> zurückbauen, Böschung anschrägen	Mayen	Stadt Mayen	160.000 €	III	mffR

Mayen	8	tiefliegende Garagen schützen -> privater Hochwasserschutz durch z.B. Schott vor Garage	Mayen	Anlieger		I	nff
Mayen	9	a) Fernwärmeleitung unter Brücke, Profil wird eingeengt -> Fernwärmeleitung umlegen b) Anlandung hinter Mittelpfeiler entfernen c) Bypass herstellen (Fließrichtung rechts)	Mayen	Betreiber Kreis Stadt	- 10.000 € 250.000 €	IV	nff nff nff
Mayen	10	Anlandung entfernen, Gewässer aufweiten	Mayen	Kreis	10.000 €	II läuft	nff
Mayen	11	Retention schaffen unter Mitnutzung des Schulhofs Mauer zurückbauen <i>Zugang zur Nette -&gt; Umweltbildung</i>	Mayen	Stadt Mayen	75.000 €	IV	mffR
Mayen	12	Türen schützen mit Schott	Mayen	Stadt Mayen	3.000 €	I	nff
Mayen	13	a) Anlandungen beseitigen, Wehr zurückbauen und raue Rampe anlegen (Statik Ufermauer beachten), b) Bypass räumen und Anlandungen räumen	Mayen	Kreis	Entwurf erforderlich	I	mffR nff
Mayen	14	Bäume unterhalb der Brücke (Im Hombrich) entfernen, Anlandung entfernen	Mayen	Kreis	1.000 €	I	nff
Mayen	15	St. Veitstraße RE's reinigen, da komplett zugelegt (LBM)	Mayen	LBM	Unterhaltung	I	nff
Mayen	16	<i>tiefliegende Garage, Auf dem Werth 6,5,3,2,1</i> privater Schutz, z.B. Schott	Mayen	Anlieger		I	nff
Mayen	17	Imkerschule Tor abdichten, Schott, Damm verlängern	Mayen	Anlieger		I	nff
Mayen	18	a) Rückbau der Brücke Im Bannen/Gerberstr., Brücke im Abflussprofil -> Aufstau b) kurzfristig Anlandungen unterhalb Brücke entfernen Flr. links	Mayen	Stadt Mayen Kreis	15.000 € 10.000 €	II	nff nff
Mayen	19	a) potentiell Treibgut entfernen, Bauschutt entfernen, b) Bauhof zurückbauen, Bachbett aufweiten	Mayen	Bauhof Stadt Mayen	Unterhaltung Entwurf erforderlich	erledigt V	nff mffR
Mayen	20	<i>tiefliegende Gebäude, Garagen, Lichtschächte Gerberstraße (64, 52-54, 48) -&gt; privater Schutz</i>	Mayen	Anlieger		I	nff
Mayen	21	Flutmulde anlegen	Mayen	Stadt Mayen	40.000 €	IV	mffR
Mayen	22	Rechen installieren + ggf. Rückhalt schaffen	Mayen	Stadt Mayen		II i.Z Becken- umplanung	wff
Mayen	23	a) Bankette schälen, b) Querrinne herstellen, RE im Bereich Straßenkreuzung herstellen c) tieferliegende Gebäude -> privater Schutz	Mayen	Stadt Mayen Stadt Mayen Anlieger	a) Unterhaltung b) 7.500 € c) -	II II	nff wff nff
Mayen	24	Bankette schälen Richtung Feld (ggf. Rückhalt auf Feld)	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff
Mayen	25	Streifen ohne Bewirtschaftung belassen <i>Graben zugeschüttet/ zugefahren -&gt; neu profilieren (Landwirt!)</i> Heckenschnitt im Graben beseitigen	Mayen	Anlieger		I	nff
Mayen	26	Bankette schälen/ sanieren, Graben putzen Einlauf zu -> räumen	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff

Mayen	27	Rückhalt an Nette + Einleitung (Hinter Forst)	Mayen	Stadt Mayen	Entwurf erforderlich		nff
Mayen	28	Graben anlegen und am Tiefpunkt in Gewässer führen	Mayen	Stadt Mayen	5.000 €	III	wff
Mayen	29	Graben anlegen, Ende Gerberstraße	Mayen	Stadt Mayen	10.000 €	II	wff
Mayen	30	Erdwall anlegen entlang (Spielplatz + Weg)	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	III	wff
Mayen	31	Clemensschule: Bäume zurückschneiden und Wurzeln roden (Abflusshindernisse), Anlandungen vor Mauer entfernen	Mayen	Stadt Mayen / KV	Unterhaltung	I	nff
Mayen	32	Bäume roden (Abflusshindernis), Profil freischneiden (Bereich Bauhof)	Mayen	Stadt Mayen / KV	Unterhaltung	II	nff
		<b>Maßnahmen aus Planwerk Notwasserwege</b>					
Mayen	33	Notwasserweg Bereich Caritas: Bordanlage und Stützmauer erhöhen, Ableitung über Zufahrt in Richtung Polcher Straße	Mayen	Stadt Mayen	7.500 €	III	wff
Mayen	34	Notwasserweg Röntgenstraße: Zusätzlicher Regenablauf installieren und Ableitung Rtg. Feld herstellen	Mayen	Stadt Mayen	7.500 €	II	wff
Mayen	35	Notwasserweg Bereich Brückentor: Seiteneinlauf installieren und Wasser in den Seitenarm der Nette abführen	Mayen	Stadt Mayen	10.000 €	I	wff
Eiterbach	1	Durchlass DN 300 ersetzen -> Furt anlegen Gewässer anheben oder Graben zu schütten -> Vernässung der Wiese	Mayen	Stadt Mayen	10.000 €	II	mffR
Eiterbach	2	Sohle anheben mit Wurzeln/ Stämme	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	I	mffR
Eiterbach	3	<i>Durchlass DN 300: Geröllfang prüfen/freiräumen</i>	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff
Eiterbach	4	<i>Eiterbach Weiher</i> a) Weiher in Hauptschluss, Funktion prüfen, ggf. Umbau zu Rückhaltebecken (Teich tlw. ablassen) b) Entwässerung Seitenweg Rtg. "Pinter Kreuz" in den Teich führen	Mayen	Stadt Mayen	Unterhaltung	I	nff
Eiterbach	5	Sohlanhebung durch Wurzeln/Stämme erreichen	Mayen	Stadt Mayen	25.000 €	IV	mffR
Eiterbach	6	Mauer abbrechen, Leerrohr beseitigen, Uferbefestigung zurückbauen <i>Rohr quer über Gewässer</i>	Mayen	Anlieger		II	nff
Eiterbach	7	<i>Bach verrohrt</i> Gastank, Unrat entfernen	Mayen	Anlieger		I	nff
Eiterbach	8	Grünschnitt am Gewässer entfernen, <i>Wasserentnahme</i>	Mayen	Anlieger		I	nff
Eiterbach	9	<i>mögliche Umleitung Eiterbach</i> Aufweiten oder Umleiten über Gartengrundstücke	Mayen	Stadt Mayen	100.000 €	IV	mffR
Eiterbach	10	Flutmulde anlegen	Mayen	Stadt Mayen	25.000 €	IV	mffR
Eiterbach	11	Durchlass freilegen, Rechen installieren, Querschläge im Wirtschaftsweg	Mayen	Stadt Mayen	7.500 €	I	nff
Nette	43	mögliche Einrichtung eines Pegels?	Mayen	Stadt Mayen	Abgelehnt		nff
Nette	44	a) Schwemmholzrechen (2 Stück) anlegen, b) Rückhaltung/Flutmulde schaffen c) Totholz entfernen	Mayen	Stadt Mayen	175.000 € 100.000 € (Unterhaltung)	IV	wff wff nff
Nette	45	Teich prüfen (aufgeben) -> für Rückhalt nutzen	Mayen	Stadt Mayen	5.000 €	III	mffR

Nette	46	Flutbecken anlegen (Polder "Alter Rheinland-Platz")	Mayen	Stadt Mayen	100.000 €	IV	mffR
Nette	47	<i>Basaltwerk</i> Flutmulde anlegen	Mayen	Stadt Mayen	50.000 €	IV	mffR
Nette	48	Rechen installieren <i>Freizeitzentrum</i> (2 Stück)	Mayen	Stadt Mayen	20.000 €	I	wff
Nitzbach	5	Entfichten	Mayen	Anlieger		III	nff