

Pos.-Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>3</b>	<b>Kunststoffrasen-Kleinspielfeld</b> <b>Ausbaugröße: 30,00m x 15,00m = 450,00 m<sup>2</sup></b>				
<b>3.1</b>	<b>Baustelle einrichten</b>				
3.1.10	zusätzliche Baustelleneinrichtung	1,000	psch		
3.1.20	Vermessung	1,000	psch		
3.1.30	Bauzaun aufstellen	75,000	m		
<b>3.1</b>	<b>Baustelle einrichten</b>				<hr/>
<b>3.2</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
3.2.10	Grasnarbe bis 5 cm abtragen und seitlich einplanieren	500,000	m <sup>2</sup>		
3.2.20	Ober- und Unterboden bis 20 cm Aufnehmen und entsorgen	100,000	m <sup>3</sup>		
3.2.30	Erdfeinplanum herstellen und verdichten	500,000	m <sup>2</sup>		
<b>3.2</b>	<b>Erdarbeiten</b>				<hr/>

Pos.-Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>3. 3</b>	<b>Einfassungen</b>				
3. 3. 10	Randsteine 8/20/100 liefern und versetzen	90,000	m		
3. 3. 20	Einseitiges Verfüllen mit bauseitigen Material	90,000	m		
3. 3. 30	Bordsteinschnitte	4,000	Stck		
<b>3. 3</b>	<b>Einfassungen</b>				
<b>3. 4</b>	<b>Entwässerung</b>				
3. 4. 10	Drainage DN 100 herstellen in fertiger Arbeit	80,000	m		
3. 4. 20	Anschluß an vorhandenen Schacht herstellen	1,000	Stck		
<b>3. 4</b>	<b>Entwässerung</b>				
<b>3. 5</b>	<b>Kunststoffrasenflächen</b>				
3. 5. 10	Ungebundene Tragschicht 20 cm herstellen	450,000	m <sup>2</sup>		
3. 5. 20	Porenschluss herstellen	450,000	m <sup>2</sup>		
3. 5. 30	Elastik-Tragschicht 35 mm herstellen	450,000	m <sup>2</sup>		
3. 5. 40	Kunststoffrasen Field Turf Ultracurl XL (sandverfüllt)	450,000	m <sup>2</sup>		
<b>*** Alternativposition ***</b>					
3. 5. 50	Kunststoffrasen FieldTurf Ultra 360 35-18 sandverfüllt	450,000	m <sup>2</sup>		

Pos.-Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
3. 5. 60	Linierung-Jugenspielfeld als Zulage herstellen	1,000	psch		
3. 5. 70	Linierung Volleyballspielfeld als Zulage herstellen	1,000	psch		
<b>3. 5</b>	<b>Kunststoffrasenflächen</b>				
<b>3. 6</b>	<b>Zaunbau</b>				
3. 6. 10	Fundamente für Stabgitterzaun 2 m hoch, herstellen	29,000	Stck		
3. 6. 20	Fundamente für Stabgitterzaun 4 m hoch, herstellen	8,000	Stck		
	<b>*** Eventualposition ***</b>				
3. 6. 30	Stabgitterzaun Höhe 2,00 m , feuerverzinkt, Doppelstabmatte 8/6/8, liefern und in vorhandene Fundamente einbauen	60,000	m		
	<b>*** Eventualposition ***</b>				
3. 6. 40	Zauntür liefern und in vorhandene Fundamente einbauen	1,000	Stck		
	<b>*** Eventualposition ***</b>				
3. 6. 50	Zulage für Zaunpfosten 4,00 m hoch	8,000	Stck		
3. 6. 60	Fundamente für Mehrzweckpfosten herstellen	2,000	Stck		
3. 6. 70	Fundament für Drehkreuz herstellen	1,000	Stck		
	<b>*** Eventualposition ***</b>				
3. 6. 80	Drehkreuz liefern und in vorh. Fundament einbauen	1,000	Stck		

Pos.-Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
3. 6. 90	Fundamente für Bolzplatztore herstellen	4,000	Stck		
<b>3. 6</b>	<b>Zaunbau</b>				_____
<b>3</b>	<b>Kunststoffrasen-Kleinspielfeld TuS Hausen, Ausbaugröße: 30,00m x 15,00m = 450,00 m<sup>2</sup></b>				_____

Netto-Angebotssumme in €

<b>SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG</b>
----------------------------------

3	Kunststoffrasen-Kleinspielfeld TuS Hausen, Ausbaugröße: 30,00m x 15,00m = 450,00 m <sup>2</sup>	
3. 1	Baustelle einrichten	
3. 2	Erdarbeiten	
3. 3	Einfassungen	
3. 4	Entwässerung	
3. 5	Kunststoffrasenflächen	
3. 6	Zaunbau	
<b>3</b>	<b>Kunststoffrasen-Kleinspielfeld TuS Hausen, Ausbaugröße: 30,00m x 15,00m = 450,00 m<sup>2</sup></b>	_____ _____

Netto-Angebotssumme in €

Angebotspreis in € \_\_\_\_\_