

05.06.2019

**Beschlussvorlage Nr. 2019/141**

**öffentlich**

Bezugsvorlage Nr.

**Straßeninstandhaltung im DSK-Verfahren (Dünne Asphaltdeckschicht im Kalteinbau) in der Kernstadt - Projektfeststellung**

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vorschlag	abweichend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Ortsrat der Ortschaft Neustadt a. Rbge.	19.06.2019 -							
Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	15.07.2019 -							
Verwaltungsausschuss	22.07.2019 -							

**Beschlussvorschlag**

Der Straßeninstandhaltung im Bereich der Kernstadt im DSK-Verfahren (Dünne Asphaltdeckschicht im Kalteinbau) wird zugestimmt.

**Anlass und Ziele**

Die Stadt Neustadt am Rübenberge plant in der Straßenerhaltung diverse Straßen im DSK-Verfahren instand zu setzen. Durch die Instandhaltungsmaßnahme verlängert sich die Nutzungsdauer von ausgemagerten, versprödeten Asphaltdeckschichten und eine Erneuerung der Straßen wird dadurch hinausgezögert.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2019		
Produkt/Investitionsnummer: 5410660.4212100		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlung	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	290.000 EUR	EUR
Saldo	290.000 EUR	EUR

**Begründung**

Der Fachdienst Tiefbau plant u. a. folgenden Straßen mit dem DSK-Verfahren (Dünne Asphaltdeckschicht im Kalteinbau) instand zu setzen:

- Königsberger Straße
- An der Kuhtränke
- Kornstraße
- Im Heidland
- Amselstraße
- Meisenstraße

- Vor dem Moore
- Wachholderweg
- Seidenberger Straße
- Beethovenstraße
- Über der Linde
- Drosselstraße
- Nicolaitorstraße

Die aufgeführten Straßen können sich aufgrund von plötzlich auftretenden Schäden, Witterungs- und Verkehrseinflüssen oder dem Submissionsergebnis noch ändern.

Durch die Instandhaltungsmaßnahme verlängert sich die Nutzungsdauer von ausgemagerten, versprödeten Asphaltdeckschichten und eine Erneuerung der Straßen wird dadurch hinausgezögert. Die zu sanierenden Straßen weisen leichte bis mittlere Schäden in der Deckschicht auf. Bei Straßen mit starken Straßenschäden ist das Verfahren nicht geeignet.

Es sollen ca. 55.000 m<sup>2</sup> DSK eingebaut werden. Bei dem DSK Verfahren wird eine ca. 1 cm dicke Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise in selbstfahrbaren Arbeitsmaschinen angemischt und auf die Straßenoberfläche aufgetragen. Vorab erfolgt ein Ausgleich von leichten Unebenheiten. Die sanierten Straßen können bereits nach ca. einer Stunde nach dem Einbau wieder befahren werden. Das Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren bei der Stadt Neustadt a. Rbge. bewährt.

#### **Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.**

Neustadt a. Rbge. ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle.

#### **Auswirkungen auf den Haushalt**

Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel der Maßnahme betragen 290.000,00 EUR.

Die Kosten werden aus dem Unterhaltungskonto 5410660.4212100 beglichen.

#### **So geht es weiter**

Nach der Projektfeststellung durch die politischen Gremien wird der Fachdienst Tiefbau die Maßnahme umgehend öffentlich ausschreiben.

Fachdienst 66 - Tiefbau -