



Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen
Beteiligte(r): Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich Stadtentwicklung
Auskunft erteilt: Frau Janz
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

2014/0083
öffentlich

Endausbau der Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg im Bebauungsplan Nr. N 67 "Vellerner Straße"

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Demografie, Umwelt- und Klimaschutz
14.05.2014 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg im Bebauungsplan Nr. N 67 "Vellerner Straße" werden wie folgt ausgebaut:

1. Die drei Straßen sollen als Tempo 30-Zone erstellt werden.
2. Folgende Oberflächenbeläge sind für den Endausbau vorgesehen:
 - Fahrbahnen: Asphaltbeton AC 8 D S
 - Gehwege: Rechteckpflaster grau, 24/16/10 cm, mit Minifase
 - Mischfläche: Rechteckpflaster grau, 24/16/10 cm, mit Minifase, Verschiebesicherung, Ellenbogenverband
 - Parkstreifen: Rechteckpflaster anthrazit, 24/16/10 cm, mit Minifase, Verschiebesicherung, Ellenbogenverband
 - Rinnen: Rechteckpflaster grau, 24/16/14 cm bzw. 16/16/14 cm, ohne Phase, zweizeilig

Kosten/Folgekosten

Die Kostenermittlung für die Straßenbaumaßnahme in den Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg beläuft sich derzeit insgesamt auf 491.311,19 Euro.

Finanzierung

Im Haushaltsplan 2014 sind bei der Investitionsmaßnahme 201300011 – Planung und Ausbau BG N 67, Lilienweg – unter dem Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – 121.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich stehen 658,39 Euro als Ermächtigungsübertragung aus dem Jahre 2013 zur Verfügung.

Bei der Investitionsmaßnahme 20130010 – Planung und Ausbau BG N 67, Lavendelweg – unter dem Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – 106.000 Euro veranschlagt. Zusätzlich stehen 652,80 Euro als Ermächtigungsübertragung aus dem Jahre 2013 zur Verfügung.

Bei der Investitionsmaßnahme 20130009 – Planung und Ausbau BG N 67, Kornblumenweg – sind unter dem Produktkonto 120101.785200 – Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen – im Haushaltsplan 2014 5.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 258.000 Euro für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt.

Insgesamt stehen damit Haushaltsmittel in Höhe von 491.311,19 Euro zur Verfügung.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Für die Straßenbaumaßnahme in den Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg ist es erforderlich, ein Bauprogramm zu beschließen. Die Anlieger haben die Erschließungsbeträge bereits abgelöst.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels werden nicht berührt.

Erläuterungen

Die Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg werden in den Jahren 2014 und 2015 endgültig ausgebaut. Damit werden die derzeit letzten drei Straßenausbauten im Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. N 67 „Vellerner Straße“ fertiggestellt. Die Bebauung der Grundstücke an allen drei Straßen ist nahezu abgeschlossen.

Der Ausbauplanentwurf ist in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Demografie, Umwelt- und Klimaschutz am 1. April 2014 vorgestellt worden (siehe Vorlage 2014/0053 – Endausbau der Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg im Bebauungsplan Nr. N 67 „Vellerner Straße“, Durchführung einer Eigentümersammlung). Die drei Straßen werden, wie bereits in den ausgebauten Stichstraßen des Baugebietes, als Tempo 30-Zone erstellt. Die asphaltierten Fahrbahnen der Straßen Lavendelweg und Lilienweg erhalten eine Breite von 5,25 m. Die einseitigen Gehwege der Straßen Lavendelweg und Lilienweg werden mit einer Breite von 1,75 m in Pflasterbauweise hergestellt. Die asphaltierte Fahrbahn der Straße Kornblumenweg hingegen erhält eine Breite von 5,50 m. Der östliche Gehweg wird mit einer Breite von 1,50 m und der westliche Gehweg mit einer Breite von 2,00 m in Pflasterbauweise hergestellt. Der parallel verlaufende Parkstreifen wird mit einer Breite von 2,00 m in Pflasterbauweise hergestellt. Der Parkstreifen wird durch Pflanzbeete unterteilt. Der Stichweg wird als gepflasterte Mischfläche in einer Breite von 4,00 m ausgeführt. Die vorgesehenen Oberflächenbeläge ähneln denen, die bei den bereits ausgebauten Straßen des Baugebietes N 67 „Vellerner Straße“ verwendet wurden.

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Demografie, Umwelt- und Klimaschutz am 1. April 2014 ist die Breite des Parkstreifens im Kornblumenweg thematisiert worden. Die Verwaltung kommt zu dem Ergebnis, dass eine Verbreiterung der Stellplätze in der Straße Kornblumenweg vor den „Seniorenheimen“ zu Lasten der Gehwegbreite, also Reduzierung von 2,00 m auf 1,80 m nicht sinnvoll ist. Der im Vergleich zu den anderen „Stichstraßen“ breitere Gehweg ist den Bedürfnissen der im Bau befindenden Seniorenheime geschuldet. Es wird Parkraum für Besucher (Parkstreifen) und ein breiterer Gehweg von

2,00 m vor den Seniorenheimen benötigt. Die bereits vorhandenen Stellplätze entlang der Lupinenstraße sind ebenfalls 2,00 m breit. Dieses ist auch durch die Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Beckum abgestimmt worden.

Der Ausbauplanentwurf ist in der Eigentümerversammlung am 10. April 2014 den Eigentümerinnen und Eigentümern vorgestellt worden. Er fand die Zustimmung aller anwesenden Eigentümerinnen und Eigentümer.

Dementsprechend ist der als Anlage beigefügte Ausbauplan mit dem der Vorlage 2014/0053 – Endausbau der Straßen Kornblumenweg, Lavendelweg und Lilienweg im Bebauungsplan Nr. N 67 "Vellerner Straße", Durchführung einer Eigentümerversammlung – beigefügten Ausbauplan identisch. Der Ausbauplan wird in der Sitzung vorgestellt.

Anlage(n):

Ausbauplan