



Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum
Auskunft erteilt: Frau Janz
Telefon: 02521 29-310

Vorlage

2015/0204
öffentlich

Kanalerneuerung an der Gustav-Moll-Straße und der Zuwegung zur Roncallischule

Vorstellung der Planungen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
23.09.2015 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planungen zur Kanalerneuerung an der Gustav-Moll-Straße und der Zuwegung zur Roncallischule werden zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Kanalerneuerung entstehen nach der Kalkulation Kosten in Höhe von voraussichtlich 220.000 Euro.

Finanzierung

Im Wirtschaftsplan 2015 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum stehen für die Kanalerneuerung an der Gustav-Moll-Straße bei der Investitionsnummer 2506 – Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße – beim Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – insgesamt 120.000 Euro als Ermächtigungsübertragung aus dem Wirtschaftsjahr 2014 zur Verfügung.

Die Haushaltsmittel für die Erneuerung der Kanalisation an der Zuwegung zur Roncallischule stehen im Haushalt der Stadt Beckum unter der Investitionsnummer 00050020 – Grundstückshausanschluss im Rahmen der Kanalsanierung Roncalligrundschule – beim Produktkonto 030207.785100 – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – insgesamt 113.300 Euro als Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Kanalerneuerung erfolgt auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) und des Zentralabwasserplanes (ZAP).

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Die öffentliche Mischwasserkanalisation in der Gustav-Moll-Straße ist von der Industriestraße bis zur Zufahrt Roncallischule aus hydraulischen Gründen zu erneuern. Die vorhandene Kanalisation DN 300 B wird auf der Gesamtlänge von 110 Metern gegen einen neuen Mischwasserkanal DN 600 ausgetauscht. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden jeweils im öffentlichen Bereich bis zu der privaten Grundstücksgrenze erneuert. Die öffentliche Kanalisation befindet sich in der südlichen Fahrbahnhälfte. Die Fahrbahn wird einseitig wiederhergestellt.

Die Grundlage für die Erneuerung der Kanalisation ist der derzeit gültige und genehmigte ZAP und das gültige und genehmigte ABK.

Im weiteren Verlauf ist der Mischwasserkanal in der Zuwegung zur Roncallischule ebenfalls zu erneuern. Verantwortlich ist der Fachdienst Gebäudemanagement der Stadt Beckum. Der Städtische Abwasserbetrieb Beckum führt die Baumaßnahme in Amtshilfe aus und wird diese gleichzeitig mit der Baumaßnahme Erneuerung Mischwasserkanal Gustav-Moll-Straße ausschreiben. In der Zuwegung der Roncallischule wird der Mischwasserkanal DN 300 B auf einer Länge von 134 Metern gegen einen Kanal DN 600 (46 Meter) und DN 500 (88 Meter) ausgetauscht. Gleichzeitig wird der von der Turnhalle bis zum Parkplatz vorhandene Fußweg bis zur Gustav-Moll-Straße verlängert.

Die Grundlage für die Erneuerung ist der derzeit gültige und genehmigte ZAP und das gültige und genehmigte ABK.

Die Maßnahme wird in der Sitzung vorgestellt.

Anlage(n):

Übersichtsplan