



Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen
Beteiligte(r): Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Vorlage

Auskunft erteilt: Frau Janz
Telefon: 02521 29-310

2017/0104
öffentlich

Sanierung der Duschanlagen der Turnhalle, Roncallischule, Gustav-Moll-Straße 47, 59269 Beckum

Vorstellung der Baumaßnahme

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben
31.05.2017 Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Der Maßnahme zur Sanierung der Duschanlagen in der Turnhalle der Roncallischule, Gustav-Moll-Straße 47 in Neubeckum wird zugestimmt.

Kosten/Folgekosten

Es entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 61.800 Euro.

Finanzierung

Im Ergebnisplan stehen beim Konto 011305.524135/724135 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen „Gute Schule 2020“ – für diverse Maßnahmen insgesamt 663.300 Euro zur Verfügung.

Die Maßnahmen im Rahmen des Programmes Gute Schule 2020 sind aufgrund der Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land Nordrhein-Westfalen gegenfinanziert. Der sich hieraus ergebende Ertrag ist bei dem Konto 160105.423102 – Schuldendiensthilfen vom Land „Gute Schule 2020“ – abgebildet. Die Einzahlung erfolgt bei dem Konto 160105.693701 – Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung „Gute Schule 2020“.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Die Vergabe von Aufträgen durch die Stadt Beckum erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Im Haushalt für das Jahr 2017 ist im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ unter anderem die Sanierung der Duschanlagen in der Turnhalle der Roncallischule vorgesehen.

Die Duschanlagen sowie die anliegenden Einzel-WC-Räume werden in den Sommerferien saniert.

Die bestehenden Sanitäranlagen, die Bodenfliesen einschließlich Estrich und die darunter liegenden Rohrleitungen werden abgebrochen und erneuert.

Im gesamten Bereich werden neue Boden- und Wandfliesen verlegt.

An den Außenwänden werden in beiden Duschräumen jeweils fünf Duschpaneele angeschlossen. Auf den gegenüberliegenden Wandflächen werden je drei Waschtische montiert.

Die WC-Räume erhalten eine Vorwandinstallation mit wandhängenden Tiefspül-WCs.

Decken und Wandflächen oberhalb der Fliesen erhalten einen Farbanstrich.

Die Maßnahme ist mit 61.800 Euro kalkuliert.

Anlage(n):

ohne