



Ausbau der Mozartstraße

Genehmigung der Ausbaupläne

Beratungsfolge:

17.02.2009 Stadtentwicklungsausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Mozartstraße wird nach Variante 1 ausgebaut.

Variante 1:

Beidseitiger Gehweg mit Pflaster Grau: 2,15 m breit

Straßenbereich wird gepflastert Gesamtbreite: 7,70 m

und wird mit Baumbeeten unterbrochen,
die versetzt angelegt werden.

Größe der Baumbeete: 3,00 m x 2,50m

Durchfahrtsbreite an den Baumbeeten: 5,20 m

Pflastergröße ist 24/16/10 ohne Fase.

Die Parkplätze werden nicht gesondert ausgewiesen

Die Zone 30 bleibt erhalten

Kosten/Folgekosten

Die Kostenkalkulation beläuft sich auf 120.000 €

Finanzierung

Für die Maßnahme sind im Haushaltsplan 2009 Haushaltsmittel in Höhe von 119.950 € bei dem Konto 120101.785200/Investitionsnummer 2011 – Gehwege und Ausbau Mozartstraße – vorgesehen.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Für den Ausbau der Mozartstraße ist es erforderlich ein Bauprogramm zu beschließen. Die Baumaßnahme wird für die Anlieger beitragspflichtig.

Erläuterungen

Die Mozartstraße soll von der Hauptstraße bis zur Eichendorfstraße ausgebaut werden. In der Anwohnerversammlung am 29.01.2009 wurden den Anwohnern 3 Ausbauvarianten vorgestellt:

Variante 1: Beidseitiger Gehweg mit Pflaster Grau 2,15 m breit

Straßenbereich wird gepflastert, Gesamtbreite 7,70 m

und wird mit Baumbeeten unterbrochen, die versetzt angelegt werden.

Größe der Baumbeete 3,00 m x 2,50m

Durchfahrtsbreite an den Baumbeeten: 5,20 m

Variante 2: Beidseitiger Gehweg mit Pflaster Grau 2,15 m breit

der Straßenbereich wird asphaltiert, Gesamtbreite 7,70 m

und wird mit Baumbeeten unterbrochen, die versetzt angelegt werden.

Größe der Baumbeete 3,00 m x 2,50m

Durchfahrtsbreite an den Baumbeeten: 5,20 m

Variante 3: Beidseitiger Gehweg mit Pflaster Grau 3,40 m breit

Straßenbereich wird gepflastert oder asphaltiert. Gesamtbreite 5,20 m und wird mit Baubeete unterbrochen, die versetzt angelegt und teilweise im Gehweg und der Fahrbahn angebracht werden.

Größe der Baubeete 3,00 m x 2,50m

Durchfahrtsbreite an den Baubeeten: 3,95 m

Die Variante 3 wurde von den Anwesenden einstimmig abgelehnt.

Einvernehmlich wurde festgehalten, die Mozartstraße mit Pflastersteinen auszubauen. Es sollen zusätzlich 2 Baubeete mit eingeplant werden. Die Parkplätze werden nicht gesondert ausgewiesen.

Die Farbliche Gestaltung ist nachfolgend aufgeführt:

Gehweg Grau, getrennt von der Fahrbahn mit Hochbord und 1-zeilige Rinne

Fahrbahn Grau

Als Pflastergröße ist 24/16/10 ohne Fase vorgesehen.

Der Baubeginn ist für Mitte Mai vorgesehen. Die Bauzeit beträgt 2 Monate.

Anlage/n:

ohne