

<b><u>Vergleich der 3 Beleuchtungsvarianten</u></b>			
für 11 neue Beleuchtungen in der Oststraße			
	<u>Variante 1</u>	<u>Variante 2</u>	<u>Variante 3</u>
Standorte im Stadtgebiet	ähnlich wie Oststraße, Marktplatz, Weststr., Wilhelmstr., obere Nordstr.	wie Nordstraße	wie Bahnhofstr. in Neubeckum
aufgestellt	vor ca. 30 Jahren	2003	2008
Firma / Typ	DZ-Zentrum 6010	DZ-VR 330	Trilux-9812 LA
Lieferzeit	ca. 10 Wochen	ca. 18 Wochen	ca. 12 Wochen
Farbe empfohlen	schokoladenbraun	silber	silber
Farbe möglich	alle	alle	alle
Leuchtmittel empfohlen	2 x 24 Watt	1 x 70 Watt	1 x 70 Watt
Leuchtmittel möglich	auch 1 x 50 Watt oder 1 x 70 Watt	auch 1 x 150 Watt	auch 2 x 24 Watt oder 1 x 50 Watt oder 1 x 100 Watt
Stellung direkt an der Wand	möglich	nicht möglich	nicht möglich
Wandbefestigung	nicht notwendig	für 4 Leuchten erforderlich	für 4 Leuchten erforderlich
Wartungskosten	bei allen Varianten gleich (nur abhängig vom Leuchtmittel)		
Planungskosten Beleuchtungskabel	37.096,48 €	37.096,48 €	37.096,48 €
Planungskosten Material	11.438,84 €	29.190,86 €	11.100,59 €
Planungskosten Montage	14.728,72 €	14.728,72 €	15.013,62 €
Planungskosten Erdarbeiten	1.718,47 €	1.718,47 €	1.718,47 €
Planungskosten Gesamt	<b>64.982,51 €</b>	<b>82.734,53 €</b>	<b>64.929,16 €</b>