



Kanalsanierung Propsteigasse

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

30.11.2021 Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung

Die Planung zur Durchführung der Kanalerneuerung in der Propsteigasse wird zur Kenntnis genommen.

Kosten/Folgekosten

Für die Umsetzung der Maßnahme entstehen geschätzte Baukosten inklusive Ingenieurleistungen in Höhe von rund 190.000,00 Euro.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen – vorbehaltlich der Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum – unter der Investitionsnummer 1571 – Kanal Propsteigasse – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2022 Mittel von 200.000,00 Euro zur Verfügung.

Ebenfalls bei der Investitionsmaßnahme 1571 – Kanal Propsteigasse – stehen im Wirtschaftsplan 2021 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum im Jahr 2021 25.000,00 Euro zur Verfügung. Hiervon sind 14.390,81 Euro durch eine Auftragsvergabe gebunden.

Begründung:

Rechtsgrundlagen

Gemäß § 46 Absatz 1 Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken anfallenden Abwassers.

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der Eigenbetrieb die Aufgabe Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum.

Demografischer Wandel

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.

Erläuterungen

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Propsteigasse wird im Einmündungsbereich der Oststraße bis zum Fußweg am Kirchplatz erneuert. Außerdem wird der Mischwasserkanal DN 200 Steinzeug im Fußweg auf dem Kirchplatz auf einer Länge von 35 Metern erneuert.

Es werden verlegt:

- 60 Meter Mischwasserkanal DN 300 Connex-Rohr,
- 25 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 in Kunststoff,
- 35 Meter Mischwasserkanal DN 200 in Kunststoff.

Aufgrund der baulichen Mängel und der nicht ausreichenden Dimensionierung des vorhandenen Mischwasserkanals ist der öffentliche Kanal zur Sicherung der Abwasserbeseitigung zu erneuern. Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2022 aufgelistet. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Bereich bis zur privaten Grundstücksgrenze erneuert. Die Fahrbahn und die Gehwege werden nach den Kanalbauarbeiten wiederhergestellt.

Die Bauarbeiten sollen im Mai 2022 beginnen.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

- 1 Lageplan
- 2 Stadtplan