



## Kanalerneuerung Sudhoferweg von der Stromberger Straße bis zum Sudhoferweg Hausnummer 10

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen  
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

### Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

09.02.2022      Kenntnisnahme

### Erläuterungen:

Der vorhandene Mischwasserkanal im Sudhoferweg soll aufgrund der baulichen Mängel und der nicht ausreichenden Dimensionierung vom Einmündungsbereich der Stromberger Straße bis zur Höhe des Objektes Sudhoferweg 10 in offener Bauweise erneuert werden. Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2022 aufgelistet. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Bereich bis zur privaten Grundstücksgrenze erneuert. Nach Abschluss der Kanalarbeiten werden die Gehwege und die Fahrbahn wiederhergestellt.

Die Maßnahme umfasst folgende Arbeiten:

- 85 Meter Mischwasserkanal DN 500 Connex-Rohr,
- 40 Meter Mischwasserkanal DN 600 Connex Rohr,
- 65 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 in Kunststoff,

Die Bauarbeiten sollen im August 2022 beginnen.

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals stehen im Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum unter der Investitionsnummer 1530 – Kanalsanierung Sudhoferweg – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2022 Mittel von 260.000,00 Euro zur Verfügung.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

### Anlage(n):

- 1 Lageplan
- 2 Stadtplan