



Kanalerneuerung Mischwasserkanal Schlenkhoffs Weg vom Münsterkamp bis zur Vorhelmer Straße

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

09.02.2022 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Der vorhandene Mischwasserkanal im Schlenkhoffs Weg soll aufgrund der baulichen Mängel und der nicht ausreichenden Dimensionierung vom Einmündungsbereich des Münsterkamps bis kurz vor die Kreuzung in der Vorhelmer Straße in offener Bauweise erneuert werden. Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2023 aufgelistet. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Nach Abschluss der Kanalarbeiten sollen die Gehwege und die Fahrbahn wiederhergestellt werden.

Die Maßnahme umfasst folgende Arbeiten:

- 215 Meter Mischwasserkanal DN 400 Connex-Rohr (vorher DN 300),
- 30 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 in Kunststoff,

Die Bauarbeiten sollen im Februar 2023 beginnen.

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals wurden im Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum unter der Investitionsnummer 1575 – Sanierung Mischwasserkanal Schlenkhoffs Weg – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro veranschlagt. Für das Jahr 2023 wurde ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000,00 Euro berücksichtigt, wodurch in Summe 440.000,00 Euro zur Verfügung stehen.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

- 1 Übersichtsplan
- 2 Stadtplan