



Neubau eines Mischwasserkanals in der Straße Vinkenberg

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-100 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

09.02.2022 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2022 aufgelistet. Der neue Mischwasserkanal soll an den vorhandenen Schacht in der Vellerner Straße und dem bestehenden Schacht im weiteren Verlauf der Straße Vinkenberg angeschlossen werden. Durch diese Maßnahme soll die Kanalisation im Vinkendahl entlastet werden. Ferner sollen neue Hausanschlüsse bis an die jeweiligen Grundstücke hergestellt werden. Nach Abschluss der Kanalarbeiten werden die Gehwege und die Fahrbahn wiederhergestellt.

Die Maßnahme umfasst folgende Arbeiten:

- 45 Meter Mischwasserkanal DN 500 Connex-Rohr,
- 100 Meter Mischwasserkanal DN 400 Connex-Rohr,
- 70 Meter Mischwasserkanal DN 300 Connex-Rohr,
- 75 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 in Kunststoff,

Die Bauarbeiten sollen im September 2022 beginnen.

Für den Neubau des Mischwasserkanals stehen im Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abwasserbetriebes Beckum unter der Investitionsnummer 2523 – Kanal Vinkenberg/Vinkendahl – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 580.000,00 Euro zur Verfügung.

Anlage(n):

- 1 Übersichtsplan
- 2 Stadtplan