



SO "Großflächiger Einzelhandel Lebensmittel"

0,8 **I**

GH max. = 121,00 m ü. NHN

I. Festsetzungen nach § 9 BauGB


- Art der baulichen Nutzung** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 2-11 BauNVO
 - Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhandel Lebensmittel" und einer maximal zulässigen Verkaufsfläche 1 275 Quadratmetern siehe textliche Festsetzung Nr. 1 und Nr. 2
- Maß der baulichen Nutzung** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO
 - 0,8 Grundflächenzahl
 - I Zahl der Vollgeschosse
 - GH Gebäudehöhe als Höchstmaß siehe textliche Festsetzung Nr. 3.1
- Bauweise, Baulinien, Baugrenzen** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO
 - Baugrenze
- Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und deren Zufahrten** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i.V.m. §§ 12 BauNVO
 - Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und deren Zufahrten
 - St Fläche für Kfz-Stellplätze und deren Zufahrten
 - F Fläche für Fahrrad-Stellplätze
 - E Fläche für den Abstellort von Einkaufswagen
- Verkehrsflächen** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 u. Abs. 6 BauGB
 - Ein/Ausfahrbereich, die Einfahrt an anderen Stellen im Plangebiet ist unzulässig
- Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes** § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
 - Erhalt bzw. Errichtung der Grenzwälde siehe textliche Festsetzung Nr. 6
- Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
 - Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen siehe textliche Festsetzung Nr. 7
 - Anpflanzung von Bäumen
- Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
 - Erhalt von Bäumen
- Sonstige Planzeichen**
 - Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)
- Nachrichtliche Darstellung**
 - Flurstück mit Flurstücksnummer
 - Flurgrenze
 - vorhandene Bebauung
 - künftig entfallende Bebauung
 - Topographie Bestand
 - 112,5 Höhenangabe in m über NHN
 - Bemaßung



Zeichenerklärung

- Planung**
- Gebäude
 - Einkaufswagenbox, Grenzwälde
 - Stellplätze
 - Erschließungsflächen
 - Flächen zur Bepflanzung/Begrünung
 - zu erhaltender Baum
 - geplanter Baumstandort
 - Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
- Nachrichtliche Darstellung**
- Flurstück mit Flurstücksnummer
 - Flurgrenze
 - vorhandene Bebauung
 - künftig entfallende Bebauung
 - Topographie Bestand
 - 112,5 Höhenangabe in m über NHN im System DHHN2016

Ansichten M. 1 : 200



II. Textliche Festsetzungen

- Art der baulichen Nutzung** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 2 bis 11 BauNVO
 - In dem sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhandel Lebensmittel" sind folgende Nutzungen zulässig:
 - großflächige Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe mit einem nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment und einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern und maximal 1 275 Quadratmetern. Zentrenrelevante Neben-sortimente sind auf maximal 10 Prozent der Gesamtverkaufsfläche beschränkt.
 - zugeordnete Stellplätze (gemäß § 12 BauNVO) und sonstige Nebenanlagen (gemäß § 14 BauNVO).
 Folgende Sortimente sind gemäß der Beckumer Sortimentliste zur Definition der nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimente zulässig (Quelle: Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Beckum, Stadt + Handel 2021, S. 129):

Nahversorgungsrelevante Sortimente*
Drogeriwaren (inklusive Wasch- und Putzmittel), Nahrungs- und Genussmittel (inklusive Reformwaren), Pharmazeutische Artikel (Apothek), (Schnitt-)Blumen, Tierfutter, Zeitungen / Zeitschriften

Zentrenrelevante Sortimente
Baumarktsortiment (im engeren Sinne), Elektrogroßgeräte, Erotikartikel, Fahrräder und Zubehör, Gardinen, Sicht- / Sonnenschutz, Gartenbedarf (ohne Gartenmöbel), Kfz-Zubehör (inklusive Motorrad-Zubehör), Kinderwagen, Lampen / Leuchten, Matratzen, Möbel (inklusive Garten- und Campingmöbel), Pflanzen / Pflanzartikel, Reitsportartikel (ohne Reitsport-kleidung), sonstiger zoologischer Bedarf und lebende Tiere (ohne Tierfutter), Sportgroßgeräte, Uhren / Schmuck, Waffen / Jagdbedarf / Angeln

Nicht zentrenrelevante Sortimente**
Baumarktsortiment im engeren Sinne, Elektrogroßgeräte, Erotikartikel, Fahrräder und Zubehör, Gardinen, Sicht- / Sonnenschutz, Gartenbedarf (ohne Gartenmöbel), Kfz-Zubehör (inklusive Motorrad-Zubehör), Kinderwagen, Lampen / Leuchten, Matratzen, Möbel (inklusive Garten- und Campingmöbel), Pflanzen / Pflanzartikel, Reitsportartikel (ohne Reitsport-kleidung), sonstiger zoologischer Bedarf und lebende Tiere (ohne Tierfutter), Sportgroßgeräte, Teppiche (Einzelware)

 * zugleich auch zentrenrelevant
 ** zugleich auch nicht zentren- und nahversorgungsrelevant
- Zulässige Vorhaben** gemäß § 12 Abs. 3a BauGB
 - Im festgesetzten sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Großflächiger Einzelhandel Lebensmittel" sind im Rahmen der gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1 "Art der baulichen Nutzung" nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenrätigerin im Durchführungsvertrag verpflichtet.
- Maß der baulichen Nutzung** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO
- Höhe der baulichen Anlagen** Die Gebäudehöhe (GH) wird definiert als obere Kante der Attika. Als Attika gilt die wandartige Erhöhung der Außenwand über den Dachrand hinaus. Die Gebäudehöhe wird über Normalhöhennull (NHN), bis zur Oberkante der Attika, gemessen. Die maximal zulässige Gebäudehöhe darf durch technische Anlagen und Aufbauten (wie zum Beispiel Antennen, Solaranlagen, Lüftungs- und Klimaanlagen) um maximal 3,0 Meter überschritten werden.
- Nebenanlagen, Stellplätze und deren Zufahrten** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO
 - Nebenanlagen, Stellplätze und deren Zufahrten sind nur in den dafür zeichnerisch festgesetzten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
- Bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB
 - Die Dachflächen von Gebäuden sind zu mindestens 50 Prozent mit Photovoltaik-anlagen auszustatten.
- Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
 - In den zeichnerisch festgesetzten Flächen »A« sind die Grenzwälde mit einer Höhe von 1,0 Meter im Sinne des Schallimmissionsschutzes dauerhaft zu erhalten oder gleichwertig zu ersetzen. In der zeichnerisch festgesetzten Fläche »B« ist eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 3,0 Meter vorzusehen. Gemäß Nr. 7.4 der DIN 9613-2 müssen die Grenzwälde über eine flächenbezogene Masse von mindestens 10 Kilogramm pro Quadratmeter verfügen und eine geschlossene Oberfläche ohne Risse, Lücken oder sonstige Öffnungen aufweisen.
 - Die zeichnerisch festgesetzten Zufahrten sind mit zeitgesteuerten Schrankenanlagen vor unbefugter Nutzung des Parkplatzes im Nachtzeitraum zu schützen.
- Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
 - In Abstimmung mit der Stadt Beckum, Fachdienst Umwelt und Grün, sind folgende Bäume vorrangig anzupflanzen:
 - Carpinus betulus, Hainbuche (mäßig oft)
 - Prunus avium, Vogelkirsche (mäßig oft)
 - Aver campestre, Feldahorn (mäßig oft bis wenig)
 - Betula pendula, Hängebirke (wenig)
 - Sorbus aucuparia, Eberesche (wenig)
 - Malus communis, Wildapfel (selten)
 - Pyrus communis, Wildbirne (selten)
 - Cornus mas, Kornelkirsche (selten)
 Nicht zulässig sind Schotterflächen, Steinbeete oder Vergleichbares.
- Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen** gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
 - Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind sachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

III. Örtliche Bauvorschriften nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

- Dachform**
 - Als zulässige Dachform wird das Flachdach festgesetzt.
- Werbeanlagen**
 - Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Sie dürfen die jeweilige Traufe/Oberkante der Attika der Gebäude um höchstens 1,0 Meter überschreiten.
 - Werbeanlagen dürfen nur an Gebädefassaden angebracht werden, davon ausgenommen sind die zulässigen Werbeanlagen gemäß den weiteren Festsetzungen.
 - Je Gewerbetrieb ist an jeder Gebäudesite nur eine Werbeanlage zulässig. Die Gesamtumrissfläche der Werbeanlagen darf bei selbstbeleuchtenden Werbeanlagen maximal 5 Prozent der jeweiligen Fassadenfläche, bei nichtselbstbeleuchtenden Werbeanlagen maximal 10 Prozent der jeweiligen Fassadenfläche umfassen. Die Werbeanlagen dürfen maximal 0,5 Meter von der Gebädefassade abstehen.
 - Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind unzulässig.
 - Zusätzlich ist eine freistehende Werbeanlage mit einer Höhe von maximal 7,50 Meter und einer Flächengröße von maximal 6 Quadratmetern zulässig.
 - Für untergeordnete Nutzungen sind Werbeschilde mit einer Flächengröße von maximal einem Quadratmeter zulässig.
- Stellplatzfläche**
 - Auf der als Stellplatzfläche gekennzeichneten Fläche sind Anlagen zur Nutzung solarer Energie wie Photovoltaikanlagen oder Solarthermie ausgeschlossen.

V. Hinweise

- Einsichtnahme von Gesetzen, Verordnungen, DIN-Normen, technische Regelwerken, Richtlinien und Gutachten** Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften, technische Regelwerke sowie Richtlinien aller Art) und Gutachten können während der Dienststunden bei der Stadt Beckum, Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, Weststraße 46, 59269 Beckum, eingesehen werden.
- Artenschutz** Unter Beachtung des § 39 BNatSchG ist es erforderlich, alle Baumfällungen und Gehölzrodungen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vögel im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. Zudem sollte zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände der Abriss des Gebäudes im Herbst erfolgen.
- Denkmalschutz** Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, das heißt Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Münster, unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG NRW).

VI. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Planinhalts (Planzeicherverordnung - Plan ZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1191 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1109)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353)

- Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Beckum hat am die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 (1) BauGB beschlossen. Der Beschluss ist am öffentlich bekannt gemacht worden.
 - Beckum, den
 - Michael Gerdhenrich
Bürgermeister
- Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB ist wie folgt durchgeführt worden:
 - Die Ziele und Zwecke der Planung sind am öffentlich bekannt gemacht worden.
 - Der Öffentlichkeit ist in der Zeit vom bis die Möglichkeit gegeben worden, die Planunterlagen einzusehen, diese zu erörtern und sich hierzu mündlich oder schriftlich zu äußern.
 - Beckum, den
 - Michael Gerdhenrich
Bürgermeister
- Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Beckum hat am den Entwurf und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.
 - Beckum, den
 - Michael Gerdhenrich
Bürgermeister
- Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben für die Dauer eines Monats vom bis einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
 - Beckum, den
 - Michael Gerdhenrich
Bürgermeister
- Der Rat der Stadt Beckum hat am über die vorgebrachten Anregungen gem. § 3 (2) BauGB entschieden und den Bebauungsplan als Satzung, sowie die Begründung in seiner Sitzung am beschlossen.
 - Beckum, den
 - Michael Gerdhenrich
Bürgermeister
- Der Beschluss des Rates der Stadt Beckum über den Bebauungsplan ist am gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden. Die Bekanntmachung enthält den Hinweis wo und wann die verbindliche Bauleitplanung eingesehen werden kann. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan gem. § 10 (3) BauGB in Kraft getreten.
 - Beckum, den
 - Michael Gerdhenrich
Bürgermeister
- Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeicherverordnung vom 18.12.1990.
 - Beckum, den
 - Dipl.-Ing. Rüdiger Gurni
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

STADT BECKUM

Der Bürgermeister



Übersichtsplan ohne Maßstab
LAND NRW (2021) - Lizenz dl/by-2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2.0)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "ALDI Lippweg"

Verfahrensstand: Beteiligung gem. §§ 3 (2) u. 4 (2) BauGB

rechtsverbindlich seit: Maßstab 1 : 500

Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung www.beckum.de