



Kanalerneuerung Im Vinkendahl

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-1000 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

06.02.2025 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der Eigenbetrieb die Aufgabe Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum.

Der vorhandene Mischwasserkanal wird von Hausnummer 36 a Im Vinkedahl weiter in den Vinkenberg bis zur Hausnummer 26 erneuert.

Die Umsetzung der Maßnahme wird wie folgt durchgeführt:

- 90 Meter Mischwasserkanal DN 400 erneuern.
- 120 Meter Mischwasserkanal DN 300 erneuern.
- 175 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 erneuern.

Aufgrund der baulichen Mängel des vorhandenen Mischwasserkanals ist der öffentliche Kanal zur Sicherung der Abwasserbeseitigung zu erneuern. Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2025 aufgelistet. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Bereich bis zu der privaten Grundstücksgrenze erneuert. Die Fahrbahn und die Gehwege werden nach den Kanalbauarbeiten wiederhergestellt. Neben dem Kanalneubau ist auch ein vollständiger Straßenausbau vorgesehen.

Die Bauarbeiten sollen im September 2025 beginnen.

Für den Wirtschaftsplan 2025 sind Baukosten inklusive Ingenieurleistungen von rund 750.000,00 Euro geschätzt worden. Daher stehen bei der Investitionsmaßnahme 2523 – Kanal Vinkenberg/Vinkendahl – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2025 Mittel von 750.000,00 Euro zur Verfügung.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

- 1 Lageplan 1
- 2 Lageplan 2
- 3 Lageplan 3
- 4 Lageplan 4