



Kanalerneuerung Vorhelmer Straße

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen
Fachbereich Umwelt und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-1000 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

06.02.2025 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der Eigenbetrieb die Aufgabe Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum.

Der vorhandene Mischwasserkanal in der Vorhelmer Straße wird vom Einmündungsbereich der Römerstraße bis zum Einmündungsbereich der Thüerstraße erneuert.

Die Umsetzung der Maßnahme wird wie folgt durchgeführt:

- 160 Meter Mischwasserkanal DN 250 auf DN 500 erneuern und vergrößern.
- 90 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 erneuern.

Aufgrund der baulichen Mängel und der nicht ausreichenden Dimensionierung des vorhandenen Mischwasserkanals ist der öffentliche Kanal zur Sicherung der Abwasserbeseitigung zu erneuern. Die Maßnahme ist im derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2025 aufgelistet. Die vorhandenen Kanalhausanschlüsse werden im öffentlichen Bereich bis zu der privaten Grundstücksgrenze erneuert. Die Fahrbahn und die Gehwege werden nach den Kanalbauarbeiten wiederhergestellt.

Die Bauarbeiten sollen im Juli 2025 beginnen.

Für den Wirtschaftsplan 2025 sind Baukosten inklusive Ingenieurleistungen von rund 500.000,00 Euro geschätzt worden. Daher stehen bei der Investitionsmaßnahme 1581 – Kanalerneuerung Mischwasserkanal Vorhelmer Straße – in dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – für das Jahr 2025 Mittel von 500.000,00 Euro zur Verfügung.

Die Planung wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt.

Anlage(n):

- 1 Lageplan
- 2 Stadtplan