



Kanalsanierung im Bereich der Zufahrt zur sogenannten "Renfert-Fläche"

Federführung: Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Auskunft erteilt: Herr Gerdhenrich | 02521 29-1000 | gerdhenrich@beckum.de

Beratungsfolge:

Betriebsausschuss

26.02.2026 Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Aufgrund von § 1 Betriebssatzung für den Städtischen Abwasserbetrieb Beckum erfüllt der Eigenbetrieb die Aufgabe der Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Beckum.

Für die abwassertechnische Erschließung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache in Beckum sowie der im Umfeld geplanten Wohnbebauung ist in der Neubeckumer Straße im Bereich der Zufahrt zur sogenannten „Renfert-Fläche“ die vorhandene Kanalisation zu vergrößern. Um die geplanten Arbeiten an der Zementstraße in den Sommerferien beginnen zu können, werden die Arbeiten in der Neubeckumer Straße Anfang Mai 2026 durchgeführt. Hierzu muss die Neubeckumer Straße mindestens für die Arbeiten in den Verkehrsflächen vollständig gesperrt werden. Die notwendigen Arbeiten im weiteren Verlauf der Neubeckumer Straße werden so koordiniert, dass die Erreichbarkeit der Gewerbetreibenden jederzeit gewährleistet wird.

Die Umsetzung der Maßnahme wird wie folgt durchgeführt:

- 140 Meter Mischwasserkanal DN 300 auf DN 400 vergrößern erneuern
- 15 Meter Mischwasserkanal DN 600 neu herstellen
- 30 Meter Hausanschlussleitungen DN 150 erneuern.

Bei der Investitionsmaßnahme 15780039 – Kanalsanierung Zufahrt Normensand Renfertgelände – unter dem Produktkonto 110301.785206 – Auszahlungen für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen – stehen im Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs Beckum für das Jahr 2026 Mittel von 345.000,00 Euro zur Verfügung.

Die Planung wird in der Sitzung vorgestellt.

Anlage(n):

- 1 Lageplan
- 2 Stadtplan